



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت



فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز



رشته :

تعمیرات پالایشگاه



معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نشریه شماره ۶۲-

سال ۱۳۹۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

شماره: ۵۹۱۸۴۹۴۱

پیوست:

معاونین محترم وزیر
معاونین محترم وزیر و مدیران عامل شرکت های اصلی
مدیران کل محترم واحدهای ستادی

موضوع: فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال ۱۳۹۹

باسلام و احترام

در راستای بند (۸) از ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به منظور یکسان سازی مبانی برآوردی، به پیوست فهرست های بهای تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال ۱۳۹۹ به شرح زیر ابلاغ می گردد، تا در برآورد مواردی که پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صورت می پذیرد، مورد استفاده قرار گیرد:

۱. نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)
۲. نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز
۳. نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای
۴. نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراه ها
۵. خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
۶. خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز
۷. خطوط لوله گاز شهری
۸. گازرسانی به صنایع
۹. خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز
۱۰. تعمیرات پالایشگاه
۱۱. تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز
۱۲. عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی
۱۳. آزمایش های بالادستی صنعت نفت
۱۴. نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت

کاربران می توانند از طریق تارنمای doert-mop.ir فهرست های بهای مربوط را دریافت نمایند.

سعید محمدزاده

پیش‌گفتار

تئیه، تدوین و ابلاغ فهرست‌های بهای اختصاصی تأسیسات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در رشته‌های مختلف، حسب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام فنی اجرایی کشور، آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت، نظام فنی اجرایی طرح‌های صنعت نفت و مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت جزو مسئولیت‌هایی بوده است که از زمان تشکیل معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری، به منظور ایجاد هماهنگی و یکسان‌سازی مبانی برآوردی پروژه‌های این صنعت به معاونان و مدیران عامل شرکت‌های اصلی، مدیران عامل شرکت‌های فرعی، دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ می‌گردیده است.

اولین مجموعه فهرست‌های بهاد سال ۱۳۷۵ تئیه و ابلاغ گردید و هر ساله با همکاری و مساعدت مدیران، متخصصان و کارشناسان این صنعت و کسب بازخورد از مجریان، انجمن‌های مهندسی و پیمانکاری کشور مورد تکمیل و توسعه، به‌پنجام‌سازی، بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. این مجموعه ارزشمند هم‌اکنون پس از طی این سال‌ها، بالغ بر چهارده جلد فهرست‌های تخصصی گردیده که بیش از سی هزار رویف تخصصی عملیاتی را مورد پوشش قرار می‌دهد.

با اتمام برتلاش صورت گرفته، انتظار آن می‌رود تا با بکارگیری و استفاده از این فهرست بهاد تمامی مراحل برآوردی پروژه‌ها و اعلام نظرات و پیشنهادات، ماراد حرحه کامل تر نمودن آن یاری فرمایید.

سعید محمدزاده

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری

شکر و قدردانی

ضمن کرامیداشت یاد و زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب نظران ارزشمندی که در طول این مدت در مسير تدوين فهرست های بهاتلاش نموده اند، از آنجا که تجمیع نام تمام این عزیزان در این مقوله نمی گنجد، برای ایشان آرزو مند سلامتی و بهروزی داریم.

بدینوسیله از مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و اعضای محترم کارگروه های تخصصی که در مراحل تعیین و تدوین فصل ها، ردیف ها، پیوست ها، آنالیز و بررسی نهایی و تصویب این فهرست بهامشارکت داشتند، تقدیر و شکر گردیده و توفیق روز افزون تمامی دست اندرکاران را، در راه رشد و توسعه صنعت عظیم نفت آرزو مندیم.

کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهای تعمیرات پالایشگاه

علی آبی - مشاور مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها

بهروز تختیاری رمضانی - سرپرست ضوابط و مقررات برآورد های مهندسی

نایندگان محترم مدیریت بهاسنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فراآورده های نفتی

نایندگان محترم شرکت های پالایش نفت

نایندگان محترم شرکت های پالایش گاز

امید شاکری

مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها

فهرست مندرجات

□□□□

□□□□□

- 1-----دستورالعمل کاربرد.
- 2-----کلیات .
- 3-----فصل اول - شیرآلات-----
- 4-----● شیرهای کنترلی.
- 5-----● شیرهای اطمینان-----
- 6-----● شیرهای خلاء شکن-----
- 7-----● شیرهای عمومی-----
- 8-----● □□ □□.
- 9-----● گیرکس (دستی و موتوری جهت ولو)-----
- 10-----● اجکتور .-----
- 11-----● اکومولیتور-----
- 12-----● کپسول-----
- 13-----● تست شیرآلات-----
- 14-----● شیرهای اوربیت اتوماتیک-----
- 15-----فصل دوم - تراشکاری و واشربری-----
- 16-----● تراشکاری و واشربری (ساخت)-----
- 18-----● تراشکاری و واشربری (تعمیر)-----
- 20-----فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری-----
- 21-----● فلزکاری و جوشکاری (ساخت)-----
- 22-----● فلزکاری و جوشکاری (تعمیر)-----
- 23-----● جوشکاری و برشکاری-----
- 24-----فصل چهارم - پیش ساخت کارهای لوله کشی-----
- 25-----● زانوهای مایتر - کربن استیل-----

فهرست مندرجات

— 32 —

- زانوهای مایتر - فولاد ضد زنگ-----26
 - زانوهای مایتر - فولاد آلیاژی-----27
 - نازل‌ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 90 درجه - کرین استیل-----28
 - نازل‌ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 90 درجه - $\square\square\square\square$ - $\square\square$ -----29
 - نازل‌ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 90 درجه - فولاد آلیاژی-----30
 - نازل‌ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کرین استیل-----31
 - نازل‌ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فولاد ضد زنگ-----32
 - نازل‌ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فولاد آلیاژی-----33
 - نازل‌ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 90 درجه - کرین استیل-----34
 - نازل‌ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 90 درجه - $\square\square\square\square$ - $\square\square$ -----35
 - نازل‌ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 90 درجه - فولاد آلیاژی-----36
 - نازل‌ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کرین استیل-----37
 - نازل‌ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فولاد ضد زنگ-----38
 - نازل‌ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فولاد آلیاژی-----39
 - غلاف لوله ها (کرین استیل)-----40
 - اسپول‌ها - کرین استیل - 2 اینچ و بالاتر-----41
 - اسپول‌ها - کرین استیل - کوچکتر از 2 اینچ-----42
 - اسپول‌ها - فولاد ضد زنگ-----43
 - اسپول‌ها - فولاد آلیاژی-----44
 - اسپول‌ها - کرین استیل با اندود سیمانی-----45

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی-----46

- لوله کشی - کرین استیل(درون واحد)-----47
- لوله کشی - فولاد ضد زنگ (درون واحد)-----48
- لوله کشی - فولاد آلیاژی(درون واحد)-----49
- لوله کشی - کرین استیل با پوشش داخلی سیمانی(درون واحد)-----50
- لوله کشی - لوله های پایه فولادی دنده ای (درون واحد)-----51
- لوله کشی - پلیمری (درون واحد)-----52

فهرست مندرجات

□ □ □ □

□ □ □ □ □

- لوله کشی - گرمایشی (STEAM TRACING)(□ □ □ □ □ □ □ □)-----53
- باز و بستن فلنج ها(درون واحد)-----54
- لوله کشی- کربن استیل(بیرون واحد)-----55
- لوله کشی - فولاد ضد زنگ(بیرون واحد)-----56
- لوله کشی - فولاد آلیاژی(بیرون واحد)-----57

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی-----58

- لوله کشی-کربن استیل(درون واحد)-----59
- لوله کشی-فولاد ضد زنگ(درون واحد)-----60
- لوله کشی-فولاد آلیاژی(درون واحد)-----61
- لوله کشی-کربن استیل با پوشش داخلی سیمان(درون واحد)-----62
- لوله کشی-گالوانیزه(درون واحد)-----63
- لوله کشی-پلیمری(درون واحد)-----64
- لوله کشی-کربن استیل(بیرون واحد)-----65
- لوله کشی-فولاد ضد زنگ(بیرون واحد)-----66
- لوله کشی-فولاد آلیاژی(بیرون واحد)-----67
- لوله کشی-کربن استیل با پوشش داخلی سیمان(بیرون واحد)-----67
- لوله کشی-گالوانیزه(بیرون واحد)-----69
- لوله کشی-پلیمری(بیرون واحد)-----68

فصل هفتم - عملیات تکمیلی لوله کشی-----69

- آزمایشات -----70

فصل هشتم - فعالیت های عمومی-----71

- فعالیت های عمومی -----72

فصل نهم - برج ها-----73

- برج ها-----74

فهرست مندرجات

□□□□

□□□□

76	فصل دهم - رآکتورها
77	● رآکتورها
78	فصل یازدهم - مبدل‌ها
79	● مبدل‌ها
81	● کولرهای هوایی
82	فصل دوازدهم - مخازن
83	● □□□□
84	فصل سیزدهم - کوره‌ها
85	● کوره‌ها
88	فصل چهاردهم - دیگ‌های بخار
89	● دیگ‌های بخار
91	فصل پانزدهم - آب شیرین‌کن‌ها
92	● آب‌شیرین‌کن‌ها
94	فصل شانزدهم - برج‌های خنک‌کننده
95	● برج‌های خنک‌کننده
96	فصل هفدهم - ظروف
97	● □□□□
98	فصل هجدهم - ادوات متفرقه

فهرست مندرجات

□ □ □ □

□ □ □ □ □

99	-----□□□	●
100	-----فیلترهای آب صنعتی	●
101	-----فیلترهای هیدروکربنی	●
102	-----فصل نوزدهم - تلمبه‌ها	
103	-----روتاری	●
104	-----رفت و برگشتی	●
105	-----گریز از مرکز	●
106	-----فصل بیستم - کمپرسورها	
107	-----کمپرسورهای روتاری	●
108	-----کمپرسورهای رفت و برگشتی	●
110	-----گریز از مرکز	●
111	-----فصل بیست و یکم - توربین‌ها	
112	-----توربین بخاری	●
114	-----توربین گازی	●
117	-----توربین انبساطی	●
118	-----فصل بیست و دوم - موتورهای درون‌سوز	
119	-----موتورهای درون‌سوز	●
122	-----فصل بیست و سوم - فن‌ها	
123	-----فن‌های هوایی	●
124	-----دمنده‌ها	●
125	-----فصل بیست و چهارم - تجهیزات و سیستم‌های جانبی	

فهرست مندرجات

□ □ □ □

□ □ □ □ □

126	گیربکس‌ها	•
127	کلاچ‌ها	•
128	همزن‌ها	•
129	فیلترها	•
130	تسمه نقاله‌ها	•
131	دوده‌زداها	•
132	اسکراپرها و اسکیمرها	•
133	سیستم دانه بندی گوگرد	•
134	کاپلینگ ها	•
135	کارهای عمومی	•
136	تعمیر Tourqe Convertor	•
137	فصل بیست و پنجم - الکتروموتورها	
138	الکتروموتورها-LV	•
139	الکتروموتورها-MV	•
140	فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها	
141	ترانسفورماتورها	•
142	رآکتورها	•
143	فصل بیست و هفتم - ژنراتورها	
144	ژنراتورهای اصلی	•
148	سیستمها و ژنراتورهای تحریک	•
151	فصل بیست و هشتم- تابلوها و کلیدهای برق	
152	تابلوها	•
153	کلیدهای برق	•

فهرست مندرجات

□ □ □ □

□ □ □ □ □

154	فصل بیست و نهم- سیستم‌های روشنایی
155	سیستم‌های روشنایی
156	فصل سی‌ام - خطوط زیرزمینی
157	خطوط زیرزمینی-کابل های کنترل
158	خطوط زیرزمینی-کابل های قدرت
159	فصل سی و یکم - باطری شارژ، یوپی‌اس و چاپر
160	باتری
161	باتری شارژر ، UPS □ □ □ □
162	فصل سی و دوم - شبکه هوایی
163	شبکه هوایی
164	فصل سی و سوم - ارت و برق‌گیر
165	ارت و برق‌گیر
166	فصل سی و چهارم - تجهیزات متفرقه برق
167	تجهیزات متفرقه برق
168	فصل سی و پنجم - تجهیزات کنترلی مربوط به سیستم‌های ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G
169	سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
170	فصل سی و ششم - تجهیزات میترینگ
171	positive displacement
172	turbine meter

فهرست مندرجات

□ □ □ □

□ □ □ □ □

173	-----coriolis meter	●
174	-----set - stop valve	●
175	-----set - stop counter	●
176	-----پرینتر مربوط به counter	●
177	-----Flow computer	●
178	-----Mimic panel	●
179	-----pulser	●
180	-----فصل سی و هفتم - تجهیزات پرووینگ	
181	-----positive displacement	●
182	-----فصل سی و هشتم - تجهیزات آنالایزرها	
183	-----Water Quality Monitoring	●
184	-----سیستم‌های F&G	●
185	-----Gas Detection	●
186	-----Gas Chromatograph	●
187	-----Gas Analyzer	●
188	-----Oil Analyzer	●
189	-----Auto Sampling	●
190	-----فصل سی و نهم- تجهیزات الکترونیک	
191	-----تجهیزات الکترونیک	●
192	-----فصل چهارم - تجهیزات نیوماتیک	
193	-----تجهیزات نیوماتیک	●
194	-----فصل چهل و یکم - تجهیزات رایانه ای صنعتی	
195	-----تجهیزات رایانه‌ای صنعتی	●

فهرست مندرجات

□□□□

□□□□

196	فصل چهل و سوم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی
197	● رنگ زدایی - زنگ زدایی
198	● رنگ آمیزی
199	● مصالح رنگ آمیزی
200	فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی
201	● تخریب رفراکتوری (Refractory)
202	● ترمیم و اجرا رفراکتوری
0	● رفع نشتی توسط مواد شیمیایی
203	فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری
204	● رسوب زدایی
205	● لایروبی
206	● شستشوی صنعتی
207	● تمیزکاری
208	فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپیچی
209	● عایق کاری
211	● نوارپیچی
212	فصل چهل و هفتم - داربست بندی
213	● داربست بندی
214	پیوست 1 - دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه
217	● تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان
218	● تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران

فهرست مندرجات

□ □ □ □

□ □ □ □ □

- 21۹-----تامین و تجهیز تسهیلات کارکنان کارفرما، مهندسان مشاور.....●
- 22۰-----تامین ساختمان‌های پشتیبانی، انبار مواد منفجره، محوطه سازی و ساختمان‌های عمومی.....●
- 221-----.....□ □ □ □ □ □ □ □.....●
- 22۲-----تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی، مخابراتی، برق، گازرسانی و سوخت.....●
- 22۳-----تامین راه های دسترسی و ارتباطی.....●
- 224-----ایاب و ذهاب.....●
- 22۵-----تامین پی و سکو برای ماشین آلات و بارگیری و حمل باراندازی و نصب ماشین آلات.....●
- 22۶-----داربست فلزی.....●
- 227-----آزمایشگاه و تاریکخانه.....●
- 22۸-----انحراف موقت نهرها.....●
- 22۹-----بیمه.....●
- 23۰-----برچیدن کارگاه.....●

231-----پیوست 2 - شرح اقلام هزینه بالاسری.....

232-----پیوست 3 - ضریب‌های منطقه‌ای.....

دستورالعمل کاربرد

1- دامنه کاربرد

این فهرست‌ها برای برآورد هزینه تعمیرات پالایشگاه‌های نفت و گاز، و پرداخت هزینه اجرای آنها استفاده می‌شود. فهرست‌های تعمیرات پالایشگاه‌های نفت و گاز شامل این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصل‌ها، شرح و بهای واحد ردیف‌ها و پیوست‌های فهرست‌ها به شرح زیر می‌باشد:

پیوست 1 : دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست 2 : شرح اقلام هزینه بالاسری

پیوست 3: ضریب های منطقه ای

پیوست 5 : دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید

2- تعیین قیمت کارهایی که در این فهرست بها قیمت ندارد.

2-1 هنگام تهیه بر آرد، برای تهیه ردیف اقلامی از کار که با هیچ یک از ردیف‌های این فهرست‌ها تطبیق ندارند، شرح لازم با کد مناسب تهیه و همراه با علامت ستاره در محل مربوط در فهرست‌ها و مقادیر کار درج می‌شود و بهای واحد آنها به روش تجزیه قیمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای اختصاصی صنعت نفت تعیین می‌گردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نیاز در فهرست پیش‌گفته نباشد، از نرخ متعارف استفاده می‌شود، در صورتی که پیش‌بینی دستورالعملی برای نحوه ی پرداخت ردیف‌های ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نیاز تهیه و به انتهای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید همراه با علامت ستاره اضافه می‌شود. به اقلامی که بدین ترتیب قیمت آنها تهیه می‌شود، مشابه ردیف‌های فهرست‌ها، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه اضافه می‌شود.

2-2 قیمت ردیف‌هایی از این فهرست‌ها که بدون قیمت بوده و دارای علامت * هستند نیز به شرح بند 2-1، محاسبه می‌شود.

3- نحوه تهیه برآورد هزینه اجرای کار

3-1 هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف‌های این فهرست‌بها و همچنین ردیف‌های موضوع بند 2، هزینه زیر، مطابق روش تعیین شده در بند 2-3 اعمال خواهد شد.

3-1-1 هزینه بالاسری طرح های غیر عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 48 (چهل و هشت) درصد و کارهایی که به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می شوند برابر 36 (سی و شش) درصد می باشد. هزینه بالاسری طرح های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 36 (سی و شش) درصد و کارهایی که به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می شوند برابر 25 (بیست و پنج) درصد می باشد. شرح اقلام هزینه بالاسری به عنوان راهنما در پیوست 3 درج شده است.

2-1-3 ضریب منطقه ای مطابق پیوست 3.

3-1-3 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه برابر 4 درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه (پیوست 1)

2-3- برای برآورد هزینه اجرای هر کار، ابتدا مقادیر اقلام هر یک از کارهای پیش‌بینی شده در جدول 1-1 را از کارهای اجرائی و مشخصات فنی و برحسب ردیف‌های این فهرست‌بها و ردیف‌های موضوع بند 2، اندازه‌گیری می‌شود. فهرستی که شامل کد، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف‌هاست تهیه می‌گردد.

در این فهرست مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل‌ها، جمع مبلغ ردیف‌های فهرست بهاء برای کار مورد نظر به دست می‌آید. ضرب بالاسری و ضرب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف‌ها به صورت خطی ضرب شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می‌شود. به این ترتیب، برآورد هزینه اجرای کار حاصل می‌شود. مجموعه فهرست بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار به اسناد مناقصه الحاق می‌شود و با اعمال ضرب پیمان مبنای پرداخت قرار می‌گیرد.

اگر در نظر باشد کار به صورت یک‌قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست‌بها و مقادیر و بر آورد هزینه اجرای کار، بهای اجرای متشکله کار محاسبه و بر مبنای آن جدول درصد اجرای متشکله کار تهیه می‌شود. این جدول به اسناد مناقصه الحاق می‌شود و مبنای پرداخت قرار می‌گیرد.

نمونه: در مواردی که در نظر باشد هزینه‌های غذا، مسکن و دفتر کار مهندس مشاور، آزمایشگاه و کارفرما به‌عده پیمانکار گذاشته شود، هزینه‌های مربوط جداگانه محاسبه و به مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که به شرح پیش‌گفته محاسبه می‌شود، اضافه می‌شود.

3-3 در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف‌های 1-2 و 2-2، با اعمال ضرب‌های فهرست‌ها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بیشتر از سی (30) درصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و نهای واحد ردیف‌های یاد شده را، همراه با تخریه قیمت مربوط، برای تصویب به معاونت

مهندسی، پژوهش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسیدگی و تصویب، ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.

4- کد ردیف‌ها

هر یک از ردیف‌های این فهرست‌ها توسط یک کد شناسایی می‌شود. این کد از ترکیب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، در مورد ردیف‌های SCHهای مختلف در گروه لوله‌کشی و یا سطح ولتاژهای مختلف در گروه کارهای برق تکمیل می‌شود و سپس کد فرعی به انتهای سمت راست آن اضافه می‌شود.

5- ترکیب دو یا چند فهرست بها

در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها بیش از یک رشته فهرست‌ها مورد نیاز است، فهرست‌ها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌های رشته مربوط به طور برگ خلاصه برآورد بخش‌های مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست‌ها مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می‌گردد.

برای برآورد هزینه اجرای کارهای سیویل تأسیسات مربوط به کارهای این فهرست‌بها، باید از فهرست‌بهای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و نیروشیمی استفاده شود.

2

- 1- عملیات تست شیرآلات عمومی وکنترلی، شامل تمامی تست‌ها مانند Die Check ، تست فشارکارکرد و ... خواهد بود.
- 2- بر اساس استاندارد شیرها، تست شیرهای اطمینان شامل یک تست اولیه و یک تست نهایی پس از عملیات تعمیرات خواهد بود.
- 3- جوشکاری قطعات معیوب شیرآلات، شامل برشکاری و گرم کردن و جوشکاری ترمیمی خواهد بود.
- 4- شیرآلات های شامل: کپسول‌های نیتروژن، اکسیژن، ازت، استیلن، آتش نشانی خواهد بود.
- 5- چنانچه در تعمیرات شیرهای عمومی نوع " RTJ " مد نظر باشد و نیاز به باز سازی شیر (Grove) باشد از ردیف " باز سازی شیر شیرآلات با فشار بالا" از فصل تراشکاری استفاده خواهد گردید.
- 6- ردیف‌های موجود در تعمیر شیرآلات عمومی تا کلاس 300 پوند خواهد بود. برای تعمیر شیرآلات عمومی کلاس تا 600 ضرب 1/30 ، کلاس 600 تا 900 ضرب 1/60 و برای کلاس 900 تا 1500 ضرب 2 ، به بهای کلاس 300 پوند اعمال می‌گردد.
- 7- منظور از ردیف " لابی متفرقه " برای شکل‌های هندسی به جز دایره خواهد بود و واحد آن سانتیمتر و محاسبه آن براساس طول محیط خارجی لابی (گسکت) می‌گردد.
- 8- هزینه‌های تهیه شابلون و نقشه‌کشی در قیمت های ردیف ساخت لابی (گسکت) لحاظ شده است.
- 9- تعمیر Actuator شامل باز کردن کلیه قطعات، تعمیر و تعویض قطعات معیوب و تست آن می‌گردد.
- 10- تعمیر بانت شامل تعمیر و تعویض قطعات و تعویض پکینگ و بین‌ها، بستن قطعات و تست مربوط می‌گردد.
- 11- تعمیر بدنه (Body) شامل بیرون آوردن، تراشکاری و جازدن " می باشد.
- 12- تأیید Orbit Valve برای کلاس 600 می‌باشد برای کلاس 900 ضرب 1/30 در بهای ردیف‌ها ضرب و محاسبه می‌گردد.

فصل اول - شیرآلات						
کد					شیرهای کنترلی	
					620101	
(بهای واحد ریال)				متر	شیرهای کنترلی / شیرهای قطع و وصل / شیرهای تنظیم دما / شیرهای قطع و وصل دما	متر
10" < D	6" < D ≤ 10"	2" < D ≤ 6"	D ≤ 2"			
[4] 4	[3] 3	[2] 2	[1] 1			
6,887,610	3,537,480	2,583,360	924,400	متر	تعمیر عمومی	01
2,344,800	1,141,520	484,150	501,130	متر	جوشکاری قطعات معیوب	02
4,376,000	1,835,220	1,153,910	431,070	متر	تراشکاری قطعات معیوب	03
1,962,900	749,790	580,840	230,390	متر	گرند کردن	04

فصل اول - شیرآلات			
کد			شرح
شیرهای اطمینان			620102
(بهای واحد (ریال)		شرح	واحد
[1]		شرح	واحد
960,940	اینچ قطر	تعمیر عمومی	01
203,080	اینچ قطر	جوشکاری قطعات معیوب	02
324,220	اینچ قطر	تراشکاری قطعات معیوب	03
57,560	اینچ قطر	بهره‌برداری	04

فصل اول - شیرآلات			
کد			شرح
620103			شیرهای خلاء شکن
(بهای واحد ریال)			شرح
[1]			شرح
1,418,010	01	تعمیر عمومی	01
214,950	02	جوشکاری قطعات معیوب	02
997,740	03	تراشکاری قطعات معیوب	03
642,570	04	بهره‌برداری	04

7

فصل اول - شیرآلات			
کد			شرح
620105			شیرآلات
(بهای واحد (ریال)			شرح
[1]			شرح
1,765,570	متر	تعمیر عمومی	01
47,490	متر	جوشکاری قطعات معیوب	02
47,490	متر	تراشکاری قطعات معیوب	03
0	متر	سایر تعمیرات	04

فصل اول - شیرآلات			
کد			شرح
کیربکس (دستی و موتوری جهت ولو)			620106
(بهای واحد ریال)		مقدار	شرح
1		1	1
[1]		[1]	[1]
2,409,150		01	تعمیر عمومی
814,390		02	جوشکاری قطعات معیوب
1,177,660		03	تراشکاری قطعات معیوب

فصل اول - شیرآلات				
کد			اجکتور	
			620107	
(بهای واحد ریال)		تعمیر عمومی	تراشکاری قطعات معیوب	03
[1]				
1,477,580				
730,260		تعمیر عمومی	تراشکاری قطعات معیوب	02
997,740		تعمیر عمومی	تراشکاری قطعات معیوب	01

فصل اول - شیرآلات				
کد			شرح	
620108			اکومولیتور	
(بهای واحد (ریال		متر	متر / شیرآلات	

فصل اول - شیرآلات				
کد			توضیحات	
کپسول			620109	
(بهای واحد (ریال		تعمیر عمومی	تعمیر عمومی	01
[1]				
1,804,650				

13

فصل اول - شیرآلات				
کد			شیرهای اوربیت اتوماتیک	
620111				
(بهای واحد ریال)		مقدار	شرح / توضیحات / کد کالا	واحد
12"= <D<=16"	8"= <D<12"			
[2]	[1]			
6,140,830	5,033,320	01	باز کردن و بستن، تعمیر و actuator	
3,070,410	2,516,660	02	باز کردن و بستن، تعمیر و تعمیر و تعویض	
3,683,240	2,575,730	03	تعویض سیت	

- 1- جنس قطعات در عملیات تراشکاری کربن استیل، چدن و فلزات رنگی می باشد. برای فولاد ضدزنگ و آلیاژی ضریب 1/30 اعمال میگردد.
- 2- عملیات مربوط به گلند شیرها، شامل سوراخکاری، قلاویزکاری و حدیده کاری می باشد.
- 3- ردیفهای قلاویز کاری و حدیده کاری در کارگاه می باشد. چنانچه عملیات در سایت انجام پذیرد، بها آن با ضریب 1/50 مورد محاسبه قرار می گیرد.
- 4- بهای قلاویز کاری بدون در نظر گرفتن عملیات سوراخکاری می باشد. در صورت نیاز از ردیف های سوراخکاری قابل پرداخت می □ □.
- 5- ردیف "ساخت انواع یاتاقان" بدون "بایت ریزی" می □ □.
- 6- معیار آنالیز برای قیمت گذاری ردیف "بالانس محور انواع توربین" محوره های با وزن زیر یک تن (TON) می باشد و برای محوره های با وزن بالای یک تن به صورت ردیف ستاره دار عمل خواهد شد.
- 7- بهای ردیف های "بالانس محور الکتروموتورها" و "بالانس محور پمپ ها" برای روتورهای با وزن زیر 250 کیلوگرم می باشد. برای اوزان بالای 250 کیلوگرم، بهای ردیف به صورت ستاره دار محاسبه می □ □.
- 8- در صورت انجام بالانس استاتیک محورها، به دلیل خاص و محدود بودن این عملیات هر پالایشگاه بر اساس ردیف های ستاره دار اقدام خواهد کرد.
- 9- ردیف "بازسازی دیفیوزر جدا شونده" در زیر فصل تراشکاری شامل دیفیوزرهای (هدایت کننده جریان سیال) پمپ ها، دمنده ها توربین ها می □ □.

فصل دوم - تراشکاری و واشربری				
کد			تراشکاری و واشربری(ساخت)	
620201				
ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)
01	سانتیمتر و قطر تا 75 میلیمتر	میلیمتر	6,268,130	
02	ساخت محور طول بیشتر از 75 سانتیمتر و قطر تا 75 میلیمتر	میلیمتر	10,177,950	
03	سانتیمتر و قطر بالاتر از 75 میلیمتر	میلیمتر	7,459,150	
04	ساخت محور طول بیشتر از 75 سانتیمتر و قطر بالاتر از 75 میلیمتر	میلیمتر	11,666,160	
05	ساخت سیلیو تا طول 10 سانتیمتر و قطر تا 50 میلیمتر	میلیمتر	1,916,720	
06	ساخت سیلیو تا طول 10 سانتیمتر و قطر بالاتر از 50 میلیمتر	میلیمتر	2,483,040	
07	ساخت سیلیو طول بیشتر از 10 سانتیمتر و قطر تا 50 میلیمتر	میلیمتر	3,107,740	
08	ساخت سیلیو طول بیشتر از 10 سانتیمتر و قطر بالاتر از 50 میلیمتر	میلیمتر	4,298,760	
09	سانتیمتر و قطر تا 5 میلیمتر	میلیمتر	814,060	
10	سانتیمتر و قطر بالاتر از 5 میلیمتر	میلیمتر	1,253,390	
11	ساخت بوش طول بیشتر از 5 سانتیمتر و قطر تا 50 میلیمتر	میلیمتر	1,551,150	
12	ساخت بوش طول بیشتر از 5 سانتیمتر و قطر بالاتر از 50 میلیمتر	میلیمتر	2,444,420	
13	ساخت انواع دیفلکتور	میلیمتر	2,512,230	
14	چرخ دنده ها	× میلی میلیمتر اصلاحی	90,740	
15	انواع کابلینگ ماشین آلات (میلنگ)	اینچ قطر	587,620	
16	انواع نست رینگ ها و هاف رینگ (Half)	اینچ قطر	798,160	
17		اینچ قطر	984,250	
18	انواع واشرها	میلی	70,790	
19	انواع اسپیسرهای فلزی ماشین آلات دوار	اینچ قطر	743,880	
20	انواع اسپیسررینگ های فلزی	اینچ قطر	193,390	
21	انواع ویرینگ ها	اینچ قطر	367,160	
22	لنتررینگ (حلقه فانوسی)	اینچ قطر	484,000	
23	انواع فلنج ها	اینچ قطر	710,530	

فصل دوم - تراشکاری و واشربری			
کد			تراشکاری و واشربری(ساخت)
620201			
(بهای واحد ریال)			
[1]			
521,970	اینچ قطر	انواع عینکی ها	24
314,520	اینچ قطر	انواع اورفیس پلیت	25
128,580	□□□	انواع پلاک های مخروطی	26
206,670	□□□	انواع مغزی ها، درپوش ها، تبدیل	27
128,580	□□□	انواع پیچ	28
128,580	□□□	انواع مهره	30
22,910	□□□	سوراخ کاری تا قطر 15 میلیمتر	31
49,430	□□□	سوراخ کاری از قطر 15 تا 30 میلیمتر	32
128,710	□□□	سوراخ کاری از قطر 30 میلیمتر به بالا	33
128,710	□□□	درآوردن پیچ های بریده و فلاویزکاری مجدد	34
72,080	□□□	فلاویزکاری	35
49,430	□□□	حدیده کاری	36
1,028,170	□□□	انواع گلند شیرها	37
1,466,260	□□□□	ساخت تیب برنرهای کوره	38
116,200	تعداد تیوب	ساخت تیوب شیت	39
55,300	تعداد تیوب	□□□□ □□□□	40
229,400	□□□	ساخت سمیه جهت درآوردن تیوب ها	41
2,114,710	□□□	ساخت انواع بانافان	42
451,970	اینچ قطر	ساخت سیت انواع شیرها	43
225,980	اینچ قطر	ساخت دیسک انواع شیرها	44
2,427,060	□□□	ساخت پلاگ انواع شیرها	45
3,364,110	□□□	ساخت سیل پلیت	46
0	□□□□□□	ساخت پیچ یا مهره های چند راهه	47
163,460	□□□	ساخت جای کلیدی	48
163,460	□□□	ساخت کلید	49
11,760	اینچ قطر	ساخت لابی فلنج ها (گسکت) معمولی	50
23,510	اینچ قطر	ساخت لابی سوراخ دار (فول فیس) معمولی	51
40,730	اینچ قطر	ساخت لابی دیویژن دار	52
5,790	سانتیمتر	ساخت لابی متفرقه	53
2,763,150	□□□	ساخت انواع چرخ پولی	54
3,364,110	□□□	ساخت استم شیر	55
3,364,110	□□□	ساخت مهره استم شیر	56

فصل دوم - تراشکاری و واشربری			
کد			تراشکاری و واشربری(تعمیر)
620202			
بهای واحد (ریال)			تراشکاری و واشربری(تعمیر)
[1]			
1,177,660	تراشکاری	تراشکاری انواع محورها(تا قطر 75 میلیمتر)	01
1,802,360	تراشکاری	تراشکاری انواع محورها(قطر 75 میلیمتر به بالا)	02
788,060	تراشکاری	تراشکاری انواع سیلیوها	03
413,340	تراشکاری	تراشکاری انواع بوش ها	04
235,800	تراشکاری	تراشکاری انواع دیفلکتور	05
37,470	تراشکاری	تراشکاری انواع چرخ دنده	06
569,520	تراشکاری	تراشکاری کابلینگ ماشین الات	07
1,350,390	تراشکاری	تراشکاری تست رینگ	08
1,350,390	تراشکاری	تراشکاری هاف(Half)رینگ مبدل	09
725,690	تراشکاری	تراشکاری ویرینگ ها (رینگ های سایشی)	10
128,580	تراشکاری	تراشکاری فلنج ها	11
865,310	تراشکاری	تراشکاری عینکی ها	12
413,340	تراشکاری	تراشکاری اورفیس پلیت	13
119,090	تراشکاری	تراشکاری مغزی ها، دربوش ها، تبدیل	14
84,160	تراشکاری	تراشکاری پیچ	15
84,160	تراشکاری	تراشکاری مهره	16
2,820,420	تراشکاری	تراشکاری بالانس محور انواع توربین ها	17
1,066,840	تراشکاری	تراشکاری الکتروموتورها	18
1,329,810	تراشکاری	تراشکاری بالانس محور انواع پمپ ها و سایر موارد	19
2,972,090	تراشکاری	تراشکاری بدنه توربین (Casing)	20
1,338,300	تراشکاری	تراشکاری بدنه پمپ (Casing)	21
2,063,990	تراشکاری	تراشکاری بدنه پمپ (Casing) - نیمه سنگین	22
656,350	تراشکاری	تراشکاری بدنه پمپ (Casing) - سنگین	23
1,666,610	تراشکاری	تراشکاری هوزینگ بیرینگ	24
3,645,580	تراشکاری	تراشکاری هوزینگ بیرینگ سنگین(با دستگاه بورینگ)	25
1,531,870	تراشکاری	تراشکاری کاور پمپ و توربین	26
3,277,720	تراشکاری	تراشکاری کاور پمپ و توربین سنگین	27
699,560	تراشکاری	تراشکاری اسپینسر پمپ	28
506,100	تراشکاری	تراشکاری براکت پمپ	29
3,098,160	تراشکاری	تراشکاری دفیوزر جداشونده	30

فصل دوم - تراشکاری و واشربری			
کد			تراشکاری و واشربری (تعمیر)
620202			تراشکاری و واشربری (تعمیر)
بهای واحد (ریال)			تراشکاری و واشربری (تعمیر)
[1]			تراشکاری و واشربری (تعمیر)
138,790	اینچ/قطر	بازسازی پروانه	31
1,428,270	تراشکاری	بازسازی لبرینت	32
132,270	اینچ/قطر	چپ اتصالات (زانویی، سه راهی، کپ و ...)	33
128,390	اینچ/قطر	چپ لوله و تیوب	34
64,910	اینچ/قطر	برش لوله و تیوب و ...	35
383,390	تراشکاری	تراشکاری و تراشکاری	36
761,770	اینچ/قطر	تعمیر انواع باتافان	37
285,740	اینچ/قطر	تراشکاری با دستگاه فلنج فیسر	38
571,480	اینچ/قطر	بازسازی شیار (Groove) فلنجهای فشار قوی توسط دستگاه فلنج فیسر	39
176,780	اینچ/قطر	بازسازی شیار (Groove) فلنجهای فشار قوی توسط دستگاه فلنج فیسر	40
271,730	اینچ/قطر	بازسازی سیل پلیت	41
415,810	تراشکاری	تراشکاری (skim) تراشکاری تراشکاری	42
2,385,510	اینچ/قطر	انجام عملیات هات تب Hot tap (دستی)	43
800,910	اینچ/قطر	انجام عملیات هات تب Hot tap (دستگاه برقی یا هوایی)	44
99,740	اینچ/قطر	انجام عملیات بایپ کاتر	45
162,290	اینچ/قطر	تعمیر چنل و فلوئینگ هد و تراشکاری	46
272,970	اینچ/قطر	تعمیر تیوب شیت باندل (تیوب شیتی که از باندل جدا نشده)	47

- 1- ردیف "ساخت سازه های فلزی" شامل کارهای فلزکاری و آهنگری طبق نقشه یا نمونه با تمام جزئیات از قبیل سوراخ کاری ها، خم کاری، برش کاری، جوشکاری، تراشکاری و کلیه کارهایی که در تکمیل و تحویل سازه خواهد بود.
- 2- ردیف "ساخت مخزن و ظروف با ورق" شامل فلزکاری، خم کاری، برش کاری، جوش کاری، □ □ □ کاری، نصب اتصالات، رول کاری خواهد بود.
- 3- ردیف "ساخت سینی برج ها" شامل کلیه عملیات فلزکاری، برش کاری، سوراخ کاری، خم کاری، □ □ □ کاری می □ □ □.
- 4- ردیف "ساخت U BOLT " J BOLT شامل کارهای برش کاری، خم کاری، حدیده کاری، گرم کاری و آهنگری و سوراخ کاری می □ □ □.
- 5- ردیف "ساخت انواع مخروط ناقص" شامل: اگزورها، ردیوسرها و انواع قیفها، پیاده سازی گسترش نقشه، □ □ □ کاری، خم کاری، جوش کاری، سوراخ کاری و □ □ □ کاری می □ □ □.
- 6- در ردیف "تعمیر سازه های فلزی" قیمت براساس قسمت های تعمیر و محاسبه وزن آن قسمت انجام می پذیرد.
- 7- ردیف "گرم کاری قطعات با گاز" جهت بیرون آوردن و جازدن کلیه قطعات انطباقی مانند پروانه و پولی و بوش می باشد.
- 8- ردیف "ساخت سازه ها" شامل کارهای آهنگری جهت ساخت کلیه قطعات فلزی طبق نقشه یا نمونه با تمام جزئیات از قبیل سوراخ کاری ها، □ □ □ کاری، □ □ □ کاری، □ □ □ کاری، تراش کاری و خواهد بود.
- 9- در ردیف های "جوشکاری طولی قطعات" واحد محاسبه براساس يك پاس جوش و عرض 1/5 سانتیمتر محاسبه می □ □ □.
- 10- واحد ردیف های 62030312 الی 62030314 طول (متر) و ضخامت (میلیمتر) می باشد.

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری				
کد			فلزکاری و جوشکاری (ساخت)	
620301				
ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)
				[1]
01	ساخت سازه های فلزی - ورق - 500 کیلوگرم	کیلوگرم	21,050	
02	ساخت سازه های فلزی سنگین- بیشتر از 500 کیلوگرم	کیلوگرم	16,820	
03	با لوله های استاندارد- تا 250 کیلوگرم	کیلوگرم	25,610	
04	با لوله های استاندارد- بیشتر 250 کیلوگرم	کیلوگرم	21,330	
05	(استوانه یا مکعبی)- تا 500 کیلوگرم	کیلوگرم	36,590	
06	(استوانه یا مکعبی)- بیشتر 500 کیلوگرم	کیلوگرم	30,240	
07	ساخت کامل انواع سینی های داخل برج	کیلوگرم	30,240	
08	ساخت آچار (ویل اسپانر F (wheel spanner	کیلوگرم	14,040	
09	رول کردن ورق های فولادی 10 میلیمتر	کیلوگرم	8,390	
10	رول کردن انواع ناودانی، نبشی، پروفیل، لوله و ...	کیلوگرم	8,390	
11	خم کاری ورق های فولادی	کیلوگرم	8,390	
12	خم کاری لوله و تیوب	اینچ قطر	139,940	
13	برش کاری ورق های فولادی با قیچی	کیلوگرم	4,190	
14	های فلزی V یا Z یا S	کیلوگرم	11,190	
15	ساخت بدنه انواع صافی‌ها	اینچ قطر	167,030	
16	ساخت سبد داخل صافی (Basket)	اینچ قطر	107,490	
17	J bolt U bolt کیلوگرم	کیلوگرم	19,780	
18	ساخت انواع مخروط های فلزی	کیلوگرم	0	
19	ساخت کویل حرارتی (بدون فلز)	کیلوگرم	615,180	
20	trolley track		0	
21	ساخت تیپ فلز کامل	کیلوگرم	91,460	

22

فصل سوم - فلزکاری و جوشکاری			
کد			شرح
620303			جوشکاری و برشکاری
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)
01	جوشکاری طولی قطعات-کربن استیل	متر	238,810
02	جوشکاری طولی قطعات-فولادهای آلیاژی	متر	418,720
03	جوشکاری طولی قطعات-فلزات رنگی	متر	649,670
04	جوشکاری طولی فلزات-آلیاژی	متر	944,670
05	جوشکاری ترمیمی روی 3×3 سانتیمتر	متر	0
06	جوشکاری ترمیمی روی سطوح-کربن استیل	سانتی متر مربع	7,090
07	ساخت کامل انواع سینی های داخل برج	متر مربع	1,475,210
08	جوشکاری ترمیمی روی سطوح-فلزات رنگی	سانتی متر مربع	14,170
09	جوشکاری ترمیمی روی فلزات-آلیاژی	سانتی متر مربع	15,950
10	جوشکاری با گاز استیلن	متر	511,880
11	جوشکاری با دستگاه نقطه گاز	متر	0
12	برشکاری ورق ها بوسیله گاز استیلن	متر ² × سانتی متر متر	3,270
13	برشکاری ورق ها بوسیله گوز	متر ² × سانتی متر متر	0
14	برشکاری ورق ها بوسیله گاز	متر ² × سانتی متر متر	3,720
15	گرم کاری قطعات با گاز	متر	209,630

فصل چهارم - پیش ساخت کارهای لوله کشی

□ □ □ □

- 1- چنانچه عملیات پیش‌ساخت در داخل تجهیزات نصب شده درون واحدها انجام شود ضریب 1/50 به نرخ‌های این فصل اعمال می‌گردد.
- 2- در ردیف برنج برای ساخت T ، قطر لوله فرعی ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
- 3- در محاسبه هزینه ساخت مایتر ملاک يك سرجوش مایتر می‌باشد □ □ □ □ □ □ های قطعات مایتر ضرب می‌گردد.

مقاس					کد	
زائنه‌ای مایتر - کرین استیل					M1PFMICS	
					620401	
(بهای واحد (ریال)				مقاس	مقاس / مقاس / مقاس مقاس مقاس مقاس مقاس	مقاس
1" <=THK<=1.5"	0.625" <THK<1"	0.375" <THK<0.625"	THK<=0.375"			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
0	2,607,550	2,180,730	1,916,280	مقاس مقاس	D=4"	01
0	3,117,760	2,610,650	2,299,580	مقاس مقاس	D=5"	02
0	3,592,630	3,012,260	2,658,730	مقاس مقاس	D=6"	03
6,147,860	4,694,710	3,939,120	3,479,600	مقاس مقاس	D=8"	04
8,347,340	6,300,660	5,268,230	4,277,510	مقاس مقاس	D=10"	05
8,615,340	6,555,570	5,491,080	4,834,210	مقاس مقاس	D=12"	06
9,915,360	7,523,140	6,292,940	5,526,820	مقاس مقاس	D=14"	07
11,212,410	8,489,290	7,092,670	6,216,600	مقاس مقاس	D=16"	08
12,512,580	9,457,010	7,893,970	6,908,650	مقاس مقاس	D=18"	09
13,810,190	10,423,010	8,694,260	7,598,270	مقاس مقاس	D=20"	10
16,407,250	12,356,730	10,295,840	8,980,670	مقاس مقاس	D=24"	11
17,706,840	13,323,100	11,096,500	9,672,940	مقاس مقاس	D=26"	12
19,006,150	14,291,010	11,897,990	10,364,330	مقاس مقاس	D=28"	13
20,304,620	15,256,820	12,698,090	11,054,620	مقاس مقاس	D=30"	14
21,599,780	16,220,790	13,496,700	11,744,400	مقاس مقاس	D=32"	15
22,899,860	17,189,260	14,299,110	12,437,010	مقاس مقاس	D=34"	16
24,197,960	18,155,070	15,098,840	13,126,790	مقاس مقاس	D=36"	17
25,497,630	19,123,690	15,900,700	13,820,120	مقاس مقاس	D=38"	18
26,795,740	20,088,790	16,700,430	14,509,180	مقاس مقاس	D=40"	19
28,093,150	21,054,590	17,500,530	15,200,750	مقاس مقاس	D=42"	20
29,393,210	22,022,350	18,302,580	15,892,130	مقاس مقاس	D=44"	21
30,691,330	22,988,870	19,102,670	16,583,140	مقاس مقاس	D=46"	22
31,991,700	23,956,780	19,904,880	17,273,810	مقاس مقاس	D=48"	23
33,292,470	24,924,830	20,705,940	17,966,090	مقاس مقاس	D=50"	24
34,585,950	25,888,030	21,503,990	18,655,150	مقاس مقاس	D=52"	25
35,885,060	26,855,040	22,305,290	19,347,920	مقاس مقاس	D=54"	26
37,182,450	27,821,190	23,105,020	20,037,540	مقاس مقاس	D=56"	27

معماری					کد	
زائدهای مایتر - فولاد ضد زنگ					M1PFMISS	
					620402	
(بهای واحد (ریال)				معماری	معماری / معماری / معماری معماری معماری	معماری
SCH=80S	SCH=40S	SCH=10S	SCH=5S			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
3,686,460	3,190,780	2,592,990	2,471,780	معماری	D=4"	01
4,393,480	3,809,310	3,090,240	2,948,130	معماری	D=5"	02
5,046,030	4,382,770	3,537,860	3,376,250	معماری	D=6"	03
6,583,760	5,724,110	4,632,960	4,423,980	معماری	D=8"	04
8,978,650	7,018,300	5,676,230	5,421,270	معماری	D=10"	05
9,236,540	8,007,220	6,494,320	6,196,170	معماری	D=12"	06
0	0	7,480,600	7,132,990	معماری	D=14"	07
0	0	8,464,080	8,066,320	معماری	D=16"	08
0	0	9,449,780	9,002,550	معماری	D=18"	09
0	0	10,433,960	9,936,580	معماری	D=20"	10
0	0	12,403,720	11,806,720	معماری	D=24"	11
0	0	15,358,240	14,612,870	معماری	D=30"	12

[illegible]

فصل چهارم - پیش ساخت کارهای لوله کشی						
کد				نام		
M1PFNZNR01CS				نازلها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 90 درجه - کرین استیل		
620411				(بهای واحد ریال)		
1" <=THK<=1.5"	0.625" <THK<1"	0.375" <THK<=0.625"	THK<=0.375"	قطر	طول/وزن/تعداد / قطر	واحد
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
0	0	1,337,020	1,222,580	□ □ □ □	D=2"	01
0	0	1,827,710	1,670,270	□ □ □ □	D=3"	02
0	2,725,690	2,236,880	2,016,960	□ □ □ □	D=4"	03
0	3,166,460	2,598,130	2,365,880	□ □ □ □	D=5"	04
0	3,585,960	2,942,570	2,676,850	□ □ □ □	D=6"	05
6,315,190	4,789,950	3,931,900	3,573,240	□ □ □ □	D=8"	06
7,432,700	5,620,320	4,611,280	4,190,910	□ □ □ □	D=10"	07
8,407,330	6,336,600	5,195,580	4,723,260	□ □ □ □	D=12"	08
9,674,970	7,280,850	5,968,460	5,414,620	□ □ □ □	D=14"	09
10,904,430	8,195,620	6,716,570	6,105,970	□ □ □ □	D=16"	10
12,199,630	9,163,200	7,508,620	6,821,290	□ □ □ □	D=18"	11
13,404,010	10,065,450	8,247,900	7,536,610	□ □ □ □	D=20"	12
16,050,790	12,040,020	9,863,980	8,967,250	□ □ □ □	D=24"	13

ملاحظات					کد	
نازلها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 90 درجه - 90 درجه - 90 درجه					M1PFNZNR01SS	
					620412	
(بهای واحد (ریال)				ملاحظات	ملاحظات / توضیحات / سایر موارد	ملاحظات
SCH=80S	SCH=40S	SCH=10S	SCH=5S			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
2,348,680	2,144,070	2,036,990	1,939,710	ملاحظات	D=2"	01
3,204,270	2,927,730	2,779,360	2,644,990	ملاحظات	D=3"	02
3,918,110	3,536,020	3,358,250	3,196,590	ملاحظات	D=4"	03
4,557,030	4,149,180	3,941,320	3,752,360	ملاحظات	D=5"	04
5,163,220	4,695,290	4,460,840	4,247,380	ملاحظات	D=6"	05
6,882,340	6,255,150	5,936,010	5,645,570	ملاحظات	D=8"	06
8,092,840	7,355,340	6,990,710	6,658,280	ملاحظات	D=10"	07
9,143,200	8,311,500	7,911,180	7,547,250	ملاحظات	D=12"	08
0	0	9,087,400	8,675,880	ملاحظات	D=14"	09
0	0	10,263,620	9,803,820	ملاحظات	D=16"	10
0	0	11,475,540	10,964,640	ملاحظات	D=18"	11
0	0	12,686,760	12,125,470	ملاحظات	D=20"	12
0	0	15,109,890	14,447,130	ملاحظات	D=24"	13

فصل چهارم - پیش ساخت کارهای لوله کشی

کد						
M1PFNZNR01AS						
620413						
نارلھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 90 - 0000 - 0000						
آلپازی						
(بهاي واحد (ريال				0000	0000/000000 / 0000 000000 0000 00 0	0000
1" <= THK <= 1.5"	0.625" <THK <1"	0.375" <THK <= 0.625"	THK <= 0.375"			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
0	0	2,101,690	1,921,920	0 0000	D = 2"	01
0	0	2,872,250	2,624,560	0 0000	D = 3"	02
0	4,288,330	3,514,510	3,169,350	0 0000	D = 4"	03
0	4,983,910	4,083,990	3,718,270	0 0000	D = 5"	04
0	5,643,830	4,624,660	4,207,490	0 0000	D = 6"	05
10,006,200	7,532,260	6,174,460	5,610,780	0 0000	D = 8"	06
11,792,230	8,849,190	7,249,840	6,589,070	0 0000	D = 10"	07
13,359,240	9,990,240	8,179,340	7,436,270	0 0000	D = 12"	08
15,383,090	11,485,560	9,401,910	8,529,850	0 0000	D = 14"	09
17,347,840	12,934,940	10,586,180	9,623,420	0 0000	D = 16"	10
19,413,700	14,466,640	11,837,450	10,753,390	0 0000	D = 18"	11
21,332,690	15,892,050	13,003,810	11,883,350	0 0000	D = 20"	12
25,556,710	19,018,880	15,558,040	14,143,990	0 0000	D = 24"	13

فصل چهارم - پیش ساخت کارهای لوله کشی						
کد				نام		
M1PFNZNR02CS				نازلها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کرین استیل		
620414				(بهای واحد ریال)		
				THK <= 0.375"	0.375" < THK < 0.625"	0.625" < THK < 1"
				1" <= THK <= 1.5"		
				[1] S1	[2] S2	[3] S3
				[4] S4		
0				1,589,240	1,738,130	0
0				2,171,350	2,376,030	0
0				2,621,930	2,907,950	3,543,420
0				3,075,870	3,377,560	4,115,780
0				3,480,180	3,825,340	4,661,870
8,210,060				4,645,320	5,111,470	6,227,430
9,662,290				5,448,180	5,994,660	7,306,690
10,930,090				6,140,240	6,754,260	8,237,480
12,577,860				7,039,000	7,759,000	9,465,110
14,175,680				7,937,770	8,731,300	10,654,430
15,859,990				8,867,680	9,761,200	11,911,410
17,425,450				9,797,600	10,722,270	13,085,330
20,865,160				11,657,430	12,823,170	15,652,430

فصل چهارم - پیش ساخت کارهای لوله کشی						
کد					شرح	
M1PFNZNR02SS					نازلها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فولاد ضد زنگ	
620415					(بهای واحد ریال)	
شرح				مقدار	واحد	کد
SCH=80S	SCH=40S	SCH=10S	SCH=5S			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
3,053,350	2,787,290	2,648,020	2,521,350	□ □ □ □ □	D=2"	01
4,165,270	3,805,630	3,613,170	3,438,910	□ □ □ □ □	D=3"	02
5,093,540	4,596,890	4,365,240	4,155,280	□ □ □ □ □	D=4"	03
5,923,780	5,394,420	5,124,280	4,877,930	□ □ □ □ □	D=5"	04
6,712,250	6,103,950	5,798,810	5,521,660	□ □ □ □ □	D=6"	05
8,947,610	8,131,830	7,716,810	7,339,590	□ □ □ □ □	D=8"	06
10,521,120	9,562,220	9,087,720	8,655,900	□ □ □ □ □	D=10"	07
11,885,540	10,805,220	10,284,530	9,811,420	□ □ □ □ □	D=12"	08
0	0	11,813,970	11,278,580	□ □ □ □ □	D=14"	09
0	0	13,342,710	12,745,030	□ □ □ □ □	D=16"	10
0	0	14,918,340	14,254,180	□ □ □ □ □	D=18"	11
0	0	16,492,580	15,763,320	□ □ □ □ □	D=20"	12
0	0	19,643,140	18,781,610	□ □ □ □ □	D=24"	13

[illegible]

فصل چهارم - پیش ساخت کارهای لوله کشی						
کد				نام		
M1PFNZRE01CS				نازلها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 90 درجه - کرین استیل		
620421				(بهای واحد ریال)		
				THK <= 0.375"	0.375" < THK <= 0.625"	0.625" < THK < 1"
				1" <= THK <= 1.5"		
				[1] S1	[2] S2	[3] S3
				[4] S4		
0				1,815,580	1,985,630	0
0				2,480,330	2,714,430	0
0				2,995,180	3,321,850	4,003,510
0				3,513,740	3,858,540	4,652,370
0				3,975,990	4,370,030	5,268,980
9,193,180				5,305,670	5,839,090	7,036,000
10,828,340				6,224,840	6,849,050	8,260,610
12,258,380				7,017,030	7,718,730	9,316,970
14,111,410				8,045,210	8,867,690	10,708,070
15,909,080				9,072,800	9,980,500	12,055,880
17,801,440				10,136,480	11,157,570	13,479,980
19,560,200				11,199,560	12,256,490	14,808,500
23,427,620				13,326,670	14,658,740	17,715,960

فصل چهارم - پیش ساخت کارهای لوله کشی

35

[illegible]

فصل چهارم - پیش ساخت کارهای لوله کشی						
کد					نام	
M1PFNZRE02CS					نازلها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کرین استیل	
620424					(بهای واحد ریال)	
1" <= THK <= 1.5"	0.625" < THK < 1"	0.375" < THK <= 0.625"	THK <= 0.375"	قطر	معماری / مکانیک / ...	ملاحظات
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
0	0	2,581,590	2,360,140	□ □ □ □ □	D=2"	01
0	0	3,529,030	3,224,660	□ □ □ □ □	D=3"	02
0	5,206,000	4,318,670	3,893,690	□ □ □ □ □	D=4"	03
0	6,048,720	5,016,260	4,567,550	□ □ □ □ □	D=5"	04
0	6,850,970	5,681,170	5,168,820	□ □ □ □ □	D=6"	05
11,951,770	9,147,110	7,590,580	6,898,080	□ □ □ □ □	D=8"	06
14,076,610	10,737,660	8,903,770	8,092,300	□ □ □ □ □	D=10"	07
15,936,700	12,112,690	10,034,450	9,122,130	□ □ □ □ □	D=12"	08
18,344,950	13,920,560	11,528,310	10,459,000	□ □ □ □ □	D=14"	09
20,681,920	15,672,670	12,974,400	11,794,700	□ □ □ □ □	D=16"	10
23,143,210	17,524,570	14,505,260	13,177,890	□ □ □ □ □	D=18"	11
25,428,530	19,250,340	15,933,260	14,559,570	□ □ □ □ □	D=20"	12
30,456,340	23,030,620	19,056,560	17,324,780	□ □ □ □ □	D=24"	13

فصل چهارم - پیش ساخت کارهای لوله کشی						
کد					کد	
نازلها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فولاد ضد زنگ					M1PFNZRE02SS 620425	
(بهای واحد (ریال				ملاحظات	قطر / دیواره / ضخامت ورق / قطر درگاه / قطر درگاه	ملاحظات
SCH=80S	SCH=40S	SCH=10S	SCH=5S			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
4,465,480	4,077,300	3,876,860	3,695,660	□ □ □ □ □	D=2"	01
6,091,400	5,564,640	5,290,030	5,039,920	□ □ □ □ □	D=3"	02
7,446,800	6,721,920	6,391,350	6,090,860	□ □ □ □ □	D=4"	03
8,663,260	7,887,910	7,500,670	7,148,420	□ □ □ □ □	D=5"	04
9,816,710	8,927,160	8,489,900	8,093,220	□ □ □ □ □	D=6"	05
13,078,100	11,886,500	11,292,180	10,751,370	□ □ □ □ □	D=8"	06
15,389,720	13,986,980	13,307,300	12,689,890	□ □ □ □ □	D=10"	07
17,399,680	15,817,640	15,071,840	14,394,960	□ □ □ □ □	D=12"	08
0	0	17,320,180	16,552,350	□ □ □ □ □	D=14"	09
0	0	19,565,720	18,710,430	□ □ □ □ □	D=16"	10
0	0	21,879,110	20,928,330	□ □ □ □ □	D=18"	11
0	0	24,191,460	23,147,280	□ □ □ □ □	D=20"	12
0	0	28,817,910	27,584,130	□ □ □ □ □	D=24"	13

معماری				کد		
نازل‌ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فولاد الیازی				M1PFNZRE02AS		
				620426		
(بهای واحد (ریال				معماری	معماری / معماری / معماری معماری معماری معماری معماری	معماری
1" <= THK <= 1.5"	0.625" < THK < 1"	0.375" < THK <= 0.625"	THK <= 0.375"			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
0	0	3,987,200	3,646,190	معماری	D=2"	01
0	0	5,448,550	4,978,350	معماری	D=3"	02
0	8,064,000	6,666,240	6,014,060	معماری	D=4"	03
0	9,377,550	7,748,210	7,054,530	معماری	D=5"	04
0	10,620,110	8,775,680	7,983,660	معماری	D=6"	05
18,711,790	14,163,240	11,709,710	10,640,770	معماری	D=8"	06
22,078,000	16,653,580	13,759,180	12,505,150	معماری	D=10"	07
25,041,890	18,818,810	15,534,090	14,121,750	معماری	D=12"	08
28,852,980	21,646,320	17,861,140	16,204,790	معماری	D=14"	09
32,553,560	24,387,900	20,116,510	18,286,440	معماری	D=16"	10
36,440,230	27,279,100	22,497,090	20,438,390	معماری	D=18"	11
40,042,220	29,969,180	24,714,120	22,587,560	معماری	D=20"	12
47,992,520	35,877,000	29,577,300	26,889,030	معماری	D=24"	13

40

فصل چهارم - پیش ساخت کارهای لوله کشی						
کد					اسپول ها - کرین استیل - 2 اینچ و بالاتر	
M1PFSFCS					620451	
(بهای واحد ریال)				مقدار	شرح / توضیحات / سایر مشخصات	واحد
1" <= THK <= 1.5"	0.625" < THK < 1"	0.375" <= THK <= 0.625"	THK <= 0.375"			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
0	0	952,090	848,290	1	D=2"	01
0	0	1,305,420	1,167,070	1	D=3"	02
0	2,026,920	1,674,890	1,437,270	1	D=4"	03
0	2,406,330	1,990,260	1,711,190	1	D=5"	04
0	2,756,340	2,281,070	1,963,550	1	D=6"	05
4,812,200	3,589,510	2,971,790	2,560,250	1	D=8"	06
5,981,430	4,456,510	3,690,130	3,135,540	1	D=10"	07
6,796,480	5,059,210	4,183,720	3,595,590	1	D=12"	08
7,871,890	5,850,440	4,833,340	4,148,410	1	D=14"	09
8,946,120	6,639,300	5,481,790	4,697,610	1	D=16"	10
10,020,740	7,429,950	6,130,830	5,249,050	1	D=18"	11
11,096,120	8,219,400	6,779,860	5,798,830	1	D=20"	12
13,244,950	9,799,850	8,077,930	6,900,850	1	D=24"	13
14,320,700	10,590,110	8,726,950	7,453,310	1	D=26"	14
15,396,920	11,380,520	9,377,390	8,003,460	1	D=28"	15
16,470,340	12,170,570	10,025,830	8,554,530	1	D=30"	16
17,542,260	12,958,280	10,673,130	9,104,540	1	D=32"	17
18,619,190	13,750,080	11,322,510	9,656,550	1	D=34"	18
19,692,600	14,539,310	11,970,960	10,206,570	1	D=36"	19
20,768,830	15,330,170	12,621,400	10,758,580	1	D=38"	20
21,843,420	16,119,410	13,269,840	11,308,600	1	D=40"	21
22,916,840	16,909,090	13,918,290	11,860,240	1	D=42"	22
23,993,400	17,700,070	14,568,490	12,410,390	1	D=44"	23
25,067,630	18,490,120	15,216,940	12,961,460	1	D=46"	24
26,143,410	19,280,980	15,866,560	13,512,410	1	D=48"	25
27,219,940	20,071,940	16,516,160	14,064,060	1	D=50"	26
28,291,870	20,859,440	17,163,450	14,613,260	1	D=52"	27
29,366,490	21,649,730	17,812,500	15,165,510	1	D=54"	28
30,439,900	22,438,960	18,460,940	15,715,290	1	D=56"	29

42

اسپول ها - فولاد ضد زنگ						کد
						M1PFSFSS
						620453
(بهای واحد (ریال)				مقطع	قطر / ضخامت / ارتفاع درگاه درگاه	نوع ورق
SCH=80S	SCH=40S	SCH=10S	SCH=5S			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
1,694,960	1,508,500	1,236,430	1,175,130	□ □□□□	D=2"	01
2,313,220	2,062,540	1,690,200	1,607,310	□ □□□□	D=3"	02
2,974,580	2,529,230	2,068,670	1,967,660	□ □□□□	D=4"	03
3,524,560	3,000,140	2,451,310	2,332,880	□ □□□□	D=5"	04
4,027,700	3,432,630	2,797,650	2,663,210	□ □□□□	D=6"	05
5,239,970	4,468,220	3,646,760	3,472,610	□ □□□□	D=8"	06
6,511,790	5,463,370	4,455,830	4,243,360	□ □□□□	D=10"	07
7,407,720	6,304,470	5,150,980	4,902,290	□ □□□□	D=12"	08
0	0	5,969,480	5,679,690	□ □□□□	D=14"	09
0	0	6,784,930	6,453,350	□ □□□□	D=16"	10
0	0	7,603,060	7,230,370	□ □□□□	D=18"	11
0	0	8,419,540	8,005,060	□ □□□□	D=20"	12
0	0	10,054,510	9,557,130	□ □□□□	D=24"	13
0	0	12,506,610	11,885,230	□ □□□□	D=30"	14

اسپول ها - فولاد آلیاژی					کد	
					M1PFSFAS	
					620454	
(بهاي واحد (ريال				مقياس	مقياس / ميليمتر / انچ	مقياس
1" <= THK <= 1.5"	0.625" < THK < 1"	0.375" < THK < = 0.625"	THK < = 0.375"			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
0	0	1,506,520	1,336,510	مقياس	D=2"	01
0	0	2,057,660	1,829,380	مقياس	D=3"	02
0	3,205,250	2,636,550	2,245,010	مقياس	D=4"	03
0	3,795,230	3,124,290	2,664,800	مقياس	D=5"	04
0	4,338,280	3,572,990	3,050,360	مقياس	D=6"	06
7,640,860	5,642,720	4,648,750	3,971,120	مقياس	D=8"	07
9,499,070	7,007,020	5,771,320	4,858,090	مقياس	D=10"	08
10,822,590	7,979,780	6,568,350	5,599,540	مقياس	D=12"	09
12,559,840	9,248,640	7,607,940	6,478,000	مقياس	D=14"	10
14,297,410	10,517,130	8,646,150	7,354,060	مقياس	D=16"	11
16,032,280	11,785,300	9,685,060	8,232,860	مقياس	D=18"	12
17,858,180	13,135,510	10,797,350	9,108,590	مقياس	D=20"	13
21,245,410	15,593,220	12,802,770	10,863,120	مقياس	D=24"	14
22,981,270	16,861,020	13,841,310	11,742,890	مقياس	D=26"	15
24,720,590	18,131,260	14,882,280	12,619,350	مقياس	D=28"	16
26,456,100	19,398,380	15,920,130	13,498,430	مقياس	D=30"	17
28,189,230	20,664,480	16,956,970	14,373,480	مقياس	D=32"	18
29,928,870	21,936,060	17,998,260	15,252,960	مقياس	D=34"	19
31,666,450	23,204,560	19,036,470	16,128,010	مقياس	D=36"	20
33,403,410	24,473,780	20,076,060	17,007,490	مقياس	D=38"	21
35,139,280	25,740,240	21,114,270	17,882,530	مقياس	D=40"	22
36,875,150	27,009,750	22,153,500	18,761,650	مقياس	D=42"	23
38,613,780	28,279,300	23,193,780	19,638,760	مقياس	D=44"	24
40,349,650	29,546,780	24,231,990	20,517,190	مقياس	D=46"	25
42,089,620	30,817,670	25,272,600	21,393,290	مقياس	D=48"	26
43,829,610	32,087,890	26,312,870	22,273,420	مقياس	D=50"	27
45,561,730	33,352,990	27,349,020	23,148,470	مقياس	D=52"	28
47,298,990	34,622,180	28,387,930	24,027,260	مقياس	D=54"	29
49,034,540	35,890,670	29,426,140	24,904,010	مقياس	D=56"	30

45

- 1- برای تعمیر لوله های حرارتی از جنس مسی و فولاد ضد زنگ در صورتی که طول لوله کمتر از یک متر باشد، یک متر منظور می گردد.
- 2- رفع نشتی یا تعویض اتصالات یا احداث لوله های پایه فولادی دنده ای که طول مسیر بیش از 6 متر باشد شامل بخش تعویض یا احداث لوله های پایه فولادی دنده ای می شود.
- 3- بهای ریسه کردن لوله ها و انجام هر گونه اتصالات در طول مسیر در بهای ردیف تعویض طولی لوله لحاظ شده است.
- 4- برای رفع نشتی از انواع فلنج در قطرها و کلاس های مختلف به وسیله آچارکشی تا مرحله آب بندی از قیمت ردیف های باز و بستن فلنج ها با اعمال ضریب 0/20 محاسبه می گردد.
- 5- برای بهای باز و بستن فلنج های Class > 900 ، از بهای ردیف های کلاس 600 پوند و اعمال ضریب 1/50 قابل محاسبه می باشد .
- 6- برای بهای ردیف های باز و بستن فلنج های کلاس 150 از سایز 50 اینچ به بالا ، فلنج های کلاس 300 از سایز 36 اینچ به بالا و کلاس 600 از سایز 24 اینچ به بالا براساس شرح مربوط به تهیه قیمت های جدید، قیمت گذاری گردد.
- 7- در صورت استفاده از فلنج نوع رینگ جوینت (RJ) ، بهای ردیف های فلنج معمولی (RF) با اعمال ضریب 1/30 قابل محاسبه خواهد بود.

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی						
کد					شرح	
620501					لوله کشی - کرین استیل(درون واحد)	
(بهای واحد ریال)				مقدار	شرح	واحد
1" < THK <= 1.5"	0.625" < THK < 1"	0.375" < THK <= 0.625"	THK <= 0.375"			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
0	0	3,460,880	3,083,030	1	D=2"	01
0	0	4,357,630	3,860,730	1	D=3"	02
0	6,311,620	5,194,190	4,488,240	1	D=4"	03
0	7,344,540	6,041,990	5,218,100	1	D=5"	04
0	8,199,510	6,744,640	5,825,210	1	D=6"	05
13,287,950	10,206,120	8,390,740	7,240,620	1	D=8"	06
16,498,570	13,584,260	10,506,710	9,027,180	1	D=10"	07
19,546,490	15,052,820	12,381,980	10,689,700	1	D=12"	08
22,809,450	17,562,210	14,445,260	12,471,900	1	D=14"	09
25,819,880	19,863,930	16,335,870	14,077,940	1	D=16"	10
28,833,600	22,169,050	18,231,040	15,693,200	1	D=18"	11
31,845,960	24,473,220	20,122,930	17,300,510	1	D=20"	12
37,873,190	29,083,670	23,911,150	20,523,090	1	D=24"	13
40,885,540	31,387,300	25,803,040	22,139,620	1	D=26"	14
43,901,820	33,693,690	27,698,320	23,748,100	1	D=28"	15
46,911,620	35,995,420	29,590,100	25,363,360	1	D=30"	16
49,918,760	38,295,120	31,479,320	26,969,400	1	D=32"	17
52,935,770	40,603,960	33,374,710	28,587,100	1	D=34"	18
55,947,380	42,905,680	35,266,490	30,191,970	1	D=36"	19
58,963,010	45,212,070	37,161,770	31,809,680	1	D=38"	20
61,973,450	47,514,960	39,053,550	33,415,720	1	D=40"	21
64,983,890	49,816,690	40,945,330	35,032,250	1	D=42"	22
68,003,240	52,124,990	42,841,880	36,640,730	1	D=44"	23
71,011,870	54,427,880	44,732,490	38,254,830	1	D=46"	24
74,028,140	56,735,440	46,627,770	39,863,310	1	D=48"	25
77,042,940	59,039,720	48,521,460	41,479,840	1	D=50"	26
80,049,550	61,338,890	50,410,160	43,085,880	1	D=52"	27
83,063,270	63,644,540	52,305,330	44,701,140	1	D=54"	28
86,074,870	71,637,900	54,195,940	46,308,450	1	D=56"	29

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی						
کد					شرح	
620502					لوله کشی - فولاد ضد زنگ (درون واحد)	
(بهای واحد ریال)				شرح	شرح	شرح
SCH=80S	SCH=40S	SCH=10S	SCH=5S			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
5,455,200	4,675,710	3,598,860	3,490,030	□ □ □ □ □	D=2"	01
6,871,120	5,901,000	4,569,440	4,421,900	□ □ □ □ □	D=3"	02
8,268,900	6,893,600	5,355,450	5,175,780	□ □ □ □ □	D=4"	03
9,632,970	8,026,140	6,242,550	6,031,480	□ □ □ □ □	D=5"	04
10,769,490	8,976,800	6,992,780	6,753,220	□ □ □ □ □	D=6"	05
13,455,600	11,213,900	8,766,910	8,456,500	□ □ □ □ □	D=8"	06
16,730,440	13,941,010	10,878,390	10,500,050	□ □ □ □ □	D=10"	09
19,784,610	16,486,550	12,850,800	12,407,460	□ □ □ □ □	D=12"	10
0	0	14,992,550	14,475,450	□ □ □ □ □	D=14"	11
0	0	16,974,030	16,383,160	□ □ □ □ □	D=16"	12
0	0	18,963,300	18,299,390	□ □ □ □ □	D=18"	13
0	0	20,945,210	20,206,800	□ □ □ □ □	D=20"	14
0	0	24,920,120	24,033,450	□ □ □ □ □	D=24"	15
0	0	30,883,480	29,775,510	□ □ □ □ □	D=30"	16

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی						
کد					شرح	
620503					لوله کشی - فولاد آلیاژی(درون واحد)	
(بهای واحد ریال)				شرح	شرح	شرح
1" < THK <= 1.5"	0.625" < THK < 1"	0.375" < THK < 0.625"	THK = < 0.375"			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
0	0	4,887,910	4,332,370	□ □ □ □ □	D = 2"	01
0	0	6,139,880	5,446,310	□ □ □ □ □	D = 3"	02
0	8,957,320	7,358,850	6,346,330	□ □ □ □ □	D = 4"	03
0	10,431,460	8,567,730	7,384,310	□ □ □ □ □	D = 5"	05
0	11,656,660	9,573,210	8,250,000	□ □ □ □ □	D = 6"	06
19,123,850	14,546,850	11,938,460	10,281,280	□ □ □ □ □	D = 8"	07
23,707,010	18,069,670	14,832,030	12,800,840	□ □ □ □ □	D = 10"	09
28,070,300	21,410,530	17,581,350	15,147,390	□ □ □ □ □	D = 12"	10
32,748,520	24,978,950	20,511,370	17,673,000	□ □ □ □ □	D = 14"	11
37,125,620	28,299,340	23,232,000	19,980,490	□ □ □ □ □	D = 16"	12
41,505,010	31,618,270	25,953,660	22,302,720	□ □ □ □ □	D = 18"	13
46,341,720	35,317,780	28,994,820	24,611,670	□ □ □ □ □	D = 20"	14
54,638,730	41,572,180	34,118,240	29,241,600	□ □ □ □ □	D = 24"	15
59,013,770	44,888,540	36,837,840	31,561,550	□ □ □ □ □	D = 26"	16
63,400,840	48,213,910	39,565,940	33,874,240	□ □ □ □ □	D = 28"	17
67,771,200	51,526,830	42,282,830	36,195,220	□ □ □ □ □	D = 30"	18
72,141,430	54,838,580	44,998,050	38,502,710	□ □ □ □ □	D = 32"	19
76,527,690	58,162,930	47,726,360	40,825,160	□ □ □ □ □	D = 34"	20
80,902,300	61,478,340	50,445,750	43,132,650	□ □ □ □ □	D = 36"	21
85,282,120	64,798,730	53,167,620	45,456,340	□ □ □ □ □	D = 38"	22
89,656,730	68,112,890	55,887,000	47,763,830	□ □ □ □ □	D = 40"	23
94,033,830	71,433,280	58,608,870	50,085,020	□ □ □ □ □	D = 42"	24
98,418,330	74,754,620	61,333,450	52,395,220	□ □ □ □ □	D = 44"	25
102,792,940	78,068,780	64,052,830	54,714,960	□ □ □ □ □	D = 46"	26
107,175,030	81,392,910	66,778,450	57,026,400	□ □ □ □ □	D = 48"	27
111,556,430	84,712,700	69,500,230	59,351,340	□ □ □ □ □	D = 50"	28
115,924,470	88,023,720	72,215,960	61,657,580	□ □ □ □ □	D = 52"	29
120,306,870	91,345,670	74,941,360	63,979,810	□ □ □ □ □	D = 54"	30
124,680,960	94,659,830	77,659,490	66,288,760	□ □ □ □ □	D = 56"	31

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی				
کد				شرح
620504				لوله کشی - کرین استیل با پوشش داخلی سیمانی(درون واحد)
(بهای واحد ریال)		شرح	شرح	شرح
0.375" < THK <= 0.625"	THK <= 0.375"	شرح	شرح	شرح
[2] S2	[1] S1	شرح	شرح	شرح
6,009,580	5,338,760	□ □ □ □ □	D=6"	01
7,425,710	6,607,890	□ □ □ □ □	D=8"	02
9,347,080	8,315,770	□ □ □ □ □	D=10"	03
11,140,040	9,912,740	□ □ □ □ □	D=12"	04
12,997,250	11,558,790	□ □ □ □ □	D=14"	05
14,741,210	13,090,420	□ □ □ □ □	D=16"	06
16,490,550	14,639,100	□ □ □ □ □	D=18"	07
18,233,350	16,168,390	□ □ □ □ □	D=20"	08
21,724,760	19,245,650	□ □ □ □ □	D=24"	09
23,470,070	20,792,630	□ □ □ □ □	D=26"	10
25,217,530	22,324,260	□ □ □ □ □	D=28"	11
26,961,480	23,867,550	□ □ □ □ □	D=30"	12
28,704,280	25,391,020	□ □ □ □ □	D=32"	13
30,453,620	26,944,360	□ □ □ □ □	D=34"	14
32,197,580	28,474,830	□ □ □ □ □	D=36"	15
33,945,040	30,021,620	□ □ □ □ □	D=38"	16
35,688,990	31,552,090	□ □ □ □ □	D=40"	17
37,431,340	33,098,430	□ □ □ □ □	D=42"	18
39,179,960	34,631,230	□ □ □ □ □	D=44"	19
40,922,750	36,175,690	□ □ □ □ □	D=46"	20
42,670,210	37,706,160	□ □ □ □ □	D=48"	21
44,417,850	39,251,960	□ □ □ □ □	D=50"	22
46,161,810	40,783,590	□ □ □ □ □	D=52"	23
47,909,270	42,329,220	□ □ □ □ □	D=54"	24
49,652,060	43,857,350	□ □ □ □ □	D=56"	25

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی				
کد				شرح
620505				لوله کشی - لوله های پایه فولادی دنده ای (درون واحد)
(بهای واحد ریال)		شرح	واحد	مقدار
تعیض یا احداث	رفع نشستی یا تعویض اتصالات			
[2]	[1]			
202,520	1,021,710	□□□□□□	D = 1/2"	01
217,240	1,137,700	□□□□□□	D = 3/4"	02
231,970	1,224,230	□□□□□□	D = 1"	03
261,420	1,426,750	□□□□□□	D = 1,1/2"	04
276,150	1,483,820	□□□□□□	D = 2"	05
495,220	2,181,560	□□□□□□	D >= 3"	06

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی				
کد			کد	
لوله کشی - پلیمری (درون واحد)			620506	
(بهای واحد (ریال)		مقدار	واحد / متر / متر مربع / متر مکعب	واحد
[1]				
533,110	اینچ قطر			
159,080	اینچ قطر	فایبرگلاس	یو پی وی سی	01
274,340	متر مربع	پلی اتیلن		03
				06

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی				
کد				کد
لوله کشی - گرمایشی (STEAM TRACING) (□□□□ □□□□)				620507
(بهای واحد ریال)		شرح	شرح	شرح
مسئ و فولادصد رنگ	کربن استیل			
[2]	[1]			
555,650	980,440	□□□□□□	تعمیر لوله های حرارتی (تا یک متر)	01
388,950	653,620		اضافه بها به ردیف تعمیر لوله حرارتی بالاتر از یک متر-به ازاء هر متر	50

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی					
کد					باز و بستن فلنج ها(درون واحد)
620508					
(بهای واحد ریال)			مقدار	شرح	واحد
300 < class <= 600	150 < class <= 300	class <= 150			
[3]	[2]	[1]			
555,650	555,650	348,450	1	D < 2"	01
611,520	611,520	431,950	1	D = 2"	02
695,340	695,340	431,950	1	D = 3"	03
835,030	695,340	612,460	1	D = 4"	04
1,195,110	973,160	709,770	1	D = 5"	05
1,195,110	973,160	709,770	1	D = 6"	06
1,478,350	1,226,160	709,770	1	D = 8"	07
2,726,090	2,058,070	1,170,280	1	D = 10"	08
4,823,560	2,726,090	1,170,280	1	D = 12"	09
5,295,760	3,901,980	1,533,480	1	D = 14"	10
6,410,170	4,580,650	2,153,750	1	D = 16"	11
7,801,980	6,382,080	2,369,570	1	D = 18"	12
10,718,810	6,382,080	3,317,910	1	D = 20"	13
13,384,420	8,081,360	4,040,680	1	D = 24"	14
0	11,714,690	4,881,400	1	D = 26"	15
0	11,694,080	4,881,400	1	D = 28"	16
0	15,071,030	5,797,720	1	D = 30"	17
0	16,467,930	6,278,300	1	D = 32"	18
0	18,133,880	6,837,070	1	D = 34"	19
0	23,721,480	9,770,560	1	D = 36"	20
0	0	10,189,630	1	D = 38"	21
0	0	10,748,390	1	D = 40"	22
0	0	11,723,640	1	D = 42"	23
0	0	12,841,160	1	D = 44"	24
0	0	14,650,760	1	D = 46"	25
0	0	16,330,830	1	D = 48"	26
0	0	0	1	D = 50"	27
0	0	0	1	D = 52"	28
0	0	0	1	D = 54"	29
0	0	0	1	D = 56"	30

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی						
کد					شرح	
620509					لوله کشی- کرین استیل(بیرون واحد)	
(بهای واحد ریال)				شرح	شرح	شرح
1" <=THK <=1.5	0.625" <THK <1"	0.375" < THK <= 0.625"	THK <= 0.375"			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
0	0	2,104,280	1,820,650	□ □ □ □ □	D=2"	01
0	0	2,841,480	2,463,930	□ □ □ □ □	D=3"	02
0	4,387,540	3,586,190	2,988,440	□ □ □ □ □	D=4"	03
0	5,161,750	4,218,660	3,519,630	□ □ □ □ □	D=5"	05
0	5,871,610	4,798,570	3,394,990	□ □ □ □ □	D=6"	06
10,278,320	7,610,140	6,219,550	5,188,050	□ □ □ □ □	D=8"	07
12,726,920	9,408,050	7,687,150	6,321,770	□ □ □ □ □	D=10"	09
14,655,280	10,851,510	8,869,150	7,392,440	□ □ □ □ □	D=12"	10
17,098,890	12,661,370	10,348,400	8,628,700	□ □ □ □ □	D=14"	11
19,541,540	14,470,270	11,826,690	9,856,370	□ □ □ □ □	D=16"	12
21,983,550	16,278,210	13,304,670	11,090,410	□ □ □ □ □	D=18"	13
24,426,840	18,087,440	14,783,290	12,319,350	□ □ □ □ □	D=20"	14
29,314,060	21,706,200	17,740,840	14,783,290	□ □ □ □ □	D=24"	15
31,757,350	23,515,430	19,219,460	16,019,550	□ □ □ □ □	D=26"	16
34,202,870	25,327,190	20,699,660	17,248,500	□ □ □ □ □	D=28"	17
36,643,290	27,132,910	22,176,370	18,483,480	□ □ □ □ □	D=30"	18
39,080,850	28,938,310	23,651,800	19,711,160	□ □ □ □ □	D=32"	19
41,526,680	30,748,810	25,131,690	20,948,060	□ □ □ □ □	D=34"	20
43,969,340	32,557,710	26,609,980	22,175,730	□ □ □ □ □	D=36"	21
46,412,940	34,368,520	28,089,230	23,411,990	□ □ □ □ □	D=38"	22
48,855,600	36,177,430	29,567,530	24,639,660	□ □ □ □ □	D=40"	23
51,297,300	37,983,780	31,044,870	25,874,970	□ □ □ □ □	D=42"	24
53,743,450	39,796,510	32,525,400	27,103,920	□ □ □ □ □	D=44"	25
56,185,150	41,602,870	34,002,740	28,339,860	□ □ □ □ □	D=46"	26
58,630,670	43,414,630	35,482,950	29,568,810	□ □ □ □ □	D=48"	27
61,075,240	45,225,130	36,962,210	30,804,110	□ □ □ □ □	D=50"	28
63,512,790	47,030,210	38,437,950	32,031,790	□ □ □ □ □	D=52"	29
65,954,170	48,838,480	39,915,610	33,267,730	□ □ □ □ □	D=54"	30
68,396,180	50,646,100	41,393,270	34,495,720	□ □ □ □ □	D=56"	31

فصل پنجم - لوله کشی روزمینی						
کد					شرح	
620510					لوله کشی - فولاد ضد زنگ (بیرون واحد)	
(بهای واحد ریال)				شرح	شرح	شرح
SCH=80S	SCH=40S	SCH=10S	SCH=5S			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
3,469,440	3,024,540	2,464,040	2,347,180	□ □ □ □ □	D=2"	01
4,685,870	4,091,710	3,333,440	3,174,940	□ □ □ □ □	D=3"	02
5,955,260	4,962,440	4,045,230	3,852,410	□ □ □ □ □	D=4"	03
7,008,100	5,842,850	4,761,100	4,534,680	□ □ □ □ □	D=5"	04
7,967,520	6,643,360	5,413,540	5,157,170	□ □ □ □ □	D=6"	05
10,327,070	8,613,800	7,019,480	6,687,890	□ □ □ □ □	D=8"	06
12,794,860	10,497,890	8,552,870	8,147,520	□ □ □ □ □	D=10"	07
14,728,470	12,275,120	10,001,640	9,527,630	□ □ □ □ □	D=12"	08
0	0	11,673,000	11,120,840	□ □ □ □ □	D=14"	09
0	0	13,336,110	12,704,330	□ □ □ □ □	D=16"	10
0	0	15,005,280	14,294,620	□ □ □ □ □	D=18"	11
0	0	16,670,570	15,880,310	□ □ □ □ □	D=20"	12
0	0	20,004,010	19,055,980	□ □ □ □ □	D=24"	13
0	0	25,007,770	23,823,110	□ □ □ □ □	D=30"	16

57

فصل ششم - لوله کشی زیر زمینی

□ □ □ □

- 1- در قیمت های لوله کشی زیر زمینی این فصل، هزینه ماشین آلات انجام عملیات تعمیرات از قبیل جرثقیل و موتور جوش منظور گردیده است.
- 2- بهای ریسه کردن لوله ها در طول مسیر در بهای ردیف تعویض طولی لوله لحاظ شده است .
- 3- برای عملیات مربوط به تعمیرات لوله های چدنی، به صورت ردیف ستاره دار اقدام می گردد.

59

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی						
کد					شرح	
620602					لوله کشی-فولاد ضد زنگ(درون واحد)	
(بهای واحد (ریال)				شرح	شرح	شرح
SCH = 80s	SCH = 40s	SCH = 10s	SCH = 5s			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
4,074,860	3,621,950	2,993,740	2,865,480	□ □ □ □ □	D=2"	01
5,446,350	4,841,570	3,983,010	3,809,570	□ □ □ □ □	D=3"	02
6,889,460	5,859,130	4,806,620	4,595,290	□ □ □ □ □	D=4"	03
8,096,630	6,886,560	5,636,430	5,388,660	□ □ □ □ □	D=5"	04
9,468,720	8,094,790	6,654,590	6,373,300	□ □ □ □ □	D=6"	05
12,146,300	10,365,420	8,503,020	8,138,640	□ □ □ □ □	D=8"	06
16,171,990	12,432,100	10,185,750	9,741,220	□ □ □ □ □	D=10"	07
16,844,490	14,322,030	11,732,920	11,212,590	□ □ □ □ □	D=12"	08
0	0	13,805,010	13,198,690	□ □ □ □ □	D=14"	09
0	0	15,606,570	14,912,800	□ □ □ □ □	D=16"	10
0	0	17,414,930	16,635,180	□ □ □ □ □	D=18"	11
0	0	19,219,040	18,351,840	□ □ □ □ □	D=20"	12
0	0	22,831,880	21,791,230	□ □ □ □ □	D=24"	13
0	0	28,513,920	27,213,840	□ □ □ □ □	D=30"	16

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی							
کد						شرح	
620603						لوله کشی-فولاد آلیاژی(درون واحد)	
(بهای واحد ریال)					شرح	شرح	کد
socket weld	THK>1"	0.625"<THK<=1"	0.375"<THK<=0.625"	THK<=0.375"			
[5]	[4]	[3]	[2]	[1]			
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=2"	01
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=4"	02
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=5"	03
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=6"	04
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=8"	05
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=10"	06
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=12"	07
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=14"	08
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=16"	09
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=18"	10
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=20"	11
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=24"	12
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=26"	13
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=28"	14
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=30"	15
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=32"	16
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=34"	17
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=36"	18
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=38"	19
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=40"	20
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=42"	21
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=44"	22
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=46"	23
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=48"	24
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=50"	25
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=52"	26
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=54"	27
0	0	0	0	0	□ □ □ □ □	D=56"	28

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی				
کد				شرح
620604				لوله کشی-کربن استیل با پوشش داخلی سیمان(درون واحد)
(بهای واحد ریال)		شرح	شرح	شرح
0.375" < THK <= 0.625"	THK <= 0.375"	شرح	شرح	شرح
[2] S2	[1] S1	شرح	شرح	شرح
6,002,410	5,318,350	شرح	D=6"	05
7,668,100	6,786,390	شرح	D=8"	06
9,292,630	8,213,270	شرح	D=10"	07
10,768,690	9,498,690	شرح	D=12"	08
12,697,950	11,221,890	شرح	D=14"	09
14,361,260	12,666,530	شرح	D=16"	10
16,028,490	14,129,100	شرح	D=18"	11
17,691,080	15,573,010	شرح	D=20"	12
0	0	شرح	D=22"	13
21,019,110	18,477,710	شرح	D=24"	14
22,944,020	20,200,770	شرح	D=26"	15
24,610,140	21,646,810	شرح	D=28"	16
26,272,050	23,102,660	شرح	D=30"	17
27,935,000	24,541,330	شرح	D=32"	18
29,603,630	26,009,500	شرح	D=34"	19
31,265,540	27,454,140	شرح	D=36"	20
0	0	شرح	D=38"	21
0	0	شرح	D=40"	22
0	0	شرح	D=42"	23
0	0	شرح	D=44"	24
0	0	شرح	D=46"	25
0	0	شرح	D=48"	26
0	0	شرح	D=50"	27
0	0	شرح	D=52"	28
0	0	شرح	D=54"	29
0	0	شرح	D=56"	30

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی					
کد					
لوله کشی-گالوانیزه(درون واحد)					620605
(بهای واحد ریال)					
[1]					
607,360		D ≤ 2"			01
0		D = 4"			02

64

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی						
کد					شرح	
620607					لوله کشی-کربن استیل(بیرون واحد)	
(بهای واحد ریال)				مقدار	شرح	واحد
1" < THK <= 1.5"	0.625" < THK < 1"	0.375" < THK <= 0.625"	THK <= 0.375"			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
0	0	2,155,500	1,895,400	1	D=2"	01
0	0	2,858,890	2,511,540	1	D=3"	02
0	4,374,800	3,587,420	3,015,190	1	D=4"	03
0	5,120,100	4,194,780	3,523,710	1	D=5"	05
0	5,873,640	4,820,030	4,055,700	1	D=6"	06
10,252,370	7,546,010	6,183,340	5,193,470	1	D=8"	07
13,955,330	10,153,830	8,293,460	6,280,090	1	D=10"	09
14,516,280	10,662,210	8,724,020	7,306,620	1	D=12"	10
17,024,340	12,525,100	10,259,060	8,609,140	1	D=14"	11
19,404,220	14,263,410	11,676,470	9,786,220	1	D=16"	12
21,781,590	16,001,570	13,093,730	10,969,860	1	D=18"	13
24,162,870	17,742,250	14,512,390	12,149,310	1	D=20"	14
28,922,640	21,219,980	17,348,310	14,512,390	1	D=24"	15
31,414,950	23,065,380	18,867,820	15,799,240	1	D=26"	16
33,797,070	24,807,040	20,287,450	16,978,690	1	D=28"	17
36,174,720	26,544,230	21,703,740	18,162,320	1	D=30"	18
38,548,470	28,279,400	23,118,630	19,340,520	1	D=32"	19
40,931,970	30,020,080	24,538,410	20,525,400	1	D=34"	20
43,310,740	31,759,500	25,955,810	21,702,480	1	D=36"	21
45,691,740	33,498,920	27,374,330	22,887,370	1	D=38"	22
48,070,510	35,237,230	28,791,730	24,065,570	1	D=40"	23
50,449,270	36,975,540	30,209,140	25,250,450	1	D=42"	24
52,832,780	38,717,960	31,628,910	26,429,910	1	D=44"	25
55,209,320	40,455,150	33,045,200	27,613,540	1	D=46"	26
57,591,430	42,195,690	34,464,830	28,792,990	1	D=48"	27
59,973,480	43,936,020	35,883,630	29,977,880	1	D=50"	28
62,347,850	45,672,300	37,298,530	31,156,070	1	D=52"	29
64,726,340	47,409,850	38,715,790	32,339,700	1	D=54"	30
67,105,110	49,148,150	40,133,200	33,519,160	1	D=56"	31

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی						
کد					شرح	
620608					لوله کشی-فولاد ضد زنگ(بیرون واحد)	
(بهای واحد (ریال)				شرح	شرح	شرح
SHC=80S	SHC=40S	SCH=10S	SCH=5S			
[4] S4	[3] S3	[2] S2	[1] S1			
3,600,200	3,173,120	2,644,510	2,515,970	□ □ □ □ □	D=2"	01
4,809,140	4,237,860	3,524,000	3,350,170	□ □ □ □ □	D=3"	02
6,100,030	5,109,040	4,244,310	4,032,500	□ □ □ □ □	D=4"	03
7,154,720	5,989,690	4,969,380	4,721,050	□ □ □ □ □	D=5"	04
8,181,880	6,858,240	5,698,990	5,417,070	□ □ □ □ □	D=6"	05
10,542,430	8,828,330	7,325,720	6,960,530	□ □ □ □ □	D=8"	06
14,394,460	10,710,830	8,878,260	8,432,730	□ □ □ □ □	D=10"	07
14,940,100	12,487,760	10,345,110	9,823,620	□ □ □ □ □	D=12"	08
0	0	12,153,720	11,546,050	□ □ □ □ □	D=14"	09
0	0	13,837,170	13,141,860	□ □ □ □ □	D=16"	10
0	0	15,526,340	14,744,850	□ □ □ □ □	D=18"	11
0	0	17,212,720	16,343,570	□ □ □ □ □	D=20"	12
0	0	20,588,260	19,545,290	□ □ □ □ □	D=24"	13
0	0	25,755,690	24,452,710	□ □ □ □ □	D=30"	16

فصل ششم - لوله کشی زیرزمینی				
کد				شرح
620610				لوله کشی-کربن استیل با پوشش داخلی سیمان(بیرون واحد)
(بهای واحد ریال)		شرح	شرح	شرح
0.375">THK<=0.625"	THK<=0.375"	شرح	شرح	شرح
[2] S2	[1] S1	شرح	شرح	شرح
5,362,820	4,678,760	□ □ □ □ □	D=6"	01
6,916,960	6,035,250	□ □ □ □ □	D=8"	02
8,430,310	7,350,950	□ □ □ □ □	D=10"	03
9,875,110	8,605,110	□ □ □ □ □	D=12"	04
11,604,500	10,128,450	□ □ □ □ □	D=14"	05
13,213,310	11,518,580	□ □ □ □ □	D=16"	06
14,826,040	12,926,650	□ □ □ □ □	D=18"	07
16,434,850	14,316,780	□ □ □ □ □	D=20"	08
19,653,870	17,112,470	□ □ □ □ □	D=24"	09
21,364,350	18,621,100	□ □ □ □ □	D=26"	10
22,975,960	20,012,630	□ □ □ □ □	D=28"	11
24,583,370	21,413,980	□ □ □ □ □	D=30"	12
26,192,180	22,798,510	□ □ □ □ □	D=32"	13
27,806,300	24,212,180	□ □ □ □ □	D=34"	14
29,413,710	25,602,320	□ □ □ □ □	D=36"	15
31,025,330	27,007,870	□ □ □ □ □	D=38"	16
32,634,140	28,398,010	□ □ □ □ □	D=40"	17
34,241,250	29,806,070	□ □ □ □ □	D=42"	18
35,852,870	31,196,210	□ □ □ □ □	D=44"	19
37,461,680	32,600,360	□ □ □ □ □	D=46"	20
39,073,290	33,991,900	□ □ □ □ □	D=48"	21
40,683,210	35,395,760	□ □ □ □ □	D=50"	22
42,292,020	36,787,300	□ □ □ □ □	D=52"	23
43,903,640	38,191,450	□ □ □ □ □	D=54"	24
45,511,050	39,581,590	□ □ □ □ □	D=56"	25

68

فصل هفتم - عملیات تکمیلی لوله کشی

1-انجام عملیات هیدرو استاتیک تست برای لوپهای زیر 100 اینچ متر همان 100 اینچ متر لحاظ می‌گردد و برای لوپ های بالاتر به شرح زیر قابل احتساب می باشد:

1-1 لوله های بالاتر از 100 اینچ متر تا 1000 اینچ متر ضریب 1

1-2 لوله های بالاتر از 1000 اینچ متر تا 2000 اینچ متر با اعمال ضریب 0/60

1-3 لوله های بالاتر از 2000 اینچ متر تا 3000 اینچ متر با اعمال ضریب 0/40

1-4 لوله های بالاتر از 3000 اینچ متر با اعمال ضریب 0/20

2-منظور از تنش زدایی جوشکاری PWHT به روش الکتریکی می باشد و واحد آن اینچ قطر در نظر گرفته شد.

3-تامین آب برای انجام عملیات هیدرو استاتیک تست به عهده کارفرما می باشد.

فصل هفتم - عملیات تکمیلی لوله کشی				
کد			آزمایشات	
620701				
(بهای واحد (ریال		شرح	واحد	ردیف
1				
[1]				
0	آزمایش شناخت	آزمایش شناخت	P.M.I-آزمایش	01
347,410	اینچ قطر	آزمایش پرتونگاری		02
401,390	اینچ قطر	تنش زدایی جوشکاری-	PWHT	03
41,170	اینچ متر	آزمایش هیدرواستاتیک		04
43,400	اینچ متر	آزمایش با هوای	"D < 2mm	05
23,170	اینچ متر	آزمایش با هوای	"D = > 2mm	06
1,357,010	متر مکعب	آزمایش صفحات تقویتی با هوای فشرده		07
288,120	متر مکعب ورقها	وکیوم تست درز جوشهای ورقها		08
127,830	متر مکعب	تست به وسیله گازونیل (mm)		09
105,090	متر مکعب	تست کف مخازن با هوای	mm	10
15,300	متر مکعب	تست هیدرو استاتیک مخازن		11

1- واحد ردیف " بازکردن یا بستن دریچه‌های ورودی فلنجی غیر دایره"، متر طول می باشد و طول محیط دریچه مورد محاسبه قرار می گیرد.

فصل هشتم - فعالیت‌های عمومی				
کد			فعالیت‌های عمومی	
620801				
ردیف	شرح فعالیت	واحد اندازه‌گیری	بهای واحد (ریال)	توضیحات
01	نصب مسدود کننده‌ها روی ورودی ها و خروجی ها	اینچ قطر	139,380	
02	برداشتن مسدود کننده‌ها	اینچ قطر	167,250	
03	بارکردن یا بستن دریچه‌های ورودی فلنجی	□ □ □	1,032,150	
04	بارکردن یا بستن دریچه‌های ورودی فلنجی غیردایره	□ □ □ □ □ □ □ □	338,450	
05	برشکاری و جمع آوری لوله به □ □ □ □ □ □ □ □	اینچ متر	45,790	
06	برشکاری لوله به روش سرد	اینچ قطر	145,590	
07	برشکاری گرم اتصالات جهت احیاء	اینچ قطر	42,270	

فصل نهم - يرجها

5/5

- 1- محدودیتهای فعالیت‌های تعمیراتی برج‌ها، نازل‌های متصل به آنها در نظر گرفته خواهد شد.
- 2- در مورد ردیف برشکاری و جداسازی سینی‌های جوشی، میزان بر اساس طول برشکاری می‌باشد که طبق نظر کارفرما یا مهندس مشاور انجام می‌گردد.
- 3- ردیف برشکاری و جداسازی سینی‌های جوشی شامل سینی‌های با جنس کربن استیل، فولاد آلیاژی، فولاد ضدزنگ و مونل (Monel) می‌باشد.
- 4- ردیف برشکاری و جداسازی سینی‌های جوشی شامل تمامی ضخامت‌ها می‌باشد.
- 5- هزینه برش و جوشکاری Rodbar و Down pipe و off take از فصل‌های لوله‌کشی و عملیات کارگاهی با احتساب ضریب 20/1 محاسبه می‌شود.
- 6- ردیف برشکاری و جداسازی سینی‌های جوشی شامل یکسری از متعلقات نصب شده بر روی آنها می‌باشند که عبارتند از: رایزر (Riser)، Chimney Tray، (Down commmer)، Rodbar، ...
- 7- در ردیف "بالا بردن و بیرون آوردن و داخل بردن و بستن سینی‌ها"، هر قطعه با مساحت‌های مختلف به شرح زیر محاسبه می‌گردد (A):
- | | | |
|---|------------------|--------|
| 1 | $0 < A \leq 0/5$ | مربع |
| 2 | $0/5 < A \leq 1$ | مستطیل |
| 3 | $1 < A \leq 2$ | مربع |
- 8- در ردیف "پایین آوردن یا بالا بردن سینی‌ها" واحد این ردیف عدد می‌باشد و به شرح زیر محاسبه می‌گردد (A):
- | | | |
|---|------------------|--------|
| 1 | $0 < A \leq 0/5$ | مربع |
| 2 | $0/5 < A \leq 1$ | مستطیل |
| 3 | $1 < A \leq 2$ | مربع |
- 9- در ردیف "بالا بردن و پایین آوردن سینی‌ها" هزینه تامین ایرونیج با کارفرما می‌باشد.
- 10- منظور از لاینرها در ردیف "تعمیر بدنه برج‌ها - لاینرها" طبق استاندارد IPS "روکش کاری با جوش روی هم فلزی" می‌باشد.
- 11- ردیف "تعمیر بدنه برج‌ها - تعمیر و تعویض نگهدارنده سینی‌ها"، برای مجموع قطعات زیر ده کیلوگرم، ده کیلوگرم محاسبه می‌گردد.
- 12- تعمیر بدنه برج‌ها به صورت Overlay Patch " و Insert Patch " به دلیل تنوع و خاص بودن برحسب مورد توسط هر پالایشگاه، براساس شرایط خاص هر برج قیمت‌گذاری و محاسبه می‌گردد.
- 13- فلنچ‌های مورد نیاز برای بازکردن و بستن فلنچ‌ها شامل ماشین بکس و دستگاه هیدرولیکی بازکردن پیچ‌ها بر عهده کارفرما می‌باشد و در قیمت ردیف‌ها در نظر گرفته نشده است.

فصل نهم - برج ها			
کد			برج ها
620901			
کد	واحد	شرح	بهای واحد (ریال)
			[1]
01	متر	بازکردن و بستن سینی مرکزی - پیچ و مهره	977,420
02	متر	برشکاری و جداسازی سینی جوشی و متعلقات	837,230
03	متر	بازکردن و برون آوردن و داخل بردن و بستن سینی ها (بر روی پلت فرم)	3,017,810
05	متر	پائین آوردن یا بالا بردن سینی ها	862,860
06	سانتیمتر	تعمیر سینی ها و متعلقات - برشکاری و جوشکاری	433,170
07	متر	تعمیر سینی ها - تعمیر یا تعویض ولو تری ها	54,150
08	متر	تعمیر سینی ها - bubble cap	472,340
09	متر	تعمیر سینی ها - تسطیح و صافکاری	2,225,140
10	دسیمتر	تعمیر بدنه برج ها - لاینرها	2,609,100
11	سانتیمتر	تعمیر بدنه برج ها - Cladd	116,300
12	کیلوگرم	تعمیر بدنه برج ها - بریدن و جمع آوری نگهدارنده سینی ها	76,510
13	کیلوگرم	تعمیر بدنه برج ها - نصب نگهدارنده سینی ها	116,300
14	متر مکعب	بازکردن مش ها و حمل به پایین برج - انتقال مش ها به بالای برج و بستن	7,779,050
15	متر	Taping	0
16	متر	Hold rod system	166,550
17	متر	Hold down grid	333,090
18	متر	باز کردن و بستن اسپری نازل	166,550
19	اینچ متر	ای - اسپری نازل	226,100
20	متر	V.N.D distributor	0
21	متر	T.N.T distributor	0
22	متر مکعب	تخلیه و بارگیری (pall, ruching, intalox Random packing)	10,840,890
23	متر	Distributor Nozzle	0
24	متر مکعب	تخلیه، چیدن و بارگیری پکیج ها	21,377,780
25	کیلوگرم	تخلیه و بارگیری سیلیکاژل	5,230
26	متر مکعب	(soap)	521,230
27	متر	تعمیر و روانکاری Davit	12,069,150

75

- 1- برای محاسبه هزینه نصب یا بازکردن اتصالات (فلنج ها، مسدودکننده، آداپتور، اتصالات رزوه ای، اتصالات ابزار دقیق و دامپینگ نازل ها ...) از فصل عمومی استفاده می گردد.
- 2- در بهای ردیف "بستن اسکالوپها" عملیات جا زدن، تنظیم، پکینگ گذاری و بستن کمربندها لحاظ شده است.
- 3- در ردیف "بستن اسکالوپها" ارتفاع اسکالوپها 8 متر در نظر گرفته شده است و برای ارتفاع بالای 8 متر ضریب 1/40 در بهای واحد اعمال می گردد.
- 4- در ردیفهای غربال کاتالیست و سرامیک، تامین دستگاه غربال کننده به عهده کارفرما می باشد و بهای آن در آنالیزها منظور نشده است.
- 5- غربال کاتالیست و سرامیک به صورت ماشینی آنالیز و بهای آن محاسبه گردیده است. انجام عملیات غربال به صورت دستی با اعمال ضریب 2/5 در بهای ردیف "غربال کاتالیست و سرامیک به صورت ماشینی" محاسبه می گردد.
- 6- در ردیف تعمیر بسکت، هزینه تعمیر پخش کننده نیز لحاظ گردیده است.
- 7- جهت محاسبه عملیات تعمیر و ترمیم لاینر اطراف دروازه های رآکتور Cat. Cracker از ردیف "لاینرها - تعمیر بدنه رآکتور" استفاده خواهد شد.

فصل دهم - رآکتورها					
کد			رآکتورها		
621001					
(بهای واحد ریال)			متر	شرح	متر
Isomax	Cat. Cracker	Cat. Reformer			
[3]	[2]	[1]			
1,933,130	1,933,130	1,933,130	متر	تخلیه سرامیک و کانالیست از پایین (نازلهای خروجی)	01
19,787,910	19,787,910	19,787,910	متر	تخلیه سرامیک و کانالیست از بالا (دستی)	02
10,993,280	0	10,993,280	متر	بارگیری سرامیک	03
4,195,960	0	2,067,740	متر	بارگیری کانالیست (SOCK) (LOADING)	04
18,001,780	0	18,001,780	متر	بارگیری کانالیست (DENSE) (LOADING)	05
70,764,210	0	70,764,210	متر	& Bend ریدوسر و یونیفایمر	06
23,588,070	0	47,176,140	متر	Bend خروجی	07
4,228,620	0	2,114,310	متر	بازکردن و بستن سینی	08
24,526,350	0	0	متر	های هیدروژن (Quench) (distributer)	09
0	0	1,385,770	متر	بازکردن و بستن اسکالوپ ها	10
1,728,700	0	1,728,700	متر	بیرون کشیدن و جازدن بسکت ورودی (پخش کننده)	11
0	0	534,900	متر	بیرون کشیدن و جازدن یونیفایمر	12
0	0	5,984,560	متر	بازکردن و بستن و سیل کردن سنترپایپ	13
0	0	6,238,930	متر	بازکردن و بستن صافی خروجی	14
2,609,100	2,609,100	2,609,100	دسیمتر	تعمیر بدنه رآکتور- لایبرها	15
1,163,000	116,300	116,300	سانتیمتر	تعمیر بدنه رآکتور- Cladd	16
0	0	7,760	سانتی متر	تعمیر اسکالوپ	17
0	0	0		تعمیر خنک کننده های هیدروژن (Quench) (distributer)	18
0	0	0		تعمیر سینی	19
0	0	0		تعمیر پخش کننده (BASCKET)	20
0	0	0		تعمیر صافی خروجی	21
0	0	0		باز یا بستن عایق ها	22
2,004,920	0	2,004,920	متر	غریال کانالیست ها و سرامیکها	23
0	0	0			24
672,760	672,760	672,760	متر	تمیزکاری و آماده سازی خط جوش بدنه داخلی و خارجی جهت بازرسی فنی	25
478,020	0	0	متر مکعب	خنثی سازی سطوح داخلی	26

Retube-1 کردن کولر هوایی شامل: بریدن تیوبها و جداکردن هدریاکس از باندل، مته کاری، خارج نمودن پوکه‌های تیوبها از هدریاکس، اصلاح هدریاکس و احیا سربش‌ها(Serration) ، قلاویز زدن محل پلاک‌ها و احیای جای واشر، جا زدن تیوب‌های جدید و اکسپندکردن تیوبها، بستن پلاگ‌ها و تست اولیه در کارگاه می‌باشد.

Retube-2 □□□□ □□□□ها شامل: بریدن تیوب‌ها و جداسازی تیوب شیت، مته کاری، خارج نمودن پوک‌ها از تیوب شیت، آماده‌سازی تیوب شیت و احیای سریش‌ها، خارج نمودن تیوب‌های بریده شده از بافل‌ها، اصلاح بافل‌ها، اسپیسرها و تاپرادها، فیکس کردن تیوب شیت و جاسازی تیوب‌ها، اکسپند کردن و نصب □□□□ □□□□گیر، تنظیم ارتفاع تیوب‌ها نسبت به سطح تیوب شیت، در صورت نیاز سیلولد کردن تیوب‌ها می‌باشد.

3- این فصل شامل مدل‌های زیر می‌باشد:

AES (Floating type) {Straight tube}

AKV (Kettle type) & AEU (U type)

BEV (U type Without cover)

4-ردیف «سنگ زدن تیوب‌های جوشی برای بیرون کشیدن تیوب» شامل سنگ زدن دو سمت تیوب می‌باشد.

5- "عملیات جازدن و جوشکاری تنوب‌ها" برای دو سمت تنوب خواهد بود.

6- برای ردیف‌های "لانسینگ" و "کلدینگ" از ردیف‌های زیر فصل، رچها استفاده خواهد شد.

7- عملیات پلاگ کردن شامل عملیات تمیزکاری تریدها و نشیمن‌گاه نیز می‌باشد.

8-رهای پمپ مخصوص تزریق "سودااش" و اتصالات مربوط، در قیمت ردیف خنثی سازی لحاظ نشده است.

9- هزینه تامین دستگاه‌های مورد نیاز برای انجام عملیات "Retube" در ردیف‌های این فصل منظور نگردیده است.

10- هزینه عملیات تراز نمودن تنوب باندل در بهای بستن چنل، (Channel) □□□□□□.

11- در ردیف Expand تبوها در صورت انجام عملیات برای مدل های دارای کمتر از 10 تبو ، 10 تبو محاسبه می گردد.

12- در ردیف‌های تست تیوب (Tube Test) □□□□ (Shell Test) □□□□ □□□□ (Bonet)، هزینه آن جداگانه از ردیف مربوط به آن محاسبه می گردد.

13- در صورت انجام عملیات تیوب تست در خارج از پوسته (Shell)، بهای ردیف فوق با اعمال ضریب 1/20 محاسبه می‌گردد.

فصل یازدهم - مبدل‌ها							
کد						مبدل‌ها	
621101							
(بهای واحد (ریال					مبدل‌ها	شرح	کد
48 اینچ 60	48 اینچ 36	36 اینچ 24	24 اینچ 12	12 اینچ			
[5]	[4]	[3]	[2]	[1]			
0	0	0	0	0	مبدل‌ها	مبدل‌ها	01
0	0	0	0	0	مبدل‌ها	مبدل‌ها	02
1,637,510	1,581,690	1,525,860	1,488,650	1,228,130	مبدل‌ها	مبدل‌ها	03
2,121,320	2,065,500	2,009,670	1,953,850	1,860,810	مبدل‌ها	مبدل‌ها	04
2,121,320	2,065,500	2,009,670	1,953,850	1,860,810	مبدل‌ها	مبدل‌ها	05
2,121,320	2,065,500	2,009,670	1,953,850	1,860,810	مبدل‌ها	مبدل‌ها	06
0	0	0	0	0	مبدل‌ها	مبدل‌ها	07
0	0	0	0	0	مبدل‌ها	مبدل‌ها	08
0	0	0	0	0	مبدل‌ها	مبدل‌ها	09
1,803,330	1,755,880	1,708,420	1,660,960	1,581,870	مبدل‌ها	مبدل‌ها	10
0	0	0	0	0	مبدل‌ها	مبدل‌ها	11
0	0	0	0	0	مبدل‌ها	مبدل‌ها	12
0	0	0	0	0	مبدل‌ها	مبدل‌ها	13
746,130	746,130	746,130	746,130	746,130	مبدل‌ها	مبدل‌ها	14
339,150	339,150	339,150	339,150	339,150	مبدل‌ها	مبدل‌ها	15
196,530	196,530	196,530	196,530	196,530	مبدل‌ها	مبدل‌ها	16
144,290	144,290	144,290	144,290	144,290	مبدل‌ها	مبدل‌ها	17
1,803,330	1,755,880	1,708,420	1,660,960	1,581,870	مبدل‌ها	مبدل‌ها	18
4,362,420	4,286,170	4,209,930	4,133,690	3,915,040	مبدل‌ها	مبدل‌ها	19
3,516,840	3,440,600	3,364,350	3,288,110	3,131,530	مبدل‌ها	مبدل‌ها	20
2,761,550	2,564,290	2,367,040	2,169,790	1,972,530	مبدل‌ها	مبدل‌ها	21
121,460	121,460	121,460	121,460	121,460	مبدل‌ها	مبدل‌ها	22
26,130	26,130	26,130	26,130	26,130	مبدل‌ها	مبدل‌ها	23
52,270	52,270	52,270	52,270	52,270	مبدل‌ها	مبدل‌ها	24
61,950	61,950	61,950	61,950	61,950	مبدل‌ها	مبدل‌ها	25
3,256,420	3,163,380	3,070,340	2,977,300	2,791,210	مبدل‌ها	مبدل‌ها	26
2,046,890	1,972,460	1,916,630	1,860,810	1,488,650	مبدل‌ها	مبدل‌ها	27
3,605,230	3,347,710	3,090,190	2,832,680	2,575,160	مبدل‌ها	مبدل‌ها	28
2,121,320	2,065,500	2,009,670	1,953,850	1,860,810	مبدل‌ها	مبدل‌ها	29

فصل یازدهم - مبدل‌ها			
کد			بهای واحد (ریال)
کولرهای هوایی			
621102			
ردیف	شرح خدمات	واحد	[1]
01	مسدود کردن مسیر های ورودی و خروجی و باز کردن مجدد آنها(De blank/Blank)	متر	1,228,130
02	ختنی سازی تیوبهای از جنس فولاد ضد زنگ آستینیتی با	متر	0
03	باز کردن ترمو ولها و سایر تجهیزات ابزار دقیق	متر	0
04	پلاکها(Plugs)	متر	218,700
05	تمیز نمودن داخل تیوبها	متر	0
06	انجام وایر برس تیوبها	متر	0
07	بیرون کشیدن تیوبهای نمونه	متر	1,781,540
08	پلاک کردن تیوب	متر	75,450
09	ترمیم محل نصب پلاک (فلاویزکاری و خزینه کاری)	متر	167,190
11	باز کردن و بستن کاور هدر باکس (در کولرهای هوایی)	متر	7,976,540
13	باز کردن و بستن ورقهای بادگیر	متر	0
14	باز کردن و بستن کرکره های روی فن(Louver)	متر	991,660
15	تنظیم و روانکاری کرکره های روی فن(Louver)	متر	223,140
16	ساخت و نصب سازه فلزی (Structure)	متر	0
17	تعویض تیوبها (Re tube)	متر	185,920
18	آزمایش هیدرواستاتیک فین تیوبها	متر	3,395,590
19	جوشکاری پلاکهای معیوب	متر	479,510

فصل دوازدهم - مخازن

□ □ □ □

- 1- ردیف باز و بسته کردن اتصالات شامل شیرهای اطمینان، خلاء شکن‌ها، ونت‌ها، میکسرها، ادوات اطفاحریق، گیج گلاس، ترموول و ترموکویل می‌باشد.
- 2- برای محاسبه انجام عملیات تخلیه شن زیر ورق کف مخازن از ردیف های فهرست بهای عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی استفاده می گردد.
- 3- برای ردیف "ساخت و تعمیر Sump کف مخازن" از فصول فعالیت های کارگاهی این فهرست بها استفاده می گردد.
- 4- منظور از ردیف "باز کردن و بستن دریچه های مربوط به مخازن سقف ثابت"، دریچه های غیرفلنجی می باشد، برای دریچه های فلنجی از فصل لوله کشی و زیر فصل باز و بستن فلنج ها استفاده خواهد شد.
- 5- منظور از ردیف «تعویض ورق سقف شناور» ورق بالایی سقف می باشد. انجام عملیات تعویض برای ورق های پانتون و سقف زیرین با اعمال ضریب 1/20 به بهای ردیف فوق انجام می شود.
- 6- فعالیت های تعویض ورق، مساحت های 2 متر مربع و بالاتر از آن ورق را شامل می گردد، سطوح کمتر از این مقدار به عنوان فعالیت تعمیر ورق منظور خواهد شد.
- 7- تعمیر "Roof Drain - فلزی مفصلی" شامل روانکاری، رفع گرفتگی، صافکاری بین یا صفحه در محل می باشد. چنانچه نیاز به بازکردن مفصل فلنج باشد، هزینه باز و بستن از زیر فصل فلنج ها پرداخت می گردد.
- 8- برای ردیف "سیستم حفاظت کاتدی و برق گیرهای مخزن" از بهای ردیف های فصل ارت و برق گیر استفاده می شود.

83

فصل سیزدهم - کوره‌ها				
کد			کوره‌ها	
621301				
ردیف	شرح خدمات	واحد	(بهای واحد ریال)	
			[1]	
01	کننده ها روی ورودی ها و خروجی ها	متر	0	
02	آماده سازی کوره جهت عملیات كك زدایی	متر	0	
03	بازکردن و بستن دریچه های ورودی	متر	1,715,160	
04	تامین روشنایی	متر	0	
05	خنثی سازی سطوح خارجی تیوب های کوره با متریال استنتی	متر	206,070	
06	تعمیر (فلزکاری) BOX	متر	3,619,600	
07	تعمیر (فلزکاری) BOX	متر	0	
08	بازکردن و تمیزکاری، تعمیر برنرهای گازسوز و تنظیم	متر	3,523,830	
09	بازکردن و تمیزکاری، تعمیر برنرهای oil سوز و تنظیم	متر	3,800,710	
10	بازکردن و تمیزکاری، تعمیر pilot و تنظیم و بستن	متر	1,761,910	
11	تعمیر، روانکاری و تنظیم air register ها	متر	1,434,710	
12	flexible hose	متر	312,490	
13	تعمیر refractory	متر	0	
14	soap test air test مسیرهای گاز	متر	2,509,280	
15	بازکردن، روانکاری و بستن دریچه های بازدید	متر	312,490	
16	بازکردن، روانکاری و بستن دریچه های انفجار	متر	312,490	
17	بازکردن، روانکاری و بستن دریچه های دسترسی به تیوب ها	متر	2,331,610	
18	تعمیر refractory دریچه ها	متر	0	
19	تعویض ورق بدنه، کانال ها و دودکش(دیواره، سقف و کف)	متر	2,331,610	
20	تعمیر سازه کوره	کیلوگرم	0	
21	patch روی بدنه، کانال ها و دودکش	متر	0	
22	نرمیم (build up) ها و دودکش	متر	0	
23	آماده سازی قسمت هایی از بدنه، کانال ها و دودکش جهت ضخامت سنجی	متر	61,030	

فصل سیزدهم - کوره‌ها				
کد			کوره‌ها	
621301				
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	ملاحظات
24	تعمیر، روانکاری و تنظیم puppet valve های مربوط به دوده زداها	عدد	3,688,910	
25	بازکردن، تعمیر و بستن کلبه متعلقات دوده زداها	عدد	1,045,570	
26	تعمیر و تعویض expansion joint ها	عدد	8,236,830	
27	بازکردن، تمیزکاری و بستن فیلترهای هوای ورودی به فن ها	عدد	4,949,820	
28	air preheater های مربوط به دوده زداها	عدد	2,715,930	
29	بازکردن، تمیزکاری و نصب ترموول ها	عدد	0	
30	بازکردن، روانکاری و بستن گیوتین ولو مربوط به کانال های کوره	عدد	1,279,400	
31	های هاف تیوب هنگر مربوط به تیوب ها	عدد	17,233,050	
32	آماده سازی تیوب های کوره جهت بازرسی	عدد	4,527,070	
33	بازکردن، تمیزکاری و بستن header های کوره	عدد	139,780	
34	برشکاری و بیرون کشیدن تیوب های کوره	عدد	1,659,270	
35	بیرون کشیدن تیوب باقیمانده header و احیای header داخلی	عدد	5,153,780	
36	جاردن تیوب ها	عدد	2,016,760	
37	نصب و جوشکاری تیوب ها و header ها	عدد	4,224,770	
38	header ها	عدد	9,203,510	
39	رول کردن تیوب ها	عدد	2,191,980	
40	بیرون کشیدن و جاردن تیوب شیت	عدد	3,701,510	
41	تعمیر تیوب شیت	عدد	23,179,550	
42	شستشوی تیوب های فین ها	عدد	0	
43	جداکردن، نصب و جوشکاری skin thermocouple ها	عدد	0	
44	air register ها	عدد	3,267,000	
45	تمیز کاری و رفع گرفتگی مسیرهای گاز به وسیله آب یا هوا	عدد	2,315,670	
46		عدد	338,000	

فصل سیزدهم - کوره‌ها					
کد				کوره‌ها	
621301					
(بهای واحد (ریال			متر مربع	متر مربع / متر مکعب / متر متر مربع متر	متر مربع
[1]					
17,233,050					

فصل چهاردهم - دیگ‌های بخار

□ □ □ □ □

- 1- در ردیف "باز و بستن ورق‌های بدنه دیگ‌های بخار" در صورت پیچ و مهره ای بودن، از بهای این ردیف استفاده می‌گردد. در غیر اینصورت برای دیگ‌های بخار با بدنه دارای ریفرکتوری از ردیف‌های زیر فصل برشکاری و جوشکاری فعالیت‌های کارگاهی و با اعمال ضریب $1/50$ استفاده می‌گردد.
- 2- بهای ردیف مسدود کردن تیوب‌ها به وسیله پلاگ فلزی به روش جوشکاری برای یک طرف تیوب می‌باشد.
- 3- در ردیف‌های رول کردن تیوب‌ها، دستگاه اکسپندر بر عهده کارفرماست و در آنالیز لحاظ نشده است.
- 4- ردیف تعویض تیوب‌های رولی "برای تیوب‌ها با سایز 2 اینچ و کمتر می‌باشد برای تیوب‌های بالای سایز 2 اینچ از بهای این ردیف با ضریب $1/25$ استفاده می‌گردد.
- 5- بهای ردیف "رفع نشتی از تیوب‌های رولی" برای یک سر تیوب می‌باشد.

فصل چهاردهم - دیگ های بخار				
کد			دیگ های بخار	
621401				
ردیف	شرح خدمات	واحد	(بهای واحد ریال)	
			[1]	
01	های ورودی ها و خروجی ها	متر	0	
02	بازکردن و بستن دریچه ها	متر	1,715,160	
03	باز کردن و بستن عایق های سطوح خارجی	متر مربع	0	
04	باز کردن و بستن ورق های بدنه دیگ بخار	متر مربع	2,331,610	
05	داخلی وانر درام و استیم	متر	2,746,520	
06	مسدود کردن تیوب ها به وسیله پلاک های جوبی و خارج کردن آنها	متر	74,670	
07	مسدود کردن تیوب ها به وسیله پلاک های فلزی به روش جوشکاری	متر	1,723,420	
08	خارج سازی و نصب مجدد سوپرهیتر با اتصالات فلنجی	متر	2,005,510	
09	خارج سازی و نصب مجدد سوپرهیتر با اتصالات پیچی	متر	2,559,030	
10	خارج سازی و نصب مجدد سوپرهیتر با اتصالات جوشی	متر	4,445,160	
11	های هدرها	متر	567,240	
12	تعویض تیوب های جوشی	متر	5,816,520	
13	تعویض تیوب های رولی	متر	4,096,580	
14	رفع نشتی از تیوب های رولی	متر	1,216,800	
15		متر	2,190,190	
16		متر	0	
17	تعمیر (فلزکاری) BOX	متر	0	
18	بازکردن و تمیزکاری، تعمیر برنرهای گازسوز و تنظیم	متر	0	
19	بازکردن و تمیزکاری، تعمیر برنرهای oil سوز و تنظیم	متر	0	
20	بازکردن و تمیزکاری، تعمیر pilot و تنظیم و بستن	متر	1,729,710	
21	تعمیر، روانکاری و تنظیم air register ها	متر	1,434,710	
22	flexible hose	متر	312,490	

فصل چهاردهم - دیگ های بخار				
کد			دیگ های بخار	
621401				
ردیف	شرح	واحد	(بهای واحد (ریال	
			[1]	
23	puppet valve های مربوط به دوده زداها	عدد	1,045,570	
24	بازکردن، تعمیر و بستن کلیه متعلقات دوده زداها	عدد	8,236,830	
25	تعمیر و تعویض expansion joint ها	عدد	4,949,820	
26	بازکردن، تمیزکاری و بستن فیلترهای هوای ورودی به فن بویلر	عدد	2,715,930	
27	بازکردن، تعمیر و بستن air preheater مربوط به بویلر	عدد	0	
28	Hot Set شیرهای اطمینان	عدد	1,950,930	
29	هیدرونیست بویلر	عدد	975,460	
30	باز و بستن باکس های رطوبت گیر داخل استیم درام	عدد	3,231,070	
31	بازکردن و بستن هدر سوپرهیتر	عدد	5,574,240	
32	تعویض تیوب فیندار اکونومایزر	عدد	6,533,480	
33	رفع نشتی از تیوب اکونومایزر	عدد	1,535,520	

1-در ردیف " Level تست" منظور از عدد یک افکت آبشیرین کن می باشد.

2-برای تعمیرات بافل از ردیف های فعالیت های کارگاهی با ضریب 2 و برای تعمیرات تیوب شیت از ضریب 1/50 استفاده می گردد.

3-در ردیف "باز کردن و تمیز کاری و بستن Demister Pad" بهای منظور شده برای یک ردیف می باشد.

فصل پانزدهم - آب شیرین کن ها			
کد			شرح
621501			آب شیرین کن ها
ردیف	واحد	توضیحات	مقدار
[1]			
01	بازکردن و بستن دریچه ها		2,042,360
02	بیرون کشیدن تیوب های (تعمیرات) (تعمیرات)		1,606,600
03	جا زدن تیوب های نمونه		2,082,700
04	Section زدن تیوب (واحد)		725,780
05	Retube کردن تیوب ها		963,830
06	اکسپند تیوب ها (Expand)		121,460
07	پلاک کردن تیوب های معیوب		26,130
08	تعویض آند فداشوونده (Anode)		61,950
09	تعمیرات پوسته (Shell)		0
10	Level Test		1,153,790
11	تست تیوب		1,758,370
12	تست تیوب		2,575,160
13	اعمال پوشش داخلی (Lining)		0
14	ترمیم پوشش داخلی (Lining)		0
15	اصلاح و ترمیم بافل		0
16	اصلاح و ترمیم تیوب شیت		0
17	باز کردن، تمیزکاری و بستن دریچه های آب نما		1,201,880
18	باز کردن، تست و تمیزکاری و بستن نازل اسپری آب		725,780
19	تعمیر و تمیزکاری هدر نازل ها		725,780
20	تعویض هدر نازل ها		520,670
21	بازکردن، تمیزکاری و بستن Demister Pad		1,190,360
23	تعویض مش ها		565,250
24	بازکردن، ترمیم و تنظیم و بستن تلاطم گیر (Baffle Plate)		1,201,880
25	تعویض رایجر دیسک		639,700
26	باز کردن و بستن CAP شیرین کن		8,941,250
27	باز کردن و بستن صفحات Vapour Box Rear Plate		2,590,540
28	تعویض رابرومیت		520,670
29			1,342,100
30	بازکردن، تعمیر، تمیزکاری و بستن اکتور		1,342,100
31	بازکردن و بستن درب کندانسور		2,326,240
32	بازکردن، تمیزکاری و بستن اوریفیس پلنت		520,670
33	وکیوم تست		725,780

فصل پانزدهم - آب شیرین کن ها					
کد					
آب شیرین کن ها					
					621501
(بهای واحد ریال)					
[1]					
3,224,180			تعویض رابریگسکت های بین افکت ها	34	
2,607,650	متر مکعب		تخلیه و شارژ رسوب گیرها	35	
29,770			بیرون کشیدن و جازدن محافظ تیوپها	36	

فصل شانزدهم - برج های خنک کننده			
کد			برج های خنک کننده
621601			
بهای واحد (ریال)		متر مکعب	جداسازی و تخلیه کلیه قطره گیرها، پرکننده ها و نگهدارنده آنها و نصب مجد
[1]		متر مکعب	تعمیر و ترمیم افشاننده های مربوط
		کیلوگرم	تعمیر دیواره های دو طرف
			تعمیر، ترمیم و تقویت پایه ها و نگهدارنده فن ها و الکتروموتورها (فلزی)
		متر مکعب	تعمیر و ترمیم و تعویض
		متر مکعب	تعمیر رابزرها

97

فصل هجدهم - ادوات متفرقه				
کد			□ □ □ □	
			□ □ □	
621801				
□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ / □ □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	(بهای واحد ریال)	
			[1]	
02	□ □ □ □	تعويض tip □ □ □	0	
03	□ □ □ □	تنظيم ايستايی فلر به وسيله مهارها	0	
04	□ □ □ □	تعويض يا ترميم لاینر قسمت پایین فلر	0	
05	□ □ □ □	تعمیر سیفون	0	
06	□ □ □ □	تعمیر تیپ فلر	0	
07	□ □ □ □	تعويض گسکت لاین های فلر	0	

• 100.

101.

- 1- به دلیل یکی بودن فعالیت‌های تعمیراتی روی پمپ‌های گریز از مرکز اعم از "پمپ اورهنگ"، "پمپ عمودی" و "پمپ شناور" فعالیت‌های تعمیراتی تصویب شده برای همه یکسان در نظر گرفته شده است.
- 2- با توجه به اینکه پمپ‌های روتاری دارای سیستم "Relief valve" هستند، جهت محاسبه هزینه تعمیر آنها باید از ردیف‌های فصل ولوها استفاده شود.
- 3- تلمبه‌های 1- تیغه‌ای، 2- گیر پمپ، 3- لوپ پمپ، 4- فلاکس بل ممبر و 5- اسکرو، جزو تلمبه‌های روتاری لحاظ شده‌اند.
- 4- "Crank case" شامل: میل لنگ، شاتون، پاتاقان، کراس هد و کاسه نمد می‌باشد.
- 5- "Pump Case" شامل: پیستون، پلانجر، دیافراگم، ولوها، لاینر(بوش) و رینگ‌ها می‌باشد.
- 6- متعلقات در ردیف "Bearing Housing" شامل: دیفلکتور، کاور، کاسه نمد، شیلد و روغن پخش‌کن می‌باشد.
- 7- ردیف "باز کردن، تعمیر و مونتاژ مکانیکال سیل" برای مکانیکال سیل‌های غیر کارتریج می‌باشد. چنانچه مکانیکال سیل(سینگل یا دبل) از نوع کارتریج باشد، 30 درصد ردیف فوق منظور خواهد شد.
- 8- در صورت پرداخت ردیف "تعمیر اساسی تلمبه" سایر ردیف‌های این فصل به استثنای آیتم "دراوردن و نصب مجدد پمپ" قابل پرداخت نخواهند بود.
- 9- منظور از ردیف "بالانس روتور" در فصل تلمبه‌ها بالانس در محل می‌باشد.
- 10- ردیف دوم "تخلیه روغن و مواد نفتی در محل مناسب" برای حداکثر تا 20 لیتر روغن تعلق می‌گیرد برای مازاد بر 20 لیتر از ردیف‌های فصل سیستم‌های جانبی، زیر فصل کارهای عمومی استفاده می‌گردد.
- 11- ردیف باز کردن و تعمیر مکانیکال سیل برای مکانیکال سیل سینگل (Single) می‌باشد برای تعمیر حالت دبل (Double) ضریب 1/40 در قیمت ردیف فوق اعمال و محاسبه می‌شود.
- 12- باز و بستن فلنج اصلی ورودی و خروجی جز ردیف بازکردن و بستن اتصالات نمی‌باشد.

فصل نوزدهم - تلمبه‌ها					
کد				روتاری	
621901					
(بهای واحد ریال)			مکانیک	تعمیرات / نگهداری / سرویس / ...	شرح
KW 75 <= P < 200 KW	KW 15 <= P < 75 KW	KW 15 >			
[3] 2	[2] 2	[1]			
1,553,900	1,553,900	0	مکانیک	بازکردن پایه ها و کلیه	01
486,730	486,730	486,730	مکانیک	تخلیه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی	02
3,935,780	2,968,520	4,483,920	مکانیک	بازکردن و سرویس بکینگ	03
2,895,420	2,895,420	3,794,010	مکانیک	خارج نمودن و تعویض بکینگ ها یا کاسه نمدها	04
6,420,010	6,402,090	6,219,450	مکانیک	باز کردن، تعمیر و بستن مکانیکال سیل	05
1,966,940	1,707,950	2,206,670	مکانیک	بازکردن و سرویس بکینگ	06
1,949,010	1,635,200	1,353,020	مکانیک	خارج نمودن روتورها (محور و اسکرو یا گیر)	07
973,460	973,460	486,730	مکانیک	شستشو و تمیز نمودن	08
3,912,550	2,878,560	3,541,760	مکانیک	اندازه گیری ها و عیب یابی	09
4,076,000	3,719,350	4,514,490	مکانیک	های تعمیرات کارگاهی	10
1,497,620	1,497,620	2,166,160	مکانیک	تعویض لاینر	12
1,736,950	1,736,950	2,270,000	مکانیک	رفع گرفتگی از مسیرهای کولینگ	13
5,494,530	4,807,710	2,870,300	مکانیک	سایز نمودن پاتاقان ها	14
6,628,500	5,938,980	6,366,650	مکانیک	بازکردن و سرویس بکینگ	15
3,611,720	3,146,840	4,034,630	مکانیک	کنترل نهایی، اندازه گیری و	16
0	0	0	مکانیک	هیدرواستاتیک تست	17
			تعمیر اساسی تلمبه		

فصل نوزدهم - تلمبه‌ها					
کد				رقت و برگشتی	
621902					
(بهای واحد ریال)			مکان	شرح کار / نام تجهیز / نام پمپ	مکان
75 KW <= P < 200 KW	KW 15<= P <75 KW	KW 15>			
[3] 3	[2] 2	[1] 1			
2,212,090	1,553,900	1,035,930	مکان	بازکردن و بستن پایه ها و کلیه اتصالات	01
973,460	730,100	486,730	مکان	تخلیه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی پمپ ها و موتور ها	02
1,875,910	1,662,100	1,108,070	مکان	جدا کردن گیربکس از پمپ و تعمیرات	03
2,196,410	1,404,040	936,030	مکان	باز کردن اجزای داخلی سمت Crank case	04
2,754,810	1,853,340	1,385,320	مکان	باز کردن اجزای داخلی سمت pump case	05
785,460	696,290	517,970	مکان	شستشو و تمیز نمودن پمپ ها	06
1,565,470	1,530,660	1,398,700	مکان	اندازه گیری ها و عیب یابی قطعات و تهیه دستورالعمل های تعمیراتی	07
2,034,350	1,516,380	998,410	مکان	باز کردن و تعمیر آب بند و تعمیرات	08
1,949,010	1,494,980	1,002,840	مکان	تنظیم و رفع اشکال از پاتاقان ها	09
1,176,150	776,950	517,970	مکان	بازکردن، تعمیر و تست ولوهای ورودی و خروجی و تعمیرات	10
2,294,060	852,270	852,270	مکان	بازدید و رفع اشکال از سیستم اکومولاتور و شارژر ها	11
1,394,610	929,740	929,740	مکان	اندازه گیری و کنترل نهایی پمپ ها	12
1,179,390	936,030	936,030	مکان	بررسی و تعمیرات اساسی سیستم های تزریق روغن (سیستم های تزریق روغن)	13
622,220	468,010	468,010	مکان	تعمیر و رفع عیب از چکاننده روغن و شیر یکطرفه مربوطه	14
0	0	0	مکان	تعمیر اساسی تلمبه	15

فصل نوزدهم - تلمبه‌ها								
کد						گزینه از مرکز		
621903								
(بهای واحد ریال)						توضیحات	واحد	ملاحظات
800 KW <= P < 1500 KW	400 KW <= P < 800 KW	200 KW <= P < 400 KW	75 KW <= P < 200 KW	KW 15<= P <75 KW	KW 15=>			
[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]			
2,920,390	1,946,930	973,460	973,460	973,460	486,730	تعمیر و نگهداری	ساعت	01 بازکردن و بستن پایه ها و کلیه اتصالات
476,100	476,100	476,100	476,100	476,100	476,100	تعمیر و نگهداری	ساعت	02 تخلیه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن و گریس
6,788,540	3,844,880	3,204,060	1,704,090	1,525,760	1,003,100	تعمیر و نگهداری	ساعت	03 تعمیر و نگهداری Housing Bearing و بستن مجدد(برای هر محفظه باتافان)
0	2,048,410	1,787,090	1,787,090	1,525,760	522,660	تعمیر و نگهداری	ساعت	04 تعویض پکینگ ها(برای هر محفظه آب بندی)
4,339,230	3,500,820	2,917,350	2,049,500	1,735,690	1,421,880	تعمیر و نگهداری	ساعت	05 بازکردن، تعمیر و مونتاژ مکانیکال سیل
6,584,280	4,724,250	3,605,950	1,985,550	1,011,550	313,810	تعمیر و نگهداری	ساعت	06 تعمیر و نگهداری پمپ ها و موتور ها
10,962,650	8,564,840	6,808,950	4,916,800	2,749,160	852,270	تعمیر و نگهداری	ساعت	07 پروانه ها و بوش ها و بستن پمپ ها
713,310	534,980	445,820	267,490	178,330	89,160	تعمیر و نگهداری	ساعت	08 شستشو و تمیز نمودن پمپ ها
3,734,270	2,955,940	2,193,060	1,931,740	1,931,740	1,744,190	تعمیر و نگهداری	ساعت	09 اندازه گیری ها و عیب یابی و تهیه دستورالعمل های تعمیرات کارگاهی
1,531,600	1,225,280	1,225,280	868,620	255,980	127,990	تعمیر و نگهداری	ساعت	11 رفع گرفتگی از مسیرهای کولینگ
6,608,490	4,713,980	2,963,990	1,101,550	1,101,550	689,160	تعمیر و نگهداری	ساعت	12 ساینز نمودن باتافان های هر پمپ ها
1,556,650	1,556,650	1,556,650	1,556,650	1,055,100	0	تعمیر و نگهداری	ساعت	13 تعمیر و نگهداری پمپ ها و موتور ها
6,815,880	5,636,500	4,830,570	2,140,800	1,070,400	1,070,400	تعمیر و نگهداری	ساعت	14 کنترل نهایی، اندازه گیری و تست پمپ ها
3,138,110	1,720,290	1,433,570	1,255,250	627,620	313,810	تعمیر و نگهداری	ساعت	15 هیدرواستاتیک تست

• 107

فصل بیستم - کمپرسورها						
کد					کمپرسورهای رفت و برگشتی	
622002						
(بهای واحد (ریال)					0000/00000/ 0 000 000000 0000 00 0	0 000
1000 KW <= P < 3000 KW	600 KW <= P < 1000 KW	200 KW <= P < 600 KW	P < 200 KW			
[4]	[3]	[2]	[1]			
7,488,230	7,488,230	3,744,110	486,730	0000	باز و بستن پایه ها و کلیه 000000	01
1,904,390	1,904,390	952,190	476,100	0000	تخلیه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی 0000 000 0 0 0000	02
8,232,580	6,349,710	4,186,400	1,985,550	0000	جداکردن فلاپویل و متعلقات و 0000 00 0 0	05
3,869,050	2,510,490	1,882,870	1,255,250	0000	0 00 00000 000 0 0000 000 اصلی روغن و بستن مجدد آن	06
12,743,230	9,523,290	8,520,450	4,260,220	0000	باز و بستن سرسیلندر و تنظیم فاصله پیستون نسبت به آن برای هر سیلندر	07
10,392,500	10,392,500	8,071,150	4,260,220	0000	جدا نمودن پیستون راد از کراس هد و خارج نمودن از سیلندر و بستن مجدد آن برای هر سیلندر	08
7,030,870	4,260,220	4,260,220	846,860	0000	Sealing box 0000 000 تعویض و نصب مجدد آن برای هر سیلندر	09
13,450,940	10,399,840	8,527,790	5,167,290	0000	باز کردن و جدا نمودن سیلندر و بستن مجدد آن برای هر سیلندر	10
4,054,340	3,265,400	2,476,460	224,650	0000	باز و بستن يك عدد ولو (سوپاپ) ورودی یا خروجی	11
2,058,320	2,058,320	2,058,320	240,220	0000	بررسی و تعمیرات يك عدد ولو (سوپاپ) و سیستم مکانیکی بارگذاری	12
2,131,250	1,342,400	1,342,400	517,000	0000	بررسی و عیب یابی بدنه سیلندر و تهیه دستورالعمل تعمیراتی	13
3,138,110	2,510,490	1,882,870	627,620	0000 0 0	بررسی و رفع گرفتگی از مسیرهای آب خنك کننده	14
4,103,350	2,896,830	2,896,830	2,447,530	0000	اندازه گیری و بررسی ابعادی کلیه نقاط داخل سیلندر و پیستون و تهیه دستورالعمل های تعمیراتی	15
8,135,570	5,721,570	5,721,570	3,448,470	0000	تعویض لاینر	16
13,600,920	7,236,980	5,721,570	3,673,120	0000	تعویض پیستون راد، پیستون و رینگ ها	17
2,622,100	1,655,810	1,655,810	1,206,520	0000	اندازه گیری و بررسی ابعادی کلیه نقاط حساس مربوط به کراس هد	18
13,877,690	8,036,190	6,938,840	3,171,700	0000	خارج نمودن و تعویض متعلقات کراس هد و نصب 00 00000	19
5,894,100	3,929,400	2,947,050	1,585,850	0000	تعویض كفشك ها	20
1.850.430	1.233.620	925.220	462.610	0000 0 0	Crank Case 0000 00 0 0 000	21

فصل بیستم - کمپرسورها						
کد					کد	
کمپرسورهای رفت و برگشتی					622002	
(بهای واحد (ریال				شرح	توضیحات / کد های استاندارد / کد های استاندارد / کد های استاندارد	ردیف
1000 KW <= P < 3000 KW	600 KW <= P < 1000 KW	200 KW <= P < 600 KW	P < 200 KW			
[4]	[3]	[2]	[1]			
17,812,300	12,524,340	10,329,660	1,585,850	کمپرسور	اتصال Connecting Rod و نصب مجدد آنها	22
14,578,800	7,499,730	6,402,390	2,378,770	کمپرسور	باز کردن پاتاقان های ثابت و پاتاقان Thrust و نصب آنها	23
3,654,050	3,654,050	3,654,050	2,447,530	کمپرسور	اندازه گیری و بررسی ابعادی کلیه نقاط حساس مربوط به Crank Shaft	24
12,822,410	6,481,320	4,825,690	2,272,620	کمپرسور	باز کردن و خارج نمودن میل و نصب آنها	25
9,963,560	7,130,610	7,130,610	0	کمپرسور	بررسی و تعمیر اساسی سیستم های تزریق روغن (سیستم های تزریق روغن)	26
1,238,150	1,238,150	1,238,150	0	کمپرسور	تعمیر و رفع عیب از چکانده روغن و شیر یکطرفه مربوطه	27
1,850,430	1,233,620	925,220	616,810	کمپرسور	تعویض یا تمیز نمودن فیلترها	28
0	0	0	0	کمپرسور	انجام هم محوری	29
449,300	449,300	449,300	224,650	کمپرسور	تنظیم فشار روغن سیستم	30
0	0	0	0	کمپرسور	تعمیر اساسی کمپرسور	31

110

2-در توربین گازی منظور از مسیرهای سوخت، مسیرهای گاز و سوخت مایع می باشد. شامل شیرهای یک طرفه، شیرهای کنترل و ... در این آیتم دیده شده □□□

۳- Blade برای يك رديف Blade سنجی و آنالیز گردید.

فصل بیست و یکم - توربین ها								
کد						توربین بخاری		
622101								
(بهای واحد ریال)						توربین	شرح خدمات / نام کالا / نام تجهیز	واحد
10000KW<P	3500KW<P<=10000KW	1600KW<P<=3500KW	800KW<P<=1600KW	100 KW<P<=800 KW	P<=100 Kw			
[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]			
1,422,760	1,422,760	1,422,760	1,422,760	1,422,760	1,422,760	توربین	تخلیه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی توربین	01
6,912,350	4,201,300	3,552,130	3,132,370	2,707,380	2,707,380	توربین	باز و بستن گاورنرهای هیدرولیکی و لینک های هیدرولیک	02
9,419,040	8,726,380	7,812,300	7,202,810	6,260,910	4,709,520	توربین	بررسی و رفع اشکال از Housing Bearing و متعلقات و نصب مجدد آنها	03
10,349,790	10,349,790	10,349,790	6,899,860	5,174,890	2,770,650	توربین	باز و بستن پایه ها، فلنج ها و کلیه اتصالات	04
5,637,600	4,859,210	4,859,210	4,284,860	3,800,380	2,770,650	توربین	اندازه گیری و بررسی و رفع اشکال از یاتاقان	05
4,986,290	4,182,920	4,182,920	3,656,610	3,490,400	3,324,190	توربین	اندازه گیری و بررسی و رفع اشکال از یاتاقان تراست	06
4,312,350	3,643,770	3,643,770	3,656,610	3,490,400	3,324,190	توربین	بررسی و رفع عیب از محفظه carbon ring	07
0	0	0	5,541,300	5,541,300	5,541,300	توربین	بازکردن، تعمیر و نصب مجدد carbon ring	08
7,902,300	5,983,840	5,459,000	4,746,960	0	0	توربین	بازکردن، تعمیر و نصب مجدد Sleeve labyrinth	09
0	0	0	0	0	0	توربین	بررسی و رفع عیب از مسیر steam trap	10
0	0	0	535,410	486,730	486,730	توربین	sentinel valve و safety valve روی کاور	11
2,948,310	2,948,310	2,480,290	2,199,480	1,965,660	1,872,060	توربین	main oil pump	12
4,728,080	4,728,080	4,728,080	3,264,300	3,115,920	2,967,540	توربین	رفع اشکال و تعمیر متعلقات سیستم انتقال دور main oil pump	13
41,662,710	23,522,910	15,728,680	8,592,390	7,207,070	5,681,520	توربین	بازکردن و نصب روتور	14
11,892,690	6,086,570	3,751,520	3,201,960	2,910,870	2,910,870	توربین	بررسی فیزیکی و اطمینان از صحت محور و پره ها	15
2,904,280	2,904,280	2,904,280	2,178,210	1,452,140	1,452,140	توربین	wheel از روی	16
11,082,600	11,082,600	11,082,600	11,082,600	8,311,950	5,541,300	توربین	خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف blade	17
3,784,300	3,784,300	2,707,380	2,153,840	2,153,840	2,153,840	توربین	اندازه گیری ابعادی نقاط	18
3,370,980	2,294,060	1,217,140	1,217,140	1,076,920	1,076,920	توربین	run out	19
0	5,961,960	5,961,960	4,576,640	3,813,870	3,051,090	توربین	رفع اوتی از محور	20
0	0	0	0	3,463,310	2,770,650	توربین	باز کردن، رفع عیب و نصب متعلقات گاورنر مکانیکی	21

فصل بیست و یکم - توربین‌ها								
کد							توربین بخاری	
622101								
(بهای واحد ریال)						توربین	شرح خدمات و تجهیزات	ردیف
10000KW<P	3500KW<P<=10000KW	1600KW<P<=3500KW	800KW<P<=1600KW	100 KW<P<=800 KW	P<=100 Kw			
[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]			
5,678,950	4,986,290	4,986,290	4,986,290	4,155,240	3,324,190	توربین	باز کردن، بررسی، رفع عیب و نصب و تنظیم سیستم over speed	25
5,751,630	4,296,190	4,296,190	3,949,860	3,463,310	2,770,650	توربین	stop valve	26
13,350,540	5,681,520	4,988,860	4,711,790	4,155,970	2,770,650	توربین	توربین governor valve (governor valve)0	27
13,296,780	6,648,390	6,648,390	6,648,390	4,986,290	3,324,190	توربین	تعمیر governor valve)0	28
5,373,910	5,373,910	4,643,810	4,400,440	0	0	توربین	تعمیر plug seat steam inlet	29
2,808,090	1,404,040	1,404,040	1,404,040	1,123,230	936,030	توربین	تنظیم لینک ها و دور توربین	30
1,488,110	1,488,110	1,347,890	898,590	898,590	898,590	توربین	بازدید و بررسی بدنه و کاور	31
14,181,300	10,811,250	10,811,250	9,264,610	8,396,130	7,300,980	توربین	بررسی و رفع عیب از نازل ها و دیافراگم های ثابت	32
12,101,070	6,802,300	5,987,070	5,660,980	4,891,390	3,260,930	توربین	نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظیمات لازم	33
998,410	998,410	998,410	998,410	998,410	998,410	توربین	باز کردن، تمیز نمودن با تعویض و نصب مجدد فیلترها	34
2,910,870	2,910,870	2,910,870	2,910,870	0	0	توربین	servo valve hp-mp)0	35
3,324,190	3,324,190	3,324,190	3,324,190	0	0	توربین	تعمیر و رفع عیب از servo valve	36
788,940	788,940	394,470	394,470	0	0	توربین	servo valve	37
8,966,700	5,931,060	4,002,900	4,002,900	0	0	توربین	barring gear و تنظیم فشار روغن	38
9,106,920	6,001,170	5,277,320	4,403,190	0	0	توربین	barring gear	39
0	0	0	0	0	0	توربین	تعمیرات اساسی توربین بخار	40

فصل بیست و یکم - توربین ها						
کد				توربین گازی		
622102						
(بهای واحد ریال)			توربین	شرح خدمات	واحد	ردیف
25 MW <P<= 45 MW	10 MW <P<= 25 MW	P<=10 MW				
[3]	[2]	[1]				
4,011,370	3,008,530	2,005,680	توربین	ثبت داده های توربین قبل از انجام تعمیرات در بارهای		01
9,805,850	7,657,420	6,868,480	توربین	باز، بررسی و بستن کاپلینگ ها		02
4,821,790	3,583,560	3,583,560	توربین	بررسی اولیه هم محوری		03
14,617,560	9,799,670	9,799,670	توربین	باز، بررسی، رفع عیب و بستن اتاقک توربین		04
12,336,650	9,799,670	9,799,670	توربین	باز، بررسی، رفع عیب و بستن داکت ورودی و خروجی		05
0	0	0	توربین	باز، بررسی و بستن Spring hanger ها		06
0	0	0	توربین	باز، بررسی و بستن ادوات ابزاردقیقی		07
16,186,160	10,248,970	9,799,670	توربین	PURGE باز کردن، بررسی، تعمیر و بستن کلیه تجهیزات مسیر های سوخت و هوا		08
3,854,920	2,616,690	2,476,460	توربین	باز کردن، بررسی، رفع عیب و flow divider		09
5,104,760	4,226,660	3,208,340	توربین	باز، بررسی، تمیزکاری و بستن مشعل های محفظه		10
2,759,040	2,024,930	1,452,140	توربین	تعمیر مشعل های محفظه		11
2,396,740	2,396,740	2,396,740	توربین	باز، بررسی و بستن نشاندهنده شعله یا جرقه زن		12
10,482,070	7,930,740	6,340,460	توربین	باز، بررسی و بستن محفظه		13
4,446,570	3,997,270	3,030,010	توربین	باز، بررسی و بستن Transition piece		14
1,002,840	1,002,840	501,420	توربین	اندازه گیری و بررسی فواصل و لقی های مکانیکی محفظه		15
538,460	538,460	538,460	توربین	نصب و برداشتن جک های مکانیکی نگهدارنده در محل های مورد نیاز		16
28,394,340	19,527,840	7,907,300	توربین	باز، بررسی، رفع عیب و بستن پوسته های بالایی		17
28,085,930	19,114,510	13,000,450	توربین	باز، بررسی، رفع عیب و بستن پوسته بالایی توربین		18
16,691,840	14,497,160	12,029,910	توربین	باز کردن، بررسی و بستن نازل مرحله يك توربین		19
24,422,060	19,463,830	16,294,340	توربین	باز کردن، بررسی و بستن نازل های توربین		20
6,121,950	5,887,230	3,030,010	توربین	باز کردن، بررسی، اندازه گیری و بستن پاتاقان ها و سیل ها		21

فصل بیست و یکم - توربین ها					
کد				توربین گازی	
622102					
(بهای واحد ریال)			ملاحظات	شرح خدمات	ردیف
25 MW <P<= 45 MW	10 MW <P<= 25 MW	P<=10 MW			
[3]	[2]	[1]			
30,676,970	23,007,730	5,537,030	توربین	روتورها	22
3,228,070	2,594,650	1,961,220	توربین	بازدید، بررسی و انجام تست های NDT روی روتور	23
27,467,160	21,465,890	17,261,810	توربین	بازکردن، بازدید و بررسی و SHROUD segment ها	24
29,813,610	22,360,210	2,967,540	توربین	های ثابت کمپرسور	25
3,424,970	2,756,330	1,043,850	توربین	بازدید و بررسی پره های	26
28,433,430	21,325,070	6,449,760	توربین	باز و بستن پره های هدایت کننده ورودی IGV	27
14,596,500	12,833,350	12,833,350	توربین	بازدید، بررسی و تنظیم پره های هدایت کننده ورودی IGV	28
4,257,620	2,523,280	2,523,280	توربین	بازدید، بررسی و رفع عیب از پوسته های پایینی کمپرسور و توربین	29
0	0	0	توربین	انجام هم محوری	30
0	0	0	توربین	تخلیه، تمیزکاری مخزن و مسیرهای روغن و شارژ	31
0	0	0	توربین	باز کردن، تمیزکاری یا تعویض و بستن فیلترهای روغن و	32
0	2,523,280	2,523,280	توربین	باز کردن، تمیزکاری اتاقک فیلترها و نصب فیلترها هوای ورودی	33
0	0	0	توربین	تمیزکاری فیلترهای هوا	34
1,736,950	1,065,710	1,065,710	توربین	بررسی و رفع عیب سیستم	35
7,024,530	5,650,410	5,650,410	توربین	بازکردن، بررسی، رفع عیب و بستن سیستم راجت (ratchet) یا (Turning Gear)	36
5,808,550	3,457,820	3,457,820	توربین	راه اندازی و تست عملکرد (performance test)	37
2,067,990	2,067,990	2,067,990	توربین	گزارش نهایی	38
0	2,067,990	2,067,990	توربین	بازسازی بیرینگ ها	39
0	0	0	توربین	بازسازی لاینرها	40
0	0	0	توربین	بازسازی کراس فایر تیوب ها	41
0	0	0	توربین	بازسازی سیلیوها	42
0	0	0	توربین	بازسازی transition piece	43
0	0	0	توربین	بازسازی seal strip	44
0	0	0	توربین	بازسازی باکت های (پره های متحرك) مراحل توربین	45
0	0	0	توربین	بازسازی نازل مشعل ها (در سوخت مایع)	46
0	0	0	توربین	بازسازی نازل های مراحل مختلف توربین	47

فصل بیست و یکم - توربین‌ها					
کد				توربین گازی	
622102					
(بهای واحد ریال)			توربین	شرح	ردیف
25 MW <P<= 45 MW	10 MW <P<= 25 MW	P<=10 MW			
[3]	[2]	[1]			
0	0	0	توربین	بازسازی shroud segment	48
0	0	0	توربین	بازسازی مجموعه روتور	49
0	0	0	توربین	تست عمر باقیمانده	50
6,897,560	3,799,230	3,799,230	توربین	باز کردن، تمیزکاری، آبندی و tourqe convertor	51
0	0	0	توربین	تعمیرات اساسی توربین گازی	53
11,524,180	9,589,650	7,588,400	توربین	تعمیر اساسی flow divider	54

فصل بیست و یکم - توربین‌ها				
کد			توربین انبساطی	
622103				
بهای واحد (ریال)	P ≤ 1 MW	[1]	توربین	01
3,744,110			توربین	01
5,541,300			توربین	02
1,872,060			باز و بسته کردن پایه ها و	03
			روغنکاری	
757,700			رفع اشکال از سیستم	04
			روغنکاری	
2,362,340			اندازه گیری و بررسی و رفع	05
			اشکال از باتاقان	
3,361,630			Housing Bearing متعلقات و نصب مجدد آنها	06
2,425,600			اشکال از سیستم آب بندی	07
6,479,540			بیرون آوردن روتور و جا زدن	08
3,235,200			اندازه گیری ابعادی روتور	09
5,749,800			تعمیر و رفع اشکال روتور	10
0			تعمیرات اساسی توربین	12
			انبساطی	

فصل بیست و دوم - موتورهای درون سوز □ □

□ □ □ □ □

- 1- این فصل موتورهای درون سوز ثابت را شامل می گردد و موتورهای درون سوز پرتابل مختص بخش حمل و نقل در پالایشگاه ها می باشد و شامل این فصل نمی گردد.
- 2- در ردیف های باز کردن مانی فولد اگزاست و هوا تعویض کلیه گسکت ها دیده شده است.

فصل بیست و دوم - موتورهای درون سوز								
کد						موتورهای درون سوز		
622201								
(بهای واحد ریال)						شرح	واحد	متر
2000 < X ≤ 3000 Kw	1500 < X ≤ 200 Kw	100 < X ≤ 1500 Kw	500 < X ≤ 1000 Kw	≤ 500 Kw	شرح			
[5]	[4]	[3]	[2]	[1]	شرح	واحد	متر	متر
0	0	0	0	0	ثبت اطلاعات اولیه (فشارها، دماها، نحوه کار...)	ورکورد	لایز	01
0	0	0	0	0	جدا کردن باطریها و لاک کردن برق سیستمهای کنترلی و	جدا کردن	لایز	02
0	0	0	0	0	انتقال دهنده	جدا کردن	لایز	03
0	0	0	0	0	تخلیه سیال سیستم خنک کننده و شارژ مجدد	تخلیه	لایز	04
0	0	0	0	0	انالیز سیال سیستم خنک کننده	انالیز	لایز	05
0	0	0	0	0	تخلیه روغن دستگاه و شستشوی مخزن و شارژ	تخلیه	لایز	06
0	0	0	0	0	انالیز روغن	انالیز	لایز	07
0	0	0	0	0	باز کردن مانی فولد اگزاست- (بازدید، تعمیرات)	باز کردن	لایز	08
0	0	0	0	0	باز کردن مانی فولد هوا- (بازدید، تعمیرات و کارهای)	باز کردن	لایز	09
0	0	0	0	0	باز کردن لاینهای مورد نیاز سیستم خنک کاری و باز کردن رادیاتور- (چک و باز)	باز کردن	لایز	10
0	0	0	0	0	باز کردن پروانه تسمه پروانه و واتر پمپ (ها) و ترموستات - (چک و بازدید، تع)	باز کردن	لایز	11
0	0	0	0	0	باز کردن کاورهای سوپاپ و انزکتورها - (چک و بازدید، تعمیرات، تعویض لوازم)	باز کردن	لایز	12
0	0	0	0	0	باز کردن میل اسبکها، اسبکها، لاین روغن و میل ناپینتها- (چک و بازدید، تعمیر)	باز کردن	لایز	13
0	0	0	0	0	باز کردن پیچهای سر سیلندر (ها) و برداشتن سر سیلندر- (چک و بازدید، تعمیرات)	باز کردن	لایز	14
0	0	0	0	0	باز کردن سوپاپها و اجزای آنها- (چک و بازدید، تعمیرات، آب بندی، تعویض قطعات)	باز کردن	لایز	15
0	0	0	0	0	فیلتر گیری طبق دستور	فیلتر گیری	لایز	16
0	0	0	0	0	باز کردن کاورهای اطراف بلوک سیلندرونصب مجدد	باز کردن	لایز	17
0	0	0	0	0	بیرون آوردن میل سوپاپ (ها) همراه باتاقانهای مربوطه و ناپینتها، باز کردن د	بیرون آوردن	لایز	18

فصل بیست و دوم - موتورهای درون سوز								
کد						موتورهای درون سوز		
622201								
(بهاي واحد ريال)					موتور	توضیحات / توضیحات / توضیحات / توضیحات / توضیحات	ردیف	
2000 < X <= 3000 Kw	1500 < X <= 200 Kw	100 < X <= 1500 Kw	500 < X <= 1000 Kw	<= 500 Kw				
[5]	[4]	[3]	[2]	[1]				
0	0	0	0	0	موتور	باز کردن و بررسی سیستم سوخت رسانی شامل لاینهای سوخت ، پمپ گازوئیل ، پم	19	
0	0	0	0	0	موتور	باز کردن و بررسی سیستم روغنکاری شامل پمپ روغن، کولر روغن ولاینها و اجز	20	
0	0	0	0	0	موتور	باز کردن و بررسی سیستم	21	
0	0	0	0	0	کیلوگرم	باز کردن باتاقانهای متحرک و اندازه گیری لقی ها و نصب	22	
0	0	0	0	0	موتور	درآوردن پیستون و شاتون و سرویس کامل آنها (بررسی فیزیکی سطح پیستون و نش	23	
0	0	0	0	0	موتور	باز کردن فلاویل - (چک و بازدید و تستهای لازم)	24	
0	0	0	0	0	موتور	باز کردن باتاقانهای ثابت (چک و بازدید، تعمیرات، و تستهای	25	
0	0	0	0	0	موتور	بیرون آوردن میل لنگ (چک و بازدید، تعمیرات، تعویض قطعات مورد نیاز و تستها	26	
0	0	0	0	0	موتور	بیرون کشیدن لاینر داخل بلوک سیلندر - (بررسی و تعویض لوازم مورد نیاز) و ن	27	
0	0	0	0	0	موتور	باز کردن و سرویس سیستم فیلتراسیون هوای ورودی ولاینهای مربوطه (تعویض	28	
0	0	0	0	0	موتور	باز کردن توربو شارژر (چک و بازدید، تعمیرات، تعویض قطعات مورد نیاز و تستها	29	
0	0	0	0	0	موتور	بازکردن اینتر کولر - (بازدید و تستهای لازم) و نصب مجدد	30	
0	0	0	0	0	موتور	باز کردن الترناتور (دینام) - (تعمیرات، تعویض قطعات مورد نیاز و تستهای لاز	31	
0	0	0	0	0	موتور	باز کردن سیستم راه انداز هیدرولیکی، تعمیرات و تعویض قطعات لازم و نصب	32	
0	0	0	0	0	موتور	باز کردن سیستم راه انداز نیوماتیکی، تعمیرات و تعویض	33	
0	0	0	0	0	موتور	باز کردن سیستم راه انداز الکتریکی و نصب مجدد	34	
0	0	0	0	0	موتور	هم محوری	35	

- 121.

فصل بیست و سوم - فن‌ها						
کد				فن‌های هوایی		
622301						
(بهای واحد ریال)				ملاحظات	شرح خدمات / نام تجهیز / نام شرکت	واحد
70 < X ≤ 100 Kw	40 < X ≤ 70 Kw	10 < X ≤ 40 Kw	10 Kw => x			
[6]	[5]	[2]	[1]			
2,646,590	2,205,490	2,205,490	857,610	بازکردن	discouple و حفاظتها	01
5,398,650	4,907,860	4,907,860	1,756,200	بازکردن	پولی فن و نصب	02
1,107,480	1,107,480	1,107,480	0	بازکردن	actuator و بازکردن	03
1,699,870	1,416,560	1,416,560	0	بازکردن	بکس بیرینگ هر پره، تعمیر و نصب مجدد	04
7,723,220	6,436,010	5,722,710	2,994,430	بازکردن	پره ها، بررسی فیزیکی و ردیف چینی پره ها	05
2,776,450	2,524,040	2,524,040	788,940	بازکردن	بایرون آوردن هاب، بررسی و	06
9,319,050	7,765,880	5,656,220	0	بازکردن	و بایرون آوردن بیرینگ و بیرینگ هوزینگ، بررسی آنها و نصب مجدد	07
3,685,460	3,182,230	2,383,820	0	بازکردن	بازکردن گیربکس و نصب	08
0	0	0	0	بازکردن	بازکردن گیربکس و نصب	09
2,294,060	2,294,060	1,797,180	0	بازکردن	بررسی ابعادی و runout گیری شفت	10
2,194,680	2,194,680	2,194,680	0	بازکردن	بررسی دمپر، تعمیر و نصب	11
1,181,320	984,430	613,120	0	بازکردن	تنظیم زاویه هر پره	12
0	0	0	0	بازکردن	هم محور کردن شفت و پولی ها و تنظیم کشش تسمه	13
6,972,220	6,338,380	5,841,500	5,841,500	بازکردن	هاب پروانه مکند و بررسی ابعادی آن نسبت به	14

124

فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستمهای جانبی

□ □ □ □

- 1-تجهیزات و سیستمهای جانبی شامل گیربکسها، کلاچها، همزنها، فیلترها، تسمه نقاله ها، دوده زداها، اسکرابرها، اسکیمرها و سیستم دانه بندی (Rotoformer , Steel belt, granulation drum & vibratory screen,...) می □ □.
- 2-قیمت های این بخش برای گیربکس های دارای چرخ دنده به قطر حداکثر 1/5 متر محاسبه شده است. برای چرخ دنده های بالاتر از این قطر به صورت ستاره دار محاسبه خواهد شد.
- 3-تعمیر و رفع اشکال متعلقات coupling شامل هاپ کاپلینگ، پولی ها ، تسمه ها ، ممبرین و رابریوشها خواهد بود.
- 4- سیستمهای دانه بندی گوگرد شامل: "steel belt" □ "vibratory Screen granulation drum" □ "Rotor former" می □ □.

فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم‌های جانبی							
کد						کیربکس‌ها	
622401							
(بهای واحد ریال)					کیربکس	بهره‌برداری / تعمیرات / ... بهره‌برداری ...	کیربکس
2500KW<P<=5500KW	500KW<P<=2500KW	150KW<P<=500 KW	40 KW<P<=150 KW	X<=40 Kw			
[5]	[4]	[3]	[2]	[1]			
19,711,100	7,705,820	2,661,920	1,681,130	1,400,940	کیربکس	باز و بستن پایه ها، فلنج ها و کلیه اتصالات	01
13,476,970	4,873,300	1,485,240	934,070	708,280	کیربکس	بهره‌برداری ...	02
13,790,730	4,925,260	1,368,730	805,490	501,420	کیربکس	باردید فیزیکی و انجام اندازه گیری های اولیه (back lash)	03
21,551,640	8,202,690	3,110,620	1,800,380	1,500,320	کیربکس	Bearing هر ...	04
29,125,270	11,202,030	3,191,070	1,610,980	1,342,480	کیربکس	اندازه گیری و بررسی و رفع اشکال از باتاقان	05
22,730,690	8,463,310	3,074,840	1,492,840	1,244,040	کیربکس	بازکردن، تعمیر و نصب مجدد labyrinth - (هرگونه سیل (بهره‌برداری	06
10,897,460	3,891,950	2,124,840	1,416,560	0	کیربکس	main oil ... pump	07
5,968,370	2,150,670	1,317,150	878,100	0	کیربکس	رفع اشکال و تعمیر متعلقات سیستم انتقال دور main oil pump	08
10,897,460	3,891,950	1,401,100	730,280	608,570	کیربکس	بیرون آوردن محور gear & pinion ...	09
14,285,230	5,460,030	1,965,610	1,310,410	1,092,010	کیربکس	بررسی فیزیکی و اطمینان از gear & pinion ...	10
37,985,870	14,772,280	5,486,850	2,329,310	1,791,780	کیربکس	بیرون آوردن و نصب مجدد gear & pinion از روی محور	11
1,972,340	788,940	552,260	473,360	394,470	کیربکس	بررسی و رفع عیب از نازل های مسیر روغن	12
18,877,790	7,260,690	2,904,280	1,887,780	1,452,140	کیربکس	اندازه گیری و بررسی و کنترل نهایی لقی های مکانیکی مربوط به چرخ دنده ها	13
0	0	0	0	0		تعمیرات اساسی کیربکس	14

• 127 •

فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم‌های جانبی					
کد				همزن‌ها	
622403					
(بهای واحد ریال)			ملاحظات	شرح / توضیحات / سایر موارد	ردیف
300 < X ≤ 700 Kw	100 < X ≤ 300 Kw	X ≤ 100 Kw			
[4]	[2]	[1]			
3,092,100	1,900,190	1,191,910	0000	بازکردن پایه ها و متعلقات گیرکس و نصب مجدد	01
5,142,730	3,140,990	2,001,740	0000	بازکردن سیل و نصب مجدد	02
8,183,000	5,455,340	3,590,150	0000	بیرون آوردن پروانه و شفت و نصب مجدد	03
4,294,930	2,863,290	1,431,640	0000	بررسی و بازدید پروانه و نصب مجدد	04
9,422,980	6,281,980	4,003,470	0000	باز کردن محفظه بیرینگ و بیرینگ و بررسی و نصب مجدد	05

فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم‌های جانبی				
کد				فیلترها
622404				
(بهای واحد (ریال		ملاحظات	شرح	ردیف
[1]				
1,450,890	0000	01	فیلتر	فیلتر
2,159,170	0000	02	درآوردن المنت ها، تمیزکاری و با تعویض و نصب مجدد	
627,620	0000	03	بررسی، تمیزکاری و رفع عیب محفظه فیلتر	
1,450,890	0000	04	بررسی و تعویض سیل درب فیلتر	
1,934,530	0000	05	بررسی و تعمیر مکانیزم (Change over)	

• 130 •

کد			دوده‌زداها			
622406						
(بهاي واحد (ريال		شرح / توضيحات / تاريخ / شماره سند / شماره قرارداد	ملاحظات			
[1]						
3,113,560	ملاحظات	ملاحظات / توضيحات / تاريخ / شماره سند / شماره قرارداد		01		
1,217,140	ملاحظات	ملاحظات / توضيحات / تاريخ / شماره سند / شماره قرارداد		02		
2,110,330	ملاحظات	ملاحظات / توضيحات / تاريخ / شماره سند / شماره قرارداد		03		
3,235,030	ملاحظات	ملاحظات / توضيحات / تاريخ / شماره سند / شماره قرارداد		04		
1,065,710	ملاحظات	ملاحظات / توضيحات / تاريخ / شماره سند / شماره قرارداد		05		
2,461,180	ملاحظات	ملاحظات / توضيحات / تاريخ / شماره سند / شماره قرارداد		06		

فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم‌های جانبی				
کد			اسکرابر ها و اسکیمرها	
622407				
بهای واحد (ریال)	1	[1]	اسکرابر ها و اسکیمرها	اسکرابر ها و اسکیمرها
1,217,140			اسکرابر ها و اسکیمرها	01 باز کردن و بستن پایه های موتور و گیربکس و اتصالات
3,260,650			اسکرابر ها و اسکیمرها	02 بازکردن و بستن چرخ زنجیر كوچك و يا چرخ دنده متصل به گیربکس
3,260,650			اسکرابر ها و اسکیمرها	03 بازکردن، بستن و بررسی و تعمیر چرخ زنجیر و يا چرخ دنده بزرگ متصل به دیو
3,709,950			اسکرابر ها و اسکیمرها	04 بازکردن، بستن و بررسی و تعمیر محورهای عمودی و افقی حوضچه و يا مخزن
3,260,650			اسکرابر ها و اسکیمرها	05 بازکردن، بستن و بررسی و تعمیر یاتاقان محور بارو حوضچه و يا مخزن
3,709,950			اسکرابر ها و اسکیمرها	06 بازکردن، بستن و بررسی و تعمیر ریل های اطراف دیواره حوضچه و يا مخزن
2,811,360			اسکرابر ها و اسکیمرها	07 بازکردن، بستن و بررسی و تعمیر چرخ های زنجیر و يا چرخ دنده مربوط به ریل
2,811,360			اسکرابر ها و اسکیمرها	08 بازکردن، بستن و تنظیم زنجیر و يا چرخ دنده محرك باروها
3,260,650			اسکرابر ها و اسکیمرها	09 بازکردن، بستن و تعمیر و تنظیم باروها
3,260,650			اسکرابر ها و اسکیمرها	10 بار و بستن و تعمیر و تعویض پولی
2,612,610			اسکرابر ها و اسکیمرها	11 تعویض سیم بکسل
2,921,680			اسکرابر ها و اسکیمرها	12 تعویض چرخ های انتقال دهنده مجموعه اسکرابر

فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم‌های جانبی			
کد			سیستم دانه بندی گوگرد
622408			
بهای واحد (ریال)	ملاحظات	شرح	ملاحظات
[1]			
0		01 باز کردن، بررسی و اندازه گیری Housing Bearing تعمیر و یا تعویض و نص	
0		02 مکانیکی و تعمیر و تعویض قطعات معیوب آن	
0		03 بازکردن بررسی و تمیزکاری و تعویض Metering Bar Shell	
0		04 باز کردن بررسی و تنظیم و بستن نازل ها و متعلقات و تعویض کلیه قطعات مع	
0		05 درآوردن و نصب چرخ زنجیر	
0		06 باز کردن و بستن پایه نگهدارنده مجموعه Rotoformer و بررسی و تمیزکاری اس	
0		07 بازکردن جارویی و تمیزکاری و	
0		08 تمیزکاری یا تعویض و تنظیم تیغه انتهایی Steel belt	
0		09 باز کردن و تمیزکاری لوله ها و نازل های کولینگ Steel belt و نصب آنها	
0		10 Pan، غلنگ و بد آبگیر تکوپرن و تمیزکاری و نصب مجدد و تنظیم	
0		11 بررسی و تعویض Steel belt	
0		12 بررسی و تعمیر خردکن	
0		13 باز کردن و بستن سیستم تنظیم سرعت (speed convertor)	
0		14 تمیزکاری granulation drum	
0		15 بازکردن بررسی و تعمیر granulation drum	
0		16 بررسی، اندازه گیری و تعمیر چرخ دنده های گرداننده	
0		17 بررسی و تعمیر thrust roller granulation drum	
0		18 تنظیم granulation drum	
0		19 بازکردن، تعمیر و بستن vibratory screen	
0		20 بررسی و تعویض مش دانه بندی مربوط به vibratory screen	
0		21 بررسی و تعویض كفشك vibratory screen	

کد						
کاپلینگ ها						
622409						
(بهاي واحد ريال)				موتور	توليد کننده / نوع موتور و مشخصات فني	نام موتور
KW500< P <=1000 KW	KW 250< P <=500 KW	KW 100< P <=250 KW	KW 100=>			
[4]	[3]	[2]	[1]			
4,307,140	3,445,710	1,722,860	413,190	موتور	موتور برق ۱ کواپلر	01
8,221,730	5,803,580	2,901,790	967,260	موتور	Couple Discouple موتور	02
7,082,790	5,666,230	2,833,120	1,238,230	موتور	Couple Discouple موتور کاپلینگ های دنده ای	03
8,783,350	6,252,870	4,767,640	2,383,820	موتور	تعويض کاپلینگ	04
4,767,640	3,575,730	2,383,820	1,191,910	موتور	تعميرات متعلقات کاپلینگ	05
7,724,040	6,030,710	4,682,620	3,835,960	موتور	چك و بررسى هم محورى	06
15,279,480	12,733,480	9,827,350	4,913,670	موتور	انجام هم محورى	07
0	0	0	3,905,030	موتور	هم محور كردن شفت و پولی ها و تنظيم كشش تسمه بنكه هاي هوايی	08

فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم‌های جانبی				
کد				کارهای عمومی
622410				
(بهای واحد (ریال		متر	شرح کار	واحد
[1]				
486,730	متر	01	تخلیه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن- هوزینگ	
3,040	لیتر	02	تخلیه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی موتور و پمپ های روغن	
1,724,960	متر	03	تعویض یا رفع اشکال نشاندهندهای روغن	

فصل بیست و چهارم- تجهیزات و سیستم‌های جانبی				
کد			تعمیر	
2411			Tourqe Converter	
622411				
بهای واحد (ریال)		مقدار	شرح	ردیف
I				
[1]				
13,982,600	0000	01	tourqe 000000 00 0 0 0 000 convertor	
8,405,650	0000	02	0 0 0 000000 00 0 0 0 000	
8,405,650	0000	03	باز و بستن مجموعه توربین	
3,010,380	0000	04	بررسی وضعیت بیرینگ ها	
1,808,790	0000	05	بررسی وضعیت چرخ دنده ها	

فصل بیست و پنجم - الکتروموتورها								
کد						الکتروموتورها-LV		
622501								
(بهای واحد ریال)						شرح	واحد	متر
160<=X	75<=X<160 kw	55<=X<75 kw	22<=X<55 kw	5/5<=X<22 kw	X<=4 kw			
[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]			
731,550	731,550	365,780	365,780	365,780	365,780	قطع برق و جدا کردن سونچ خطر بر روی آن و وصل ك	متر	01
1,033,150	1,033,150	622,740	587,330	622,740	301,700	باز نمودن ، مهار و کاور کردن اتصالات کابل های برق و ارت	متر	02
338,110	207,580	207,580	207,580	207,580	150,850	باز کردن پایه الکتروموتور و	متر	03
1,553,890	1,553,890	1,346,310	1,346,310	1,346,310	1,289,580	جهت تعمیر اساسی و	متر	04
522,120	261,060	391,590	391,590	261,060	112,320	در آوردن و جاز زدن بولی با کاپلینگ.	متر	05
645,150	261,060	391,590	391,590	261,060	112,320	هواکش ها و سیستم	متر	06
0	0	0	0	0	0	جوشکاری و تعمیر کاور فن و سیستم خنك کننده.	متر	07
1,029,230	891,200	637,640	507,110	315,070	322,570	باز و بستن در پوشهای جلو و عقب پس از تمیز کاری و تعمیرات لازم.	متر	08
0	0	0	0	0	0	جوشکاری و تعمیر در پوشها.	متر	09
492,100	369,070	246,050	184,540	123,020	61,510	تمیز کاری بدنه ، استاتور و	متر	10
357,450	449,300	195,800	130,530	78,320	65,270	بازدید و عیب یابی از استاتور و سیم پیچهای آن.	متر	11
50,372,960	37,779,720	13,715,040	10,107,550	5,444,190	2,177,670	رفع عیب از استاتور و سیم پیچهای آن.	متر	12
898,590	898,590	673,940	449,300	336,970	112,320	بازدید و عیب یابی از روتور و	متر	13
0	0	0	0	0	0	رفع عیب از روتور و شفت.	متر	14
1,775,890	1,420,720	522,120	391,590	261,060	65,270	تمیز کاری و سرویس بلبرینگها و تعویض آنها.	متر	15
1,021,620	0	0	0	0	0	تمیز کاری و سرویس باتافانها و لیبرنها و سیستم روغن کاری یا تعویض آنها.	متر	16
1,021,620	0	0	0	0	0	تعمیر باتافانها و لیبرنها و سیستم روغن کاری.	متر	17
0	0	0	0	0	0	سرویس و بازو بستن تجهیزات نشان دهنده دما و لرزش پس از تنظیم ، تعمیر و	متر	18
783,180	522,120	391,590	261,060	130,530	65,270	بازدید ، تعمیر یا تعویض و آچارکشی جعبه اتصال موتور و تعویض لاستیکهای آ	متر	19
365,780	1,097,330	274,330	182,890	365,780	91,440	آمپر گیری و سایر تست ها	متر	21
0	0	0	0	0	1,670,090	تعمیرات اساسی	متر	22

فصل بیست و پنجم - الکتروموتورها								
کد						الکتروموتورها-MV		
622502								
(بهای واحد (ریال					شرح	واحد	متر	
3500<=X	2200<=X<3500 kw	900<=X<2200 kw	500<=X<900 kw	X<500 kw				
[5]	[4]	[3]	[2]	[1]				
0	1,168,990	779,330	779,330	779,330	قطع برق و جدا کردن سونچ	01		
0	2,757,980	1,977,040	1,561,880	1,561,880	خطر بر روی آن و وصل ك	02		
0	830,330	830,330	415,160	415,160	باز نمودن ، مهار و کاور کردن	03		
0	2,787,790	1,501,140	1,047,500	1,497,370	اتصالات کابل های برق و ارت	04		
0	2,131,070	1,420,720	1,065,540	710,360	کاپلینگ الکتروموتور و بستن	05		
0	1,920,430	1,536,340	960,210	768,170	آنها پس از اتمام ك	06		
0	0	0	0	0	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	07		
0	3,674,810	3,333,530	2,916,840	2,500,150	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	08		
0	0	0	0	0	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	09		
0	854,570	1,592,720	1,103,920	798,010	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	10		
0	1,072,360	1,080,680	357,450	357,450	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	11		
0	0	0	88,152,680	75,559,440	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	12		
0	2,786,020	1,979,270	806,750	806,750	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	13		
0	0	0	0	0	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	14		
0	0	0	710,360	1,775,890	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	15		
0	3,096,540	2,409,010	1,593,940	695,340	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	16		
0	2,611,040	2,409,010	1,593,940	695,340	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	17		
0	1,253,670	1,358,390	1,097,330	731,550	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	18		
0	2,507,350	1,880,510	1,253,670	887,900	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	19		
0	1,040,390	1,819,720	1,040,390	1,040,390	موتورهای ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلووات جهت تعمیر اساسی و	20		

فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورها و رآکتورها

□ □ □ □

1- □ □ □ □ های روغن شامل: تست دی الکتریک روغن و تست‌های خاص شامل: تست شیمیایی روغن، تست GC ، تست الکل خواهد بود.

فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورها و راکتورها							
کد					ترانسفورماتورها		
622601							
(بهای واحد ریال)				تعداد	شرح خدمات / کد تعرفه / کد تعرفه	واحد	متر
KVA15000<X	6300<X<=15000 KVA	1250<X<=6300 KVA	X<=1250 KVA				
[4]	[3]	[2]	[1]				
940,260	626,840	626,840	626,840	0000	قطع برق و جدا کردن سویچ زمین و نصب تخته خطر		01
3,591,690	1,775,890	1,420,720	1,420,720	0000	های جعبه اتصال ورودی و خروجی و بستن مجدد آنها		02
5,332,110	2,841,430	2,486,250	2,131,070	0000	بازکردن اتصالات ورودی و خروجی و بستن مجدد آنها		03
1,318,160	878,780	659,080	439,390	0000	تمیزکاری و آچارکشی		04
14,195,880	4,517,480	3,624,310	2,731,140	0000	تعویض مقره جهت رفع نشتی و تنظیم برق گیرها		05
4,287,610	1,413,490	1,060,120	706,750	0000	بازدید و تمیزکاری خنک کننده ها (رادیاتورها و فن ها و...)		06
1,255,250	1,255,250	1,255,250	1,255,250	0000	رفع عیب ناشی از بدنه		07
2,337,990	1,558,660	1,558,660	1,558,660	0000	تست و با تعویض نشاندهنده ها و آلارم ها و تریپ ها		08
4,446,930	1,990,870	1,493,160	995,440	0000	بازدید از سیم پیچ و هسته		09
3,117,320	1,558,660	779,330	779,330	0000	بازدید و تغییر تپ چنجرها		10
2,987,710	1,493,850	1,120,390	746,930	0000	وکیوم کردن و تزریق گاز ارت		11
1,558,660	1,168,990	779,330	779,330	0000	تست های عایقی و اهمی		12
548,660	548,660	548,660	548,660	0000	تست دی الکتریک روغن		13
365,780	365,780	365,780	365,780	0000	نمونه گیری جهت تست های		14
2,510	2,510	2,510	2,510	لیتر	شیمیایی روغن، GC، الک، تصفیه شیمیایی		15
1,088,200	544,100	544,100	544,100	0000	تصفیه یا تعویض روغن		16
831,550	415,780	415,780	415,780	0000	تعویض یا احیای رطوبت گیر		17
0	0	0	0	0000	تعمیرات اساسی		18

فصل بیست و ششم- ترانسفورماتورها و راکتورها

□□□□	15
------	----

622602	راكتورها
--------	----------

(بهاي واحد ريال)		
------------------	--	--

[illegible]

[1]			

01	بازدید و نظافت و اچارکشی	□□□□	1,210,400
----	--------------------------	------	-----------

02	تست و عیب یابی و ترمیم	۰۰۰۰	2,007,240
----	------------------------	------	-----------

فصل بیست و هفتم - ژنراتورها						
کد				ژنراتورهای اصلی		
622701						
ردیف	شرح خدمات	واحد	بهای واحد (ریال)			
				MW 50=>X>30MW	MW 30=>X>10MW	X<=10 MW
				[3]	[2]	[1]
01	قطع برق و جدا کردن سویچ روی آن و وصل کردن		1,045,660		1,045,660	1,045,660
02	باز کردن کلیه درپوشها و بستن مجدد آنها		83,680,890		55,787,260	41,840,440
03	باز نمودن پایه های زغال روی رینگهای ارتباطی (SLIP RING) حلقه ها		12,913,600		10,761,330	8,609,060
04	باز نمودن کلیه قطعات اتافک تحریک و بستن مجدد آنها		52,722,490		38,775,670	24,046,360
05	باز نمودن کلیه اتصالات و لوله های روغن و هوا و بستن مجدد آنها		0		0	0
06	باز نمودن کلیه تجهیزات ابزار دقیق و بستن مجدد		0		0	0
07	باز نمودن کابلینگ ژنراتور به جعبه دنده اصلی و بستن		0		0	0
08	اندازه گیری هم محوری		0		0	0
09	اصلاح هم محوری و تنظیم فاصله هوایی بین روتور و (airgap)		0		0	0
10	باز نمودن کابلها و باسبارهای اتصالات خروجی مولدها و تحریک کننده ها و بستن		25,089,190		20,071,360	15,053,520
11	باز نمودن پاتاقها و سایر متعلقات جهت بیرون کشیدن		0		0	0
12	اندازه گیری ابعادی و تست های سلامت غیر مخرب پاتاقان ها		0		0	0
13	جدا نمودن سیستم تحریک اولیه و ثانویه از مولد اصلی و بستن مجدد آنها		27,893,630		22,314,900	15,053,520
14	باردید و تمیزکاری ذغال ها و جاروبک ها و کلکتور با رینگ ها		2,274,400		1,705,800	1,137,200
15	تعویض ذغال های سیستم تحریک		6,234,640		4,675,980	3,117,320
16	تست سیستم خنک کننده		0		0	0
17	باز نمودن سیستم خنک کننده ژنراتور(کولرها) و بستن مجدد آنها		0		0	0
18	آن روی پایه و جازدن آن		78,705,320		52,470,210	27,984,110

فصل بیست و هفتم - ژنراتورها					
کد			ژنراتورهای اصلی		
622701			(بهای واحد ریال)		
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)		
			MW 50=>X>30MW	MW 30=>X>10MW	X<=10 MW
[3]	[2]	[1]			
19	بازکردن کلیه اتصالات استاتور مناسب جهت بازدید و تعمیرات و بستن مجدد	تعداد	0	31,934,510	12,428,110
20	بازدید و آزمایش گوه های داخل شیارهای سیم پیچ استاتور	تعداد	49,771,870	29,863,120	15,927,000
21	تمیز کاری روتور و استاتور و محفظه زیر ژنراتور طبق دستورالعملها	تعداد	72,124,390	54,093,290	36,062,190
22	انجام تست های سلامت مکانیکی روتور و اجزای آن	تعداد	18,478,600	16,230,770	13,982,950
23	رنگ آمیزی عایقی روتور و استاتور(واریش)	تعداد	10,074,590	7,555,940	5,037,300
24	انجام کلیه آزمایشات سلامت الکتریکی و عایقی روتور و استاتور	تعداد	9,821,540	11,785,850	15,714,460
25	عناصر نیمه هادی گردان (نصب شده روی روتور)	تعداد	19,658,010	19,658,010	19,658,010
26	اندازه گیری فواصل (AIR) بین روتور و استاتور (GAP)	تعداد	9,829,000	9,829,000	9,829,000
27	ترمیم هسته استاتور(براساس درصد میزان ترمیم)	تعداد	0	0	0
28	ترمیم هسته روتور(براساس درصد میزان ترمیم)	تعداد	0	0	0
29	تعویض هسته استاتور(براساس درصد میزان تعویض)	تعداد	0	0	0
30	تعویض هسته روتور(براساس درصد میزان تعویض)	تعداد	0	0	0
31	ترمیم عایق کاری سیم پیچ استاتور	تعداد	0	0	0
32	ترمیم عایق کاری سیم پیچ روتور	تعداد	0	0	0
33	سیم پیچی و عایق کاری روتور(براساس درصد میزان سیم پیچی)	تعداد	0	0	0
34	سیم پیچی و عایق کاری استاتور(براساس درصد میزان سیم پیچی)	تعداد	0	0	0
35	ترمیم و تعمیر محور(با ارانه تاییدیه مطابقت جنس و سختی و صیقلی بودن)	تعداد	0	0	0
36	ساخت و تعویض محور(با ارانه تاییدیه مطابقت جنس و سختی و صیقلی بودن)	تعداد	0	0	0

فصل بیست و هفتم - ژنراتورها					
کد				ژنراتورهای اصلی	
622701					
(بهای واحد ریال)			بیمه	شرح خدمات / نام تجهیز / نام شرکت	ردیف
MW 50=>X>30MW	MW 30=>X>10MW	X<=10 MW			
[3]	[2]	[1]			
0	0	0	بیمه	تمیزکاری، آچارکشی بازرسی سیستم تنظیم ولتاژ اتوماتیک (AVR)	58
0	0	0	بیمه	تست، تنظیم و تعمیر سیستم تنظیم ولتاژ اتوماتیک (AVR)	59
37,337,240	28,002,930	22,402,340	بیمه	خشک کردن و رطوبت زدایی	60

فصل بیست و هفتم - ژنراتورها				
کد			شرح	
622702			سیستم‌ها و ژنراتورهای تحریک	
01	0000	0000	0000/0000/0000 0000 0000	(بهای واحد ریال)
				[1]
01	0000	0000	قطع برق و جدا کردن سوییچ سیستم یا ژنراتور تحریک، جدا کردن کابل های ارتبا	1,046,690
02	0000	0000	باز کردن کلیه درپوشها و بستن مجدد آنها پس از اتمام	8,368,090
03	0000	0000	باز نمودن پایه های زغال روی رینگهای ارتباطی سیستم یا ژنراتور تحریک	3,228,400
04	0000	0000	جدا نمودن سیستم تحریک از ژنراتور (بصورت مکانیکی و الکتریکی) و بستن مجدد	17,375,660
05	0000	0000	باز نمودن یاناقانها و بیرینگها و	7,153,570
06	0000	0000	بیرون کشیدن روتور و قرار دادن آن روی پایه و جازدن	22,155,520
07	0000	0000	جابجایی استاتور و قرار دادن آن در محل مناسب جهت بازدید و تعمیرات و نصب	18,299,300
08	0000	0000	تمیز کاری روتور و استاتور طبق دستورالعملها	7,925,750
09	0000	0000	انجام تست های سلامت مکانیکی روتور خصوصا END RING	0
10	0000	0000	رنگ آمیزی عایقی روتور و استاتور(واریش)	1,259,320
11	0000	0000	انجام کلیه آزمایشات سلامت الکتریکی و مغناطیسی روتور و دیودها و نیمه ها	7,857,230
12	0000	0000	اندازه گیری فواصل (AIR GAP) بین روتور و استاتور	4,914,500
13	0000	0000	تنظیم فواصل (AIR GAP) بین روتور و استاتور	0
14	0000	0000	بازدید و تمیزکاری ذغال ها و جاروبک ها و کلکتور یا رینگ های ژنراتور تحریک	1,137,200
15	0000	0000	تعویض ذغال های ژنراتور تحریک	1,558,660
18	0000	0000	ترمیم هسته استاتور ژنراتور تحریک(براساس درصد میزان ترمیم)	0
19	0000	0000	ترمیم هسته روتور ژنراتور تحریک(براساس درصد میزان ترمیم)	0
20	0000	0000	تعویض هسته استاتور ژنراتور تحریک(براساس درصد میزان تعویض)	0

فصل بیست و هفتم - ژنراتورها				
کد			سیستمها و ژنراتورهای تحریک	
622702				
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	ملاحظات
21	تعویض هسته روتور ژنراتور تحریک (براساس درصد میزان تعویض)	تعمیر	0	
22	ترمیم عایق کاری سیم پیچ روتور ژنراتور تحریک (براساس درصد میزان انجام کار)	تعمیر	0	
23	ترمیم عایق کاری سیم پیچ سیم پیچی و عایق کاری روتور ژنراتور تحریک (براساس درصد میزان انجام کار)	تعمیر	0	
24	سیم پیچی و عایق کاری روتور ژنراتور تحریک (براساس درصد میزان انجام کار)	تعمیر	0	
25	سیم پیچی و عایق کاری روتور ژنراتور تحریک (براساس درصد میزان انجام کار)	تعمیر	0	
26	ترمیم و تعمیر محور ژنراتور تحریک (با ارائه تاییدیه مطابقت جنس و سختی و	تعمیر	0	
27	ساخت و تعویض محور ژنراتور تحریک (با ارائه تاییدیه مطابقت جنس و سختی و ص	تعمیر	0	
28	بالانس دینامیکی محور ژنراتور تحریک	تعمیر	0	
29	بالانس دینامیکی روتور ژنراتور تحریک با شفت	تعمیر	0	
30	بالانس دینامیکی روتور ژنراتور تحریک با شفت همراه با کلیه قطعات گردنده	تعمیر	0	
31	تعمیر یا تعویض باتاقان ها و بیرینگ ها	تعمیر	0	
32	تعمیر Drive.End or None.Drive.End Bearing Cover	تعمیر	0	
33	تعمیر Drive.End or None.Drive.End Bearing Cover	تعمیر	0	
34	تعمیر Drive.End or None.Drive.End Shield	تعمیر	0	
35	تعمیر Drive.End or None.Drive.End Shield	تعمیر	0	
36	تعمیر بدنه استاتور ژنراتور تحریک (براساس درصد میزان تعمیر)	تعمیر	0	
37	تهیه و تعویض RTD تحریک	تعمیر	0	
38	تعمیر فن خنک کننده ژنراتور تحریک	تعمیر	0	

150

فصل بیست و هشتم- تابلوها و کلیدهای برق

□ □ □ □

- 1- چنانچه نیاز به نصب جدید هر یک از تجهیزات داخل تابلو همراه با سیم‌کشی، سرسیم‌بندی و تکمیل تا مرحله راه اندازی باشد، هزینه آن مطابق ردیف مندرج در این فصل با اعمال ضریب 1/50 اعمال می‌گردد.
- 2- آزمایش‌های مورد بحث در این فصل شامل کلیه تابلوهای IP دار و ضد انفجار می‌باشد.
- 3- ردیف آزمایشات ثانویه رله، شامل تعداد و انواع تست خواهد بود و برای آزمایشات اول 100% مبلغ ردیف و برای آزمایشات بعدی 10% قیمت مربوط پرداخت می‌گردد.
- 4- در ردیف "بازدید و تمیزکاری و آچار کشی تجهیزات و ترمینال‌های قدرت و کنترل" پیدا کردن نقاط معیوب و خراب و گزارشات مربوط به آن لحاظ شده است.
- 5- ردیف "تعمیر و تعویض قطعات مکانیکی" شامل چرخ دنده‌ها، فنرهای شارژ، اهرم‌های ارتباطی و کلیه قطعات می‌باشد.
- 6- ردیف "تعمیر و تعویض مدار فرمان" شامل: موتور شارژر، کنتاکتورها، CT، PT، فیوزها، کلیدها، ترمینال ورودی- خروجی و ثابت (جامپر) و کلیه قطعات برقی مرتبط می‌باشد.
- 7- ردیف "تعمیر و تعویض مدار قدرت" شامل: جامپر، فیوزها، کلیدها، کنتاکتورها و کلیه قطعات برقی مرتبط می‌باشد.
- 8- در ارتباط با ردیف تابلوها، "تعمیر و تعویض کلیدهای کنترل و مدارات فرمان" شامل: ادوات و تجهیزات فرمان و اندازه‌گیری روی تابلو و داخل واحد مد نظر می‌باشد.
- 9- "سوئیچ‌های لرزشی" جزو "تعمیر و تعویض کلیدهای کنترل و مدارات فرمان" تابلوها در نظر گرفته شد.
- 10- در ردیف‌های تعمیراتی تابلو، منظور از مورد يك ستون داخل تابلو شامل تعدادی محفظه کلید و متعلقات مربوط که از يك شینه اصلی تغذیه می‌گردد، می‌باشد.
- 11- آزمایش نهایی کلید شامل: تست رله‌های حفاظتی، ارایه مستندات و عایقی سوئیچ و دریافت گواهی تایید می‌باشد.
- 12- ردیف "تعویض و تزریق گاز یا روغن" در کلیدهای MV, HV شامل: تعویض یا تنظیم سطح روغن، تزریق گاز یا تعویض کپسول (سل)، تعویض آب بندها جهت کلیدهای OCB □ VCB □ SF6 می‌باشد.

فصل بیست و هشتم- تابلوها و کلیدهای برق					
کد			تابلوها		
622801					
ردیف	شرح خدمات	واحد	(بهای واحد ریال)		
			20000<=V<=33000	1000<V<20000	V<=1000
			[3]	[2]	[1]
01	قطع برق ورودی تابلو و نصب تابلو برق 3 فاز 380 ولت 30000 آمپر	عدد	1,473,230	982,150	982,150
02	بازدید و تمیزکاری تجهیزات تابلو برق 3 فاز 380 ولت	عدد	5,339,420	3,018,460	1,890,380
03	آچارکشی تجهیزات و ترمینال های مدارات کنترل	عدد	4,982,240	1,558,170	1,038,780
04	تعمیر و یا تعویض نشاندهنده	عدد	1,266,270	633,130	633,130
05	تعمیر و یا تعویض تجهیزات اندازه گیری و قطعات مربوطه (PT و CT)	عدد	8,714,020	3,140,070	1,046,690
06	تعمیر و یا تعویض رله های کنترل کمکی و تایمرها	عدد	2,093,380	1,046,690	1,046,690
07	تعمیر و یا تعویض کلیدهای تابلو برق 3 فاز 380 ولت	عدد	5,756,880	1,046,690	1,046,690
08	بازدید و تمیزکاری شینه ها و تابلو برق 3 فاز 380 ولت	عدد	9,441,590	3,325,590	1,662,800
09	آچارکشی شینه ها و اتصالات تابلو برق 3 فاز 380 ولت	عدد	5,815,500	2,494,190	1,662,800
10	عایقکاری شینه ها و اتصالات تابلو برق 3 فاز 380 ولت	عدد	4,146,760	1,659,830	829,910
11	تست عایقی شینه ها	عدد	2,486,940	779,330	779,330
12	نصب تجهیزات جدید و سیم بندی آنها	عدد	0	0	0
13	آزمایشات اولیه جهت رله های حفاظتی	عدد	0	1,046,690	1,046,690
14	آزمایشات ثانویه جهت رله های حفاظتی	عدد	0	1,046,690	1,046,690
15	تعویض فیوزها و پایه فیوزها	عدد	4,146,760	1,659,830	829,910
16	تمیزکاری و تعمیر اتصالات تابلو برق 3 فاز 380 ولت	عدد	829,910	829,910	829,910
17	تمیزکاری، آچارکشی، اندازه گیری و بازرسی از کلیه تجهیزات تابلوی مقاومت اتصال زمین	عدد	0	2,101,220	0
18	تعمیر و رفع اشکال از تابلوی مقاومت اتصال زمین	عدد	0	8,293,530	0
19	بازکردن، سرویس، آچارکشی تست عایقی و بستن و آب بندی باس داکت	عدد	0	1,244,870	829,910
20	تعمیر باس داکت	عدد	0	0	0
21	تمیزکاری، آچارکشی و بازبینی کلیه تابلوهای اصلی و فرعی سیستم های تحریک	عدد	0	0	19,643,080
22	تعمیر یا تعویض شینه ها	عدد	14,801,640	14,946,720	9,964,480

153

- 1-ردیف های مربوط به تعمیرات چراغ ها (فیتینگ) شامل بازکردن، تمیزکاری، شستشوی رفلکتور، شستشوی بدنه و کاور چراغ یا تعویض کاور، رفلکتور یا شیشه، تعویض چوک یا استارت یا بالاست یا جرعه زن، تعویض لامپ، تعویض یا تعمیر یا ترمیم سیم کشی داخلی، تعویض پایه لامپ یا سرپیچ و آب بندی مجموعه چراغ و سایر قطعات موجود در چراغ می‌باشد
- 2-در صورت تعویض چراغ ها (فیتینگ)، ردیف های تعمیرات 1 الی 6، با اعمال ضریب 0/6 محاسبه می‌شوند که بهای حاصل شامل 30 درصد بابت بازکردن و جمع آوری و 70 درصد بابت آماده سازی و نصب می باشد.
- 3-منظور از ردیف رفع عیب از مدار تغذیه روشنایی، عیب یابی و تعمیر سیم کشی مسیر برق رسانی به چراغ ها می باشد.
- 4-ردیف های مربوط به روشنایی صنعتی شامل کلیه چراغ های EX □ WEATHER PROOF □ WATER PROOF خواهد بود.
- 5-ردیف تعمیر چراغ ها و فیتینگ های صنعتی شامل: لامپ، جرعه زن، سرپیچ، بالاست، سیم بندی، آب بندی، شیشه، محافظ و سایر قطعات مرتبط خواهد بود.

155

- 1-ردیف های این فصل بر مبنای کابل های تک رشته بدون غلاف می باشد.
- 2-چنانچه عملیات فوق بر روی کابل های سه فاز اجرا گردد، به استثنای ردیف هفتم از زیرفصل "خطوط زیرزمینی-کابل های قدرت" و ردیف ششم از زیر فصل خطوط "زیرزمینی-کابل های کنترل" ضریب 1/30 منظور می گردد.
- 3-چنانچه عملیات فوق بر روی کابل های دارای غلاف (فلزی یا فلزی سربی) اجرا گردد، ردیف های 623002106 الی 623002110 از زیر فصل "خطوط زیرزمینی-کابل های قدرت" و ردیف های 623001105 الی 623001108 از زیر فصل خطوط "زیرزمینی-کابل های کنترل" با ضریب 1/30 محاسبه می گردد.
- 4-برای جمع آوری ادوات و تجهیزات معیوب، 50 درصد بهای ردیف ها محاسبه می گردد.
- 5-منظور از کابل سه فاز در ردیف ها، کابل های زره دار دارای سه سیم (آرمر دار و غلاف سربی) می باشد به ازای هر رشته سیم اضافه 30 درصد به بهای هر ردیف اضافه می گردد، همچنین در صورت استفاده از کابل تک سیم 40 درصد به بهای هر ردیف اضافه می گردد در صورت استفاده از کابل های بدون غلاف سربی 70 درصد بهای ردیف و در صورت استفاده از کابل های بدون آرمر و بدون غلاف سربی 50 درصد بهای ردیف محاسبه می گردد.

• 157 •

158

- 1- ردیف تست باتری شامل اندازه گیری ولتاژ، اندازه گیری غلظت، تمیزکاری (گریس کاری یا وازلین در صورت نیاز)، اضافه کردن آب مقطر می باشد.
- 2- ردیف احیای باتری شامل تخلیه الکتریکی، بازکردن و بستن اتصالات الکتریکی و مکانیکی و جابجایی و تخلیه الکترولیت، شستشو با آب مقطر و مایع مخصوص، شارژ و دشارژ و شارژ مجدد جهت احیا می باشد و اضافه نمودن (cell oil) الکترولیت از ردیف مربوط به ساخت و پرکردن الکترولیت استفاده می شود.
- 3- کلیه عملیات مربوط به باتری براساس دستورالعمل های شرکت سازنده باتری و ابلاغ کارفرما می باشد.
- 4- تعویض باتری شامل بازکردن باتری معیوب و انتقال به محل مناسب، تحویل باتری نو از انبار، پرکردن الکترولیت، شارژ اولیه، دشارژ و شارژ مجدد، اضافه نمودن cell oil و نصب و آماده به کار نمودن باتری در محل مربوط (تزریق الکترولیت از ردیف مربوط به آماده سازی و پرکردن الکترولیت استفاده می شود) می باشد.
- 5- Set عبارت است از مجموعه باتری های به کار رفته در يك سیستم برق پایدار می باشد.

• 160 •

فصل سی و یکم - باتری شارژ، یوپی‌اس و چاپر

کد			شرح
623102			باتری شارژر، UPS، یوپی‌اس
(بهای واحد ریال)			
[1]			
01	قطع برق ورودی و نصب تخته	779,330	
02	بازدید و تمیزکاری تجهیزات	722,700	
03	آچارکشی تجهیزات و ترمینال ها	1,137,200	
04	تعمیر و یا تعویض ادوات و مدارات الکترونیک	1,137,200	
05	تعمیر و یا تعویض ادوات و مدارات الکترونیک	0	
06	نصب تجهیزات جدید و سیم بندی آنها	0	
07	تست عملیاتی (Load Test)	0	

فصل سی و دوم - شبکه هوایی

□ □ □ □ □

1-بهای تعمیر recloser و دژنکتور از فصل کلیدها استفاده می گردد.

فصل سی و دوم - شبکه هوایی			
کد			شبکه هوایی
623201			
(بهای واحد ریال)	متر	تعمیرات / تعمیرات / تعمیرات	متر
3300 < V ≤ 20000			
[1]			
1,964,310	متر	تعویض فیوز کات اوت	01
2,946,460	متر	تعویض پایه فیوز کات اوت	02
2,946,460	متر	تعمیر آرم و کراس آرم	03
7,497,080	متر	تعویض آرم و کراس آرم	04
0	متر	تعویض مقره	05
0	متر	ترمیم سیم	06
0	متر	شستشوی مقره	07
0	متر	ترموویزن خط و اتصالات	08
0	متر	تعمیر سکسیونر	09
0	کیلوگرم	تعمیر دکل هوایی	10
0	کیلوگرم	تعویض دکل هوایی	11
0	متر	جمع آوری آن	12
0	کیلومتر	بازرسی خطوط هوایی	13
0	کیلوگرم	نصب یا تعمیر سیم مهار	14
0	متر	نصب یا تعمیر صفحه مهار	15
0	متر	تعمیر و یا تحکیم پایه بتنی	16
0	متر	تعویض پایه بتنی	17
0	کیلوگرم	سیم کشی هوایی تعمیراتی	18
0	متر	تعویض جمبر خطوط	19
0	متر	تعویض گیره های نگهدارنده ابتدایی، میانی و انتهایی	20
0	متر	تعویض تراکشن خط	21
0	متر	تعویض مقره های انکابی CT, PT, line trap	22

فصل سی و سوم - ارت و برق گیر

□ □ □ □ □

1- ردیف "تعویض "SURGE ARRESTER" بر مبنای انجام کار در "IN DOOR" خواهد بود، چنانچه تعویض فوق در محیط "OUT DOOR" باشد ضریب افزایشی 1/30 اعمال می گردد.

• 165 •

- 1- تامین روشنایی موقت تا 48 ولت (هندلامپ) شامل تحویل مصالح از انبار کارفرما، آماده سازی، کابل اندازی، روشن نمودن مستمر هندلامپ، تعمیرات موردی، جمع آوری و تمیزکاری کابل و چراغ پس از اتمام کار و عودت به انبار کارفرما می باشد.
- 2- تامین ترانس روشنایی سیار شامل تحویل مصالح از انبار کارفرما، آماده سازی، نصب در محل مورد نیاز، برق دار کردن ترانس، آماده به کار نمودن مستمر، جمع آوری و تمیزکاری پس از اتمام کار و عودت به انبار کارفرما می باشد.
- 3- طول کابل روشنایی موقت تا طول 25 متر محاسبه شده است. در صورتی که طول کابل بیش از 25 متر باشد، 25 درصد به بهای ردیف اضافه می شود.

فصل سی و چهارم - تجهیزات متفرقه برق			
کد			تجهیزات متفرقه برق
623401			
بهای واحد (ریال)		تجهیزات متفرقه برق	تجهیزات متفرقه برق
[1]		تجهیزات متفرقه برق	تجهیزات متفرقه برق
70,530	تجهیزات متفرقه برق	تامین روشنایی موقت (هندلامپ) جهت انجام کارهای تعمیراتی تا 48 □ □	01
141,060	تجهیزات متفرقه برق	تامین روشنایی موقت جهت انجام کارهای تعمیراتی بیش از 48 □ □	02
70,530	تجهیزات متفرقه برق	تامین ترانس سیار	03
23,510	تجهیزات متفرقه برق	تعویض گرم کننده برقی (Electrical heat tracing)	04
235,090	تجهیزات متفرقه برق	تعویض ترموستات	05
235,090	تجهیزات متفرقه برق	ایجاد اتصال الکتریکی خاص روی E.H.T	06
60,850	تجهیزات متفرقه برق	آماده سازی هند لامپ	07
0	تجهیزات متفرقه برق	تعویض گرم کننده های خاص	08

فصل سی و پنجم - تجهیزات کنترلی مربوط به سیستمها

□ □ □ □ □

- 1- بررسی و رفع عیب از کارتهای ارتباطی مانند کارت (Serial) در ردیف "رفع عیب با تعویض CPU □ □ □ □ □ های معیوب" لحاظ شده است.
- 2- ردیف "لوپ چک" مربوط به راه اندازی بعد از تعمیرات اساسی است و تشخیص موارد خاص بر عهده کارفرماست.

فصل سی و پنجم - تجهیزات کنترلی مربوط به سیستم‌های ESD,BMS,PLC,DCS,FCS,F&G				
کد				توضیحات
سخت‌افزاری و نرم‌افزاری				623501
ردیف	شرح	واحد	تعداد	مبلغ
01	رفع عیب با تعویض CPU کارت های معیوب.	تعداد	0	0
02	رفع عیب و تعویض سیستم تغذیه (POWER)	تعداد	0	0
03	نصب یا تعویض ریل.	تعداد	2,250	2,250
04	عیب یابی و رفع عیب از HMI	تعداد	0	0
05	تعویض فیوز و لامپ سیگنال.	تعداد	100,660	100,660
06	Tune کردن لوپ های کنترلی PID.	تعداد	0	0
07	رفع عیب سیستم روشنایی، نهویه پانل.	تعداد	335,520	335,520
08	تعمیرات و تعویض قطعات.	تعداد	1,383,420	1,383,420
09	رفع عیب و تعویض تجهیزات شبکه صنعتی	تعداد	0	0
10	UNFORCE یا FORCE تست.	تعداد	0	0
11	Backup گیری و Restore.	تعداد	0	0

170

- 171.

فصل سی و ششم - تجهیزات میترینگ					
کد					تurbine meter
623602					
(بهای واحد (ریال			تعمیر	تعمیر / تعویض / تنظیم	ردیف
تنظیم	تعویض	تعمیر			
[3]	[2]	[1]			
413,550	581,320	1,162,630	تعمیر	برد الکترونیکی	01
0	0	0	تعمیر	Pick Up	02
0	0	458,550	تعمیر	-	03
0	458,550	0	تعمیر	توربین	04
0	123,020	671,040	تعمیر	شماره انداز مکانیکی	05
0	0	0	تعمیر	شماره انداز الکترونیکی	06
0	0	0	تعمیر	شماره انداز الکترونیکی	07

فصل سی و ششم - تجهیزات میترینگ					
کد					شرح
coriolis meter					
623603					شرح
(بهاي واحد ريال)			شرح	شرح	
تنظيم	تعويض	تعمير			
[3]	[2]	[1]			
0	413,550	1,162,630	شرح	برد الکترونیکی	
0	749,080	0	شرح	ترانسمیتر الکترونیکی	02

• 174 •

• 175 •

فصل سی و ششم - تجهیزات مینترینگ				
کد				0000
پرینتر مربوط به counter				623606
0000	000/000000/ 0 000 000000 0000 00 0	0000	(بهای واحد (ریال	
			[1]	
			0	
01	تیکت پرینتر	0000 0 0		

• 177 •

فصل سی و ششم - تجهیزات مینترینگ				
نام کالا				کد
Mimic panel				623608
(بهای واحد (ریال)		متر	متر / سانتیمتر / میلی متر	متر
2	1			
[2]	[1]			
0	0			
		متر	متر	01

فصل سی و ششم - تجهیزات میترینگ				
کد				شرح
623609				pulser
(بهای واحد (ریال)		شرح	شرح	شرح
2	1			
[2]	[1]			
0	0			

فصل سی و هفتم - تجهیزات پرووینگ

□ □ □ □ □

1- ردیف سرویس پرووینگ شامل حضور نفر ابزار دقیق جهت آماده‌سازی تجهیزات ابزار دقیق و در سرویس گذاشتن آنها می‌باشد و هزینه آن در آنالیز ردیف‌های تجهیزات دوار لحاظ می‌گردد.

2- در صورت انجام فعالیت تعمیراتی در این بخش، از سایر ردیف‌های فصل ابزار دقیق قابل محاسبه می‌گردد.

181.

فصل سی و هشتم - تجهیزات آنالایزرها

□ □ □ □ □

- 1-ردیف "بررسی و تعمیر تجهیزات مسیر نمونه‌گیری" فقط شامل چک کردن مسیر نمونه گیری می باشد و محاسبه هزینه کارهای تعمیراتی برای تجهیزات مسیر از فصل تجهیزات نیوماتیک یا فصل تجهیزات الکترونیک استفاده گردد.
- 3-آنالایزرهای " Water Quality Monitoring " به یازده دستگاه تقسیم شده است، شامل: PH, Chlorine , Total organic Carbon ,Oxygen Dissolve , ORP , Hardness , Turbidity ,COD , Conductivity , Hydrocarbon Leak Detector , Oil in Water ,
- 4-برای ردیف‌های تعمیرات Oil in Water , Hardness به لحاظ سختی و حجم کار ، ضریب 2/5 در نظر گرفته می □ □.
- 5-منظور از ردیف "باز کردن و بستن دستگاه"، باز کردن کلیه متعلقات جانبی و اتصالات ورودی و خروجی و ارسال آنالایزرها از واحد به کارگاه و بالعکس می □ □.
- 6-منظور از آنالایزرها در این فصل دستگاه های نصب شده در واحدها خواهد بود و آنالایزرهای قابل حمل (Portable) مدنظر نمی □ □.
- 7-ردیف‌های تعمیرات سیستم‌های F&G در این فصل منظور گردیده است.

183.

184.

185.

186

فصل سی و هشتم - تجهیزات آنالایزرها				
کد				نوع تجهیز
Oil Analyzer				623806
(بهای واحد (ریال)		نوع تجهیز	شرح تجهیز	توضیحات
gravity-density	flash point-pour point	نوع تجهیز	شرح تجهیز	توضیحات
[2]	[1]	نوع تجهیز	شرح تجهیز	توضیحات
2,247,230	1,375,640	تجهیزات مسیر نمونه گیری - تعمیر	تجهیزات مسیر نمونه گیری - تعمیر	01
1,498,150	917,090	تجهیزات مسیر نمونه گیری - تعویض	تجهیزات مسیر نمونه گیری - تعویض	02
1,498,150	917,090	تجهیزات مسیر نمونه گیری - تنظیم	تجهیزات مسیر نمونه گیری - تنظیم	03
4,360,500	5,232,600	تجهیزات مسیر نمونه گیری - تعویض	تجهیزات مسیر نمونه گیری - تعویض	04
2,996,310	3,745,380	سنسور - تعمیر	سنسور - تعمیر	05
2,996,310	3,745,380	سنسور - تعویض	سنسور - تعویض	06
2,247,230	2,247,230	کارت های الکترونیکی - تعمیر	کارت های الکترونیکی - تعمیر	07
1,498,150	1,498,150	کارت های الکترونیکی - تعویض	کارت های الکترونیکی - تعویض	08
1,498,150	1,498,150	کارت های الکترونیکی - تنظیم	کارت های الکترونیکی - تنظیم	09
2,996,310	3,745,380	کالیبراسیون	کالیبراسیون	10

189.

2- در صورتی که در هر یک از این موارد، RTD خواهد بود.

4- جهت تعمیر و تعویض نشاندهنده های باسکول از ردیف "ثبت کننده- کاغذی" یا "ثبت کننده- بدون کاغذ" استفاده می شود.

4- جهت تعمیر و تعویض نشاندنده های باسکول از ردیف "ثبت کننده- کاغذی" یا "ثبت کننده- بدون کاغذ" استفاده می شود.

5- ردیف "کالیبراسیون تجهیزات ارجاعی با تجهیزات مرجع موجود در کارگاه ابرازدقیق" ، شامل تجهیزات خاصی است که در لیست کارهای ابرازدقیق این فصل دیده نشده است. مانند دستگاههای ارجاعی از واحدهای آزمایشگاه، ایمنی و قسمت هایی که نیاز به کالیبراسیون دارد.

[illegible]

فصل چهارم - تجهیزات نیوماتیک

□ □ □ □

- 1- تجهیزاتی که با سیستم هوای ابزار دقیق کار می‌کنند، در فصل "نیوماتیک" لحاظ شده‌اند.
- 2- سرویس و تنظیم نشاندهنده‌ها و ترانسمیترها، صفرسنجی یا کلیه تعمیراتی که در واحد می‌توان انجام داد.
- 3- کالیبره نشاندهنده‌ها مقایسه نشاندهنده‌ها با دستگاه مرجع در کارگاه ابزار دقیق می‌باشد.

فصل چهارم - تجهیزات نیوماتیک					
کد				تجهیزات نیوماتیک	
624001					
(بهای واحد ریال)			تجهیزات	شرح تجهیزات / نام کالا / مشخصات فنی	ردیف
کالبره	تعویض	تعمیر			
[4]	[2]	[1]			
957,630	951,900	1,862,770	□ □ □ □ □ □	ترانسسمیتر	01
957,630	538,350	1,449,210	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	02
0	538,350	1,035,660	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	03
0	1,076,690	1,449,210	□ □ □ □ □ □	پوزیشنر	04
957,630	538,350	1,035,660	□ □ □ □ □ □	نشاندنده	05
0	538,350	1,035,660	□ □ □ □ □ □	chemical attachment	06
957,630	538,350	1,862,770	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	07
0	1,279,520	2,455,780	□ □ □ □ □ □	شیرهای کنترلی	08
1,293,150	741,170	1,862,770	□ □ □ □ □ □	کامپیوتر نیوماتیک	09
0	0	2,455,780	□ □ □ □ □ □	شیرهای موتوردار	10
0	741,170	1,035,660	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	12
0	1,076,690	0	□ □ □ □ □ □	سنسور (اریفیس)	13
0	741,170	0	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	14
0	0	2,455,780	□ □ □ □ □ □	گاورنرهای مکانیکی	15
0	538,350	0	□ □ □ □ □ □	شیر سوزنی	16
957,630	0	1,035,660	□ □ □ □ □ □	deadweight tester □ □ □ □ □ □	17
646,580	0	0	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	18

فصل چهل و یکم - تجهیزات رایانه ای صنعتی

□ □ □ □ □

- 1- این فصل به دو زیر شاخه " رفع اشکال نرم افزار و " سخت افزار " تقسیم گردیده است . عملیات مربوط به بخش نرم افزار غیر صنعتی بر عهده واحد خدمات مکانیزه شرکتها (کارفرما) می باشد. رفع اشکال نرم افزار صرفاً مربوط به بخش صنعتی می باشد که می بایستی توسط شرکت های ارائه کننده اصلی نرم افزار صورت پذیرد.
- 2- ردیف "تعمیر و تعویض قطعات سیستم رایانه صنعتی" شامل باز و بستن سیستم کامپیوتر، تمیزکاری و گردگیری، تعویض قطعات، نصب مجدد و راه اندازی می باشد. (نمایشگر و چاپگر شامل این ردیف نمی شود).
- 3- نصب نرم افزار شامل نصب کلیه نرم افزارهای مورد نیاز در يك سیستم جهت راه اندازی آن است.

فصل چهل و یکم - تجهیزات رایانه ای صنعتی				
کد				تجهیزات رایانه ای صنعتی
624101				
(بهای واحد ریال)		تجهیزات	تجهیزات رایانه ای صنعتی / تجهیزات رایانه ای صنعتی / تجهیزات رایانه ای صنعتی	ردیف
[1]				
1,162,630	تجهیزات	عیب یابی و تعویض قطعات سیستم رایانه صنعتی	01	
749,080	تجهیزات	تعمیر و تعویض نمایشگر	02	
749,080	تجهیزات	تعمیر و تعویض چاپگر	03	
2,894,880	تجهیزات	نصب نرم افزار تخصصی	04	
1,240,660	تجهیزات	نصب نرم افزار عمومی	05	

- 1- اضافه بها به ردیف های رنگ آمیزی و زنگ زدایی عبارت است از:
 - الف (اضافه بها کارهای درون واحد برای ردیف های زنگ زدایی با ضریب 1/30
 - ب (اضافه بها کارهای خارج از کارگاه برای ردیف های رنگ آمیزی ضریب 1/30
 - ج (اضافه بها به ردیف های زنگ‌زدایی در صورتی که در محیط سر بسته تجهیزات باشد با ضریب 1/40
 - د (اضافه بها به ردیف های رنگ آمیزی در صورتی که در محیط سر بسته تجهیزات باشد با ضریب 1/40
- 2- چنانچه عملیات سند بلاست سطوح لوله‌کشی، تجهیزات و اسکلت فلزی درون سایت باشد قیمت ردیف فوق با اعمال ضریب 1/30 محاسبه می‌گردد.
- 3- چنانچه عملیات سند بلاست سطوح غیر مغروق اسکله و تاسیسات دریایی باشد قیمت ردیف فوق به صورت ستاره‌دار محاسبه می‌گردد.
- 4- جهت بلاستینگ سطوح بتن از ردیف بلاستینگ سطوح خارجی مخازن و ظروف استفاده می‌گردد.
- 5- برای محاسبه سطوح ادواتی که دارای شکل هندسی خاص نیستند، نحوه محاسبه براساس بالاترین محیط ضرب در طول می‌گردد.
- 6- برای لکه‌گیری سطوح کمتر از 2 مترمربع با اعمال ضریب 1/20 از ردیف مربوط استفاده می‌شود، به استثنای مخازن.
- 7- برای عملیات رنگ زدایی از ردیف کارهای زنگ زدایی با اعمال ضریب 2 استفاده می‌گردد.
- 8- در قیمت‌ردیف های 624301101 الی 624301107 هزینه تهیه مسبار و ماسه سند بلاست منظور شده است.

فصل چهل و سوم - رنگ زدایی و رنگ آمیزی						
کد				رنگ زدایی - رنگ زدایی		
624301						
(بهای واحد ریال)			ملاحظات	شرح خدمات / نام کارگاه / نام پیمانکار	واحد	ردیف
سایر مصالح	عمده کار	کودک				
[3]	[2]	[1]				
0	282,780	251,690	ملاحظات	بلاستینگ سطوح لوله - در کارگاه بلاستینگ	01	
0	265,930	233,710	ملاحظات	بلاستینگ تجهیزات - در کارگاه بلاستینگ	02	
0	13,270	11,730	کیلوگرم	بلاستینگ مقاطع فولادی (اسکلت فلزی) - در کارگاه بلاستینگ	03	
0	272,600	235,730	ملاحظات	بلاستینگ سطوح خارجی	04	
0	291,860	247,500	ملاحظات	بلاستینگ سطوح داخلی	05	
0	387,720	314,580	ملاحظات	بلاستینگ سطوح داخلی ظروف و مخازن کروی	06	
0	0	1,076,920	ملاحظات	رنگ زدایی و رنگ زدایی به وسیله وایبرس و سمباده مکانیکی (هوایی - الکتریکی)	07	

198.

فصل چهل و سوم - رنگ‌زدایی و رنگ‌آمیزی				
کد			مبالغ رنگ‌آمیزی	
624303				
ردیف	شرح کار	کیلوگرم	(بهای واحد (ریال	
			[1]	
01	زینک اتیل سیلیکات	کیلوگرم	0	
02	اپوکسی پلی آمید آشامیدنی (بهداشتی)	کیلوگرم	0	
03	اپوکسی پلی آمید صنعتی	کیلوگرم	0	
04	زینک ریچ اپوکسی	کیلوگرم	0	
05	پلی یورتان	کیلوگرم	0	
06	های سالیڊ اپوکسی	کیلوگرم	0	
07	آلکید	کیلوگرم	0	
08	فنولیک اپوکسی	کیلوگرم	0	
09	رنگ پلی اتر	کیلوگرم	0	
10	اکریلیک سیلیکون	کیلوگرم	0	
11	زینک کرومات	کیلوگرم	0	
12	اپوکسی کلس فلیک	کیلوگرم	0	
13	اکریلیک آلومینیوم	کیلوگرم	0	
14	آلومینیوم خالص	کیلوگرم	0	
15	اپوکسی فنولیک	کیلوگرم	0	
16	اپوکسی های بیلد	کیلوگرم	0	
17	اپوکسی آمین کیورد	کیلوگرم	0	
18	اپوکسی کول تار	کیلوگرم	0	
19	اپوکسی استر	کیلوگرم	0	
20	زینکا	کیلوگرم	0	
21	برایمر محافظ سطح بتن	کیلوگرم	0	

- 1- هزینه مربوط به عملیات تخریب آجرنسوز و بتن نسوز شامل تخریب، جمع آوری، حمل به محل دیو تا فاصله 100 متر و تمیزکاری می □ □ □.
- 2- چنانچه عملیات تخریب بتن نسوز مسلح به هگراستیل باشد، هزینه آن با ضریب $1/50$ محاسبه می گردد.
- 3- حداقل ضخامت برای عملیات تخریب بتن نسوز 10 سانتیمتر می باشد، برای کمتر از این مقدار، همان 10 سانتیمتر در نظر گرفته می □ □ □.
- 4- برای ضخامت های بیشتر از 10 سانتیمتر به ازای هر 1 سانتیمتر اضافی، 5 درصد اضافه بها منظور می □ □ □.
- 5- هزینه مربوط به ردیف تخریب و جمع آوری سرامیک های فایبر بلانکت براساس هر لایه $2/5$ سانتیمتر می باشد. به ازای هر لایه اضافه $2/5$ سانتیمتری 20 درصد اضافه بها محاسبه خواهد شد.
- 6- واحد محاسبه سیمانکاری کوره متر مربع بوده و با ضخامت حداکثر 20 سانتیمتر در نظر گرفته می شود.
- 7- محاسبه سیمانکاری کوره برای مساحت های کمتر از یک متر مربع، یک متر مربع در نظر گرفته شود.
- 8- برای سیمانکاری سقف کوره ها در قسمت همرفتی (Convection) به دلیل صعوبت کار، ردیف "سیمانکاری سقف" با ضریب $1/50$ پرداخت می □ □ □.
- 9- اگر مجموع سطوح قالب بندی در کوره کمتر از یک مترمربع باشد، یک مترمربع در نظر گرفته می □ □ □.

فصل چهل و چهارم - بنایی صنعتی			
کد			شرح
624401			تخریب رفرکتوری (Refractory)
(بهای واحد ریال)			متر مکعب
[1]			تخریب بتن نسوز داخل تجهیزات و لوله ها (ضخامت 10 سانتیمتر)
2,825,090	متر مکعب	تخریب آجرنسوز	01
4,770,480	متر مکعب	تخریب بتن نسوز داخل تجهیزات و لوله ها (ضخامت 10 سانتیمتر)	02
233,370	متر مکعب	بریدن انواع نگهدارنده های فلزی بتن و آجر (Hex steel, V anchor, L ancho)	03
225,240	متر مکعب	برچیدن و جمع آوری هر لایه سرامیک فایبر بلانکت به 2/5 سانتیمتر	04
580,150	متر مکعب	تخریب و تعویض فرول های سرامیکی	05

202

- 1- رسوب زدایی و رفع گرفتگی داخل تیوب ها تا قطر 3/4 اینچ می باشد برای قطرهای بالاتر از 3/4 اینچ، 5 درصد به بهای ردیفها اضافه می شود.
- 2- رسوب زدایی و رفع گرفتگی داخل تیوب کوره ها و بویلرها با دستگاه لوگاندا برای تمام قطرها می باشد.
- 3- در صورت نیاز به انجام رفع رسوب زدایی سطوح بیرونی تیوبها به وسیله ابزار مکانیکی دستی و جت زنی، 7 درصد ردیفهای رسوب زدایی و رفع گرفتگی داخل تیوبها قابل پرداخت می باشد.
- 4- رسوب زدایی تجهیزات با دستگاه جت برای سطوح کمتر از 1 مترمربع، همان 1 متر مربع محاسبه می شود.
- 5- برای بلاستینگ با مسبار، قیمت مسبار و عوامل آن در نرم افزار لحاظ گردید و بهای آن تعیین گردید.
- 6- بابت بلاستینگ مجدد در سطوح داخلی مخازن 60 (Reblasting) درصد ردیف "بلاستینگ سطوح داخلی مخازن " پرداخت می گردد.
- 7- ردیف بلاستینگ سطوح داخلی مخازن برای مخازن سقف ثابت آنالیز و محاسبه گردید و مقرر شد برای سطوح داخلی مخازن سقف شناور به دلیل صعوبت کار ضریب 1/25 درصد اعمال گردد.
- 8- جهت بلاستینگ مخازن کروی از ردیف بلاستینگ سطوح داخلی ظروف استفاده می گردد.
- 9- برای بلاستینگ سایر مصالح، از ردیف بلاستینگ بدون در نظر گرفتن بهاء مصالح استفاده و قیمت مصالح مصرفی جداگانه پرداخت گردد.
- 10- در این فصل برای لنس زدن (Lance) تیوب مبدلها، قیمت های این بخش با ضریب 1/75 محاسبه و پرداخت شود.
- 11- منظور از ابزار دستی استفاده از جارو، پارچه های تمیزکاری، گونی نخی، برس سیمی و کاردک خواهد بود.
- 12- منظور از ابزار مکانیکی استفاده از وایربرس الکتریکی، وایربرس هوایی می □ □ □.
- 13- هزینه دستگاه های وایربرس هوایی و الکتریکی به عهده پیمانکار می باشد و در قیمت ردیفها لحاظ شده است.
- 14- عملیات بلاستینگ لوله ها در ردیف های فصل رنگ آمیزی طبق استاندارد 2/1- SA2 - سوئدی خواهد بود و برای SA2-2 80 درصد بهای ردیف ها قابل پرداخت خواهد بود.
- 15- در ردیف های بلاستینگ در صورتی که از استاندارد SA3 پیروی شود ، بهای ردیف ها با اعمال ضریب 1/20 در بهای ردیف های زیر فصل بلاستینگ محاسبه می گردد.
- 16- هزینه های مربوط به انجام آزمایش های منفذیابی (HOLYDAY TEST) ، چسبندگی (BOND TEST) □ □ □ □ □ □ گیری ضخامت پوشش در قیمت ردیف های مربوط □ □ □ □ □ □.
- 17- در این فصل برای شستشوی صنعتی، کلیه حلال ها و مواد شیمیایی و مواد لازم بر عهده کارفرما می باشد.

204

• 205 •

فصل چهل و پنجم - رسوب زدایی و تمیزکاری			
کد			شرح
شستشوی صنعتی			624503
(بهای واحد (ریال)		شرح	متر مکعب
[1]		شستشو با بخار آب	01
283,930		شستشو با بخار آب	02
334,030		شستشو با بخار آب	03
55,710		شستشو با بخار آب	04
991,050		شستشو با بخار آب	05

فصل چهل و پنجم - رسوب‌زدایی و تمیزکاری				
کد			تمیزکاری	
624504				
(بهای واحد (ریال)		ملاحظات	۱۰۰٪ / ۱۰۰٪ / ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ ۱۰۰ ٪	
[1]				
93,630				
389,920		تمیزکاری با ابزار دستی	01	
		تمیزکاری با ابزار مکانیکی الکتریکی	02	

- 1- برای عایقکاری جهت عملیات باز پخت از ردیف "عایقکاری سطوح بدنه تجهیزات" استفاده خواهد شد.
- 2- برای محاسبه عایقکاری و ورق کاری کلیه سطوح لوله هایی که به بخار گرم کننده (Steam Tracing) مجهز می باشند با یک سایز قطر بالاتر انجام می پذیرد.
- 3- عایق نوع ایزو بلانکت برای لوله ها و اتصالات با یک طرف تور سیمی و مخازن و ظروف با دو طرف تور سیمی اجرا می گردد.
- 4- ملاک محاسبه عایقکاری سطوح تجهیزات، سطح تمام شده کار می باشد.
- 5- در ارتباط با عایقکاری کانال ها و داکت ها از ردیف "عایقکاری سطوح تجهیزات" استفاده گردد.
- 6- اتصالات در تقسیم بندی های این فصل شامل زانوها، ادوات ابراردقیق، سراهی ها، باکس ها و شیرآلات خواهد بود.
- 7- در تقسیم بندی این فصل شامل کپ (Cap) و تبدیل ها خواهد بود. مبنای محاسبه تبدیل ها (Reducers) قطر متوسط تبدیل می باشد.
- 8- در ارتباط با برداشتن و بازکردن عایق برای انجام تست های بازرسی فنی در اندازه های کمتر از یک مترمربع همان یک مترمربع لحاظ گردد.
- 9- در ارتباط با اجرای عایقکاری برای ظروف و تجهیزاتی که دارای شکل هندسی خاص هستند ، از ردیف "پوشش فلزی سروته تجهیزات" جداول این فصل استفاده می گردد.
- 10- برای باز کردن پوشش فلزی و نصب مجدد از همان ردیف های نصب با اعمال ضریب 0/5 استفاده گردد.
- 11- برای پوشش های عایقکاری بیش از یک لایه براساس قطر نهایی لایه اول از ردیف مربوط استفاده می گردد.
- 12- برای ردیف نوار پیچی حداقل 3 متر طول لوله مبنای محاسبه قرار می گیرد.
- 13- برای ردیف "برچیدن نوار پیچی سرد" تا مرحله آماده سازی سطح برای زنگ زدایی از ردیف نوار پیچی سرد و با اعمال ضریب 1/50 استفاده می شود.
- 14- در ردیف "برچیدن نوار پیچی گرم" تا مرحله آماده سازی سطح برای زنگ زدایی از ردیف نوار پیچی گرم و با اعمال ضریب 1/70 استفاده می گردد.
- 15- منظور از هر مورد در ردیف "نوار پیچی گرم- لوله و اتصالات" تا حداکثر یک متر طول لوله می باشد.
- 16- عملیات نوارپیچی شامل پرایمر زنی، نوارپیچی اولیه و نوارپیچی نهایی می باشد.
- 17- برای باز کردن و برچیدن ردیف های عایقکاری، براساس ردیف های فهرست بهای نصب و با اعمال ضریب 0/25 محاسبه می گردد.
- 18- های ردیف های این فصل براساس ورق موجدار خواهد بود و مقرر شد برای ورق ساده به دلیل صعوبت کار، ضریب صعوبت 1/30 به بهای ردیف ها اعمال می گردد.
- 19- در آنالیز ردیف های عایق کاری که شامل ساخت هم می باشد مبنای کار بر اساس 60% برای ساخت عایق مربوط و 40% برای نصب آن در نظر گرفته می شود.
- 20- برای بهای عایق سرد پلی یورتان که در مسیرهای سیال سرد استفاده می شود، از ردیف های زیرفصل عایق کاری که برای مسیرهای گرم می باشد اعمال ضریب 1/30 استفاده می گردد.
- 21- عملیات پرایمر زنی و دو لایه نوار پیچی به صورت هم پوشانی 50 درصد در قیمت ردیف های نوار پیچی سرد احتساب شده است.
- 22- ردیف های این فصل بدون احتساب هزینه مصالح مصرفی می باشد.

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپیچی			
کد			عایق کاری
624601			
(بهای واحد ریال)		ملاحظات	شرح
[1]			
130,910	عایق کاری	عایق لوله بوسیله عایق ایزو پاپ قطر لوله زیر 2 اینچ	01
193,870	عایق کاری	عایق لوله بوسیله عایق ایزو پاپ قطر لوله 2 تا 6 اینچ	02
254,330	عایق کاری	عایق لوله بوسیله عایق ایزو پاپ قطر لوله 8 تا 12 اینچ	03
328,390	عایق کاری	عایق لوله بوسیله عایق ایزو پاپ قطر لوله 14 تا 16 اینچ	04
377,750	عایق کاری	عایق لوله بوسیله عایق ایزو پاپ قطر لوله 18 تا 24 اینچ	05
454,300	عایق کاری	عایق لوله بوسیله عایق ایزو پاپ قطر لوله 26 تا 36 اینچ	06
765,490	عایق کاری	عایق کاری سطوح بدنه تجهیزات	07
2,920,460	عایق کاری	ساخت و نصب روکش فلزی و عایق بر روی سطوح سر و ته تجهیزات	08
314,790	عایق کاری	عایق کاری اتصالات و شیر آلات قطر لوله زیر 2 اینچ	09
438,220	عایق کاری	ساخت و نصب روکش فلزی و عایق اتصالات و شیر آلات به قطر 2 تا 3 اینچ	10
765,490	عایق کاری	ساخت و نصب روکش فلزی و عایق اتصالات و شیر آلات به قطر 4 تا 8 اینچ	11
1,162,800	عایق کاری	ساخت و نصب روکش فلزی و عایق اتصالات و شیر آلات به قطر 10 تا 14 اینچ	12
1,530,990	عایق کاری	ساخت و نصب روکش فلزی و عایق اتصالات و شیر آلات به قطر 16 تا 24 اینچ	13
2,296,480	عایق کاری	ساخت و نصب روکش فلزی و عایق اتصالات و شیر آلات به قطر 26 تا 36 اینچ	14
493,680	عایق کاری	عایق کاری فلنچها و ته بندها قطر لوله زیر 2 اینچ	15
629,590	عایق کاری	ساخت و نصب روکش فلزی و عایق فلنچها و ته بند ها قطر 2 تا 6 اینچ	16
765,490	عایق کاری	ساخت و نصب روکش فلزی و عایق فلنچها و ته بند هافطر 8 تا 12 اینچ	17
1,012,340	عایق کاری	ساخت و نصب روکش فلزی و عایق فلنچها و ته بند هافطر 14 تا 16 اینچ	18
1,173,430	عایق کاری	ساخت و نصب روکش فلزی و عایق فلنچها و ته بند هافطر 18 تا 24 اینچ	19

• 210 •

فصل چهل و ششم - عایق کاری و نوارپیچی			
کد			نوارپیچی
624602			
(بهای واحد ریال)		نوع	شرح
[1]		نوع	شرح
201,110	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و
213,520	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و
331,920	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و
364,640	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و
544,670	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و
622,050	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و
760,960	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و
936,040	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و	نوارپیچی سرد- لوله و
0	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و
0	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و
0	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و
0	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و
0	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و
0	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و
0	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و
0	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و	نوارپیچی گرم- لوله و

- 1- در ردیف های عملیات داریست بندی هزینه های تحویل اجناس از انبار کارفرما، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف و بالعکس، جابجایی کارگاهی و انتقال تا محل بستن، نصب و استقرار طبق استاندارد و رعایت HSE □ □ □ □ □ □ □ □.
- 2- تامین کلیه ادوات داریست بندی شامل لوله، بست و انواع زیرپایی و سایر لوازم مورد نیاز بر عهده کارفرماست.
- 3- تامین ابزارآلات، وسایل و ماشین آلات مورد نیاز جهت حمل، جابجایی کارگاهی، انتقال به محل نصب و باز کردن ادوات داریست بندی در ارتفاع مورد نیاز، بر عهده پیمانکار می باشد.
- 4- برای داریست بندی داخل مخازن، ظروف، برج ها و کوره ها و سایر فضاهای بسته از ردیف های داریست بندی با اعمال ضریب $1/40$ ، استفاده شود.
- 5- برای داریست بندی ارتفاع مازاد بر 4 متر، اضافه بهاء 3% برای 4 متر اول، 6% برای 4 متر دوم، 9% برای 4 متر سوم و 12% برای 4 متر چهارم و مازاد بر آن به ردیف شماره 62470102 اضافه می شود.
- 6- مبالغ این فصل شامل 60% عملیات نصب و 40% عملیات باز کردن می باشد.

فصل چهل و هفتم - داربست بندی				
کد				داربست بندی
624701				
(بهای واحد (ریال		متر مکعب	شرح / توضیحات / واحد / متر مکعب / متر مربع / متر خطی	ردیف
[1]				
41,860		متر مکعب	نصب داربست فلزی 4 متر مربع	01
67,750		متر مکعب	نصب داربست فلزی 4 متر مربع	02
13,950		متر مکعب	نصب زیرپای	03
6,980		متر مکعب	نصب هر نوع پوشش جهت حفاظت و سایبان	04
13,950		متر مکعب	بستن نردبان عمودی پیش 50 سانتی	05
83,730		متر مکعب	(سطح تمام شده پله مبنای ()	06

پیوست 1- دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهیه شده است، از این رو، برای کارهای مربوط به هر رشته، باید به تناسب ماهیت و نیاز آن کار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

1-تعاریف

1-1 تجهیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدامها و تدارکاتی است که پیمانکار باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنین انجام عملیات موضوع پیمان، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده پیمان، میسر شود.

[illegible]

3-1- آلودگی‌های عمومی، آلودگی‌هایی گفته می‌شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها، مورد استفاده قرارگیرد، مانند دفتر کار، نمازخانه، مهمان‌نوازی، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارکینگ‌های مسکونی، غذاخوری، سرویسده.

4-1 محوطه سازی، شامل خیابان بندی ، سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب، ایجاد خاکریز و کانالهای هدایت آب و تمهیدات دیگر برای حفاظت کارگاه در مقابل سیل ، فضای سبز، انبارهای روباز، زمینهای ورزشی ، پارکینگهای روباز، حصار کشی، تامین روشنایی محوطه، تامین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است.

1-5 منظور از ورودی کارگاه، محل یا محل‌هایی از کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخبرات مورد نیاز اجرای کار، از سوی کارفرما تامین و تحویل پیمانکار می‌شود. مشخصات ورودی کارگاه برای تامین هر یک از نیازهای پیش‌گفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می‌شود.

1-6 انبار کارگاه، محل یا محل‌هایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهیز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمل‌های □□□□□□ آنها استفاده می‌شود.

7-1- راه دسترسی، راهی است که یکی از راه‌های موجود کشور را به کارگاه متصل کند.

8-1- راه‌های سرویس، راه‌هایی است که برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می‌شود.

9-1- راه‌های ارتباطی، راه‌هایی است که معادن مصالح، منابع آب، محل عرضه مصالح، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راه‌های دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می‌کند.

1-10 راه انحرافی، راهی است، که برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلا از مسیر موجود انجام می شد، اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.

1-11 منظور از تأمین در شرح ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمانها، تأسیسات و همچنین ماشین آلات، به روش احداث یا نصب در کارگاه یا در اختیار گرفتن آنها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنین، اقدامهای مربوط به نگهداری و بهره برداری از آنهاست.

1-12 برچیدن کارگاه ، عبارت است از جمع آوری مصالح ، تأسیسات و ساختمان‌های موقت ، خارج کردن مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات بیمانگار از کارگاه ، تسطیح ، تمیز کردن و در صورت لزوم بشکال اول برگرداندن زیرها و محلهای تحویلی کارفرما ، طبق نظر کارفرما است.

2- روش تهیه برآورد

2-1 مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن، هزینه های مربوط را طبق ردیفهای پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه این پیوست، برحسب قیمت های محل اجرای عملیات و با منظور نمودن هزینه های بالاسری به صورت □□□□ و □□□□ برآورد کرده و در برابر ردیفهای □□□□ □□□□ تارج نماید و چنانچه مشخصات ویژه های برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیشبینی کند. برای □□□□□□□□□□ هایی که احداث میشود، ارزش مصالح بازافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می شود. در مورد □□□□□□□□□□ های پیش ساخته، مانند کاروان ها و قطعات پیش ساخته ساختمانها، مانند قاب های فلزی، هزینه حمل و نصب، استهلاک و سرمایه گذاری آنها، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می شود. در پیمانهایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تهیه می گردد.

2-2 □□□□□□□□ها، تأسیسات و راه هایی که در برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته می شود. به منظور تقلیل هزینه های تجهیز کارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بهره برداری پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواهد بود، از تأسیسات یا شده به عنوان تجهیز کارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد و مدارک پیمان درج شود. در این حالت، هزینه آنها با استفاده از فهرستهای بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای کار منظور می شود. چنانچه برای تأمین آب، برق، گاز، مخابرات و راههای کارگاه یا تأمین ساختمانهای مسکونی، اداری، پشتیبانی و عمومی یا سایر موارد، از تأسیسات جنبی یا زیربنایی که برای دوران بهره برداری از طرح پشتیبانی می شود استفاده گردد، با توجه به اینکه هزینه آنها در ردیفهای مربوط پیش بینی شده است، هزینه ای برای ایجاد تأسیسات یاد شده در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی گردد و صرفاً هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور خواهد شد.

3-2 نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوران اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برقراری ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال کشی، و کابل کشی، برای دوران اجرا لازم باشد، باید انجام آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود.

2-4- چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگیرد، که کارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن، نصب تیرهای برق، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت تعرفه های ثابت برق (دیماند) و هزینه های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و هزینه ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نخواهد شد. چنانچه تدارک برق تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه های قابل برگشت در بابان کار، باقیمانده جزو هزینه ای تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود.

2-5 در صورتی که کارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب رابه عهده بگیرد، در حالت استفاده از شبکه لوله کشی آب که کارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت هزینه های اشتراک و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است، یا احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینه های برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمینه، در شرایط خصوصی پیمان درج شده و هزینه ای از این بابت در تجمیع و برچیدن کارگاه منظور نمی شود.

چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور خواهد شد.

2-6- چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود. در صورتی که براساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد، هزینه ای از این بابت در ردیفهای تجهیز و بر چیدن کارگاه منظور نخواهد شد. در حالتی که احداث راه دسترسی به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود.

2-7 با وجود این طبق شرایط عمومی پیمان تأمین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه توسط پیمانکار تأمین شود، باید تأمین زمین ازسوی پیمانکار را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کرده و هزینه اجاره آن را جزو برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید.

2-8 به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده است، هر نوع تسهیلات دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قرارداد دهد، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کند.

2-9 هزینه تجهیز کارگاههایی مانند تاسیسات، آهنگری، تراشکاری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته، دربهای واحد ردیف های □□□□ های مربوط، محاسبه شده است و از این باب، در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه ای منظور نمی شود.

2-10 هزینه تجهیز تعمیرگاه های ماشین آلات در هزینه ساعتی ماشین آلات، در ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت ، هزینه ای در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود.

2-11 هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات، درب‌های واحد ردیف‌های فصل‌های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه ای در ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی‌شود.

2-12 هزینه غذای کارمندان و کارگران پیمانکار در کارگاه ، در هزینه بالاسری (هزینه مستمر کارگاه) این فهرست بها پیش بینی شده است. در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینه‌هایی برای تامین غذای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می □□.

2-13 در کارهایی که تامین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا، در شرایط خصوصی پیمان تعیین شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور میشود.

پیش بینی هزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار ، در برآورد هزینه اجرای عملیات مجاز نیست.

2-15 هزینه راه‌های انحرافی، جزو ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نخواهد شد. حجم عملیات مربوط به راه‌های انحرافی، براساس فهرست‌های پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می‌شود.

2-16: نقشه های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندسی مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج شده، هزینه اجرای آنها، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود.

2-17- جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیفهای 4203101 و 4213101 و 4214101 فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه ، نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود . در صورتی که در موارد استثنایی ، این هزینه از حد تعیین شده ، بیشتر باشد ، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری برسد.

2-17- کارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته تعمیرات پالایشگاه به میزان 4 درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه.

3- شرایط کلی

1-3- پیمانکار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهیز کارگاه و قبل از آغاز عملیات تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تأیید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

2-3 کارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن، پیمانکار را به دستگاه‌های اجرایی و □□□□□□ های دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه، برای استفاده موقت در دوران ساختمان، معرفی می نماید.

3-3- پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کارگاه را ، در مدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد ، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

3-4 تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، در حدی که اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است ، انجام می شود ، تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است ، به هزینه پیمانکار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود . چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان ، مبلغ پیمان تغییر کند ، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمی کند و هزینه تجهیز اضافی ، تنها برای قیمت جدید (موضوع تبصره بند 1 دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید) ، قابل پرداخت است.

3-5 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورت تأمین هر یک از ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، با توجه به مفاد بند 4، تا سقف مبلغ پیش بینی شده در ردیفهای مربوط، پرداخت خواهد شد.

3-6 پیمانکار، موظف است به هزینه خود، ابنیه و ساختمان‌های کارگاه را برای تجهیز کارگاه احداث می کند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و سیل، بیمه کند.

7-3- □□□□□□ها و تأسیسات مربوط به تجهیز کارگاه که در زمین‌های تحویلی کارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام کار برچیده شوند . تجهیزات و مصالح بازیافتی تجهیز کارگاه (به استثنای تجهیز انجام شده توسط کارفرما) متعلق به پیمانکار است . به جز ساختمان‌ها و قطعات پیش ساخته، □□□□□□ □□□□ها و تأسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما اجرا شده است ، مورد نیاز کارفرما باشد ، بهای مصالح بازیافتی آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار، ساختمان‌ها و تأسیسات بادشده ، به کارفرما واگذار می شود

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ -4

4-1 در پیمان‌هایی که برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آنها به روش یک‌قلم در اسناد و مدارک پیمان پیش‌بینی شده است هزینه هر یک از ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها، محاسبه شده و در صورت وضعیت‌ها درج می‌شود.

تبصره : هزینه ردیفهائی که تأمین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام میشود ، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد ، به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود ، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان ، محاسبه و پرداخت می شود.

4-1-1 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4-1-2 هزینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود.

2-4 روش پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت درصدی پیش‌بینی شده است و برای کارهای مربوط به فهرست بهای واحد پایه رشته

تعمیرات پالایشگاه:

45 درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه ، پس از تجهیز کارگاه در حدی که برای شروع عملیات پیمان لازم است
45 درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه ، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان
10 درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه ، پس از برچیدن کارگاه

تبصره: در پیمان هایی که برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آنها به روش یکقلم بوده لیکن در اسناد و مدارک پیمان نحوه پرداخت آن پیشبینی نشده باشد نیز مطابق این بند منظور می گردد.

• 217 •

پیوست 1 - دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه				
کد				نام
نام				2
نام				624802
بهای واحد (ریال)		مقدار	شرح کالا/خدمات/مکانیزم / نام کالا/خدمات/مکانیزم	ردیف
بهای واحد				
1 [1]				
0		مقدار	نامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	01

پیوست 1 - دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه				
کد			تأمین و تجهیز تسهیلات کارکنان کارفرما، مهندسان مشاور	
3			624803	
بهای واحد (ریال)		شرح خدمات / نام کارگاه / نام کارگاه / نام کارگاه	ردیف	بهای واحد
بهای واحد				
1 [1]				
0		تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه	01	0
0		تأمین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه	02	0
0		تأمین غذای کارمندان، کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه	03	0

پیوست 1 - دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه				
کد			نام	
4			تامین ساختمان‌های پشتیبانی، انبار مواد منفجره، محوطه سازی و ساختمان‌های عمومی	
624804				
ردیف	شرح	واحد	مقدار	بهای واحد (ریال)
				بهای واحد
				1 [1]
01	تامین ساختمان‌های پشتیبانی به انضمام هزینه تجهیز انبارهای سر پوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد	مترمربع	0	
02	تامین و تجهیز انبار مواد منفجره	مترمربع	0	
03	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی	مترمربع	0	
04	محوطه سازی	مترمربع	0	

• 221 •

پیوست 1 - دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه				
کد				نامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی، مخابراتی، برق، گازرسانی و
624806				□ □ □ □
بهای واحد (ریال)	بهای واحد	□ □ □ □	□ □ □ □ / □	

پیوست 1 - دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه					
کد					
					7
					624807
(بهای واحد ریال)					
بهای واحد					
[1] 1					
0	تأمین راه های دسترسی	01			
0	تأمین راه های سرویس	02			
0	تأمین راه های ارتباطی	03			

پیوست 1 - دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه				
کد				01
ایاب و ذهاب				624808
(بهای واحد ریال)		0000	000/000000/ 0 000 000000 0000 00 0	0 000
بهای واحد				
1 [1]				
0		000000	تامین ایاب و ذهاب کارگاه	01

• 225 •

پیوست 1 - دستورالعمل تجهیز و برجیدن کارگاه				
کد				ردیف
داربست فلزی				13
				624813
(بهای واحد (ریال		ملاحظات	شرح / توضیحات / سایر موارد	ردیف
بهای واحد				
1 [1]				
0		ملاحظات	تهیه، نصب و برجیدن داربست فلزی در کارهای مربوط به مخزنهای نفت	01

• 227 •

پیوست 1 - دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه				
کد				01
انحراف موقت نه‌رها				15
				624815
(به‌ای واحد (ریال		0000	0000/000000/ 0 000 000000 0000 00 0	0 000
به‌ای واحد				
1 [1]				
0		000000	حفظ با انحراف موقت نه‌رهای زراعی موجود در محدوده کارگاه	01

• 229 •

پیوست 1 - دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه				
کد			برچیدن کارگاه	
17			624817	
(بهای واحد ریال)		برچیدن کارگاه	01	0
بهای واحد				
1 [1]				
0		برچیدن کارگاه	01	

هزینه های بالاسری به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

- 1 - هزینه بالاسری عمومی.
 - این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:
 - 1-1 هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
 - 2-1 هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.
 - 3-1 هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.
 - 4-1 هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.
 - 5-1 هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
 - 6-1 هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
 - 7-1 هزینه آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرکزی.
 - 8-1 هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
 - 9-1 هزینه پذیرایی و ابدارخانه دفتر مرکزی.
 - 10-1 هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
 - 11-1 هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.
 - 12-1 هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.
 - 13-1 هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.
 - 14-1 هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.
 - 15-1 هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.
 - 16-1 هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
 - 17-1 هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.
- 2 - هزینه بالاسری کار.
 - این هزینه، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:
 - 1-2 هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
 - 1-1-2 هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.
 - 2-1-2 هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
 - 2-2 هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:
 - 1-2-2 هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.
 - 2-2-2 هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.
 - 3-2-2 هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.
 - 3-2 هزینه مالیات.
 - 4-2 هزینه صندوق کارآموزی.
 - 5-2 سود پیمانکار.
 - 6-2 هزینه های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :
 - 1-6-2 هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات و حفاظت و حراست. همچنین، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.
 - 2-6-2 هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرار می گیرد.
 - 3-6-2 هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.
 - 4-6-2 هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان.
 - 5-6-2 هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.
 - 6-6-2 هزینه پذیرایی کارگاه.
 - 7-6-2 هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئولان کارگاه و هزینه های متفرقه.
 - 8-6-2 هزینه تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه.
 - 9-6-2 هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.
 - 10-6-2 هزینه آزمایش های پیمانکار.
 - 7-2 هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار.
 - 1-7-2 هزینه های تهیه عکس و فیلم.
 - 2-7-2 هزینه تهیه نقشه های کارگاهی (Shop Drawings).
 - 3-7-2 هزینه تهیه نقشه های چون ساخت (As Built Drawings).
 - 4-7-2 هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.
 - 5-7-2 هزینه نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
 - 6-7-2 هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح 1. هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات، جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه های بالاسری در نظر گرفته نشده است.

توضیح 2. در طرح های عمرانی (تملك دارایی های سرمایه ای) چون هزینه های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه های عوارض شهرداری (برای پیمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آنها در هزینه های بالاسری، در نظر گرفته نشده است.

توضیح 3. در طرح های غیر عمرانی (غیر سرمایه ای) چون هزینه های مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پیمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آنها در هزینه های بالاسری، در نظر گرفته نشده است.

ردیف	استان ها	نام شهرستان ها	ضریب منطقه ای
1	آذربایجان شرقی	تبریز - آذرشهر - مراغه	1/04
		خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - کلیبر - ورزقان	1/10
		سایر شهرستان های استان آذر بایجان شرقی	1/07
2	آذربایجان غربی	ارومیه و خوی	1/07
		میانه - ارومیه - آمل - آمل	1/16
		سایر شهرستان های استان آذر بایجان غربی	1/10
3	اردبیل	بيله سوار	1/11
		سایر شهرستان های استان اردبیل	1/08
		اصفهان - مبارکه	1/04
4	اصفهان	سمیرم (دناکوه) - خور و بیابانک	1/15
		سایر شهرستان های استان اصفهان	1/07
		اشتهارد	1/05
5	قزوین	قزوین - قزوین	1/07
		سایر شهرستان های استان البرز	1
		مهران - دهلران	1/21
6	ایلام	ایلام - ایوان	1/14
		سایر شهرستان های استان ایلام	1/16
		جزیره خارگ- فارسی	1/20
7	بوشهر	جم - دیر- عسلویه - کنگان	1/15
		سایر شهرستان های استان بوشهر	1/08
		فیروزکوه	1/08
8	تهران	شمیرانات - دماوند	1/04
		سایر شهرستان های استان تهران	1
		شهرکرد	1/08
9	چهار محال و بختیاری	اردل - کوهرنگ - لردکان - کیار	1/16
		سایر شهرستان های استان چهار محال و بختیاری	1/10
		بیرجند	1/10
10	جنوبی	نهبندان	1/22
		بشرویه - درمیان - زیر کوه - طبس	1/18
		سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی	1/14

مشهد	1/05	رضوی	11
تهران - اصفهان - تبریز - ارومیه	1/17		
تربت جام (صالح آباد) - درگز (لطف آباد) - قوچان (باجگیران) - کلات	1/20		
سایر شهرستان های استان خراسان رضوی	1/11		
بجنورد - اسفراین - شیروان	1/07	شمالی	12
سایر شهرستان های استان خراسان شمالی	1/08		
اهواز - باوی - حمیدیه - دزفول - کارون	1/08	اندیمشک	13
دشت آزادگان (بستان) - هویزه (نیسان)	1/18		
اندیمشک - بندرماهشهر - بهبهان - رامشیر - رامهرمز - شوش -	1/09		
سایر شهرستان های استان خوزستان	1/13		
اصفهان	1/09	اصفهان	14
اصفهان - اصفهان	1/14		
سایر شهرستان های استان زنجان	1/11		
شاهرود (بیارجمند) - میامی	1/10	اصفهان	15
سایر شهرستان های استان سمنان	1/08		
زاهدان	1/14	سیستان و بلوچستان	16
چابهار - خاش - زابل	1/19		
ایران شهر - زهک - میرجاوه - نیمروز - هامون - هیرمند - سراوان	1/22		
سایر شهرستان های استان سیستان و بلوچستان	1/27		
شیراز	1/05	اصفهان	17
لارستان (بیرم)	1/17		
لامرد - مهر	1/15		
اقلید - خنج - جهرم - گراش	1/12		
سایر شهرستان های استان فارس	1/08		
قزوین - البرز	1/07	قزوین	18
الموت - طارم - آوج - کوهین	1/13		
سایر شهرستان های استان قزوین	1/08		
اصفهان	1/08	اصفهان	19
سایر شهرستان های استان قم	1/10		
مریوان - سروآباد - سقز (زیویه - سرشیو)	1/16	اصفهان	20
سقز - دیواندره (سارال - کرفتو) - بیجار (کرانی - چنگ الماس)	1/13		

1/19	سایر شهرستان های استان کردستان	20	سایر شهرستان های استان کردستان
1/10	رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - کهنوج - منوجان	21	سایر شهرستان های استان کرمان
1/19	پاوه (نوسود) - ثلاث باباجانی (ازگله) - قصرشیرین (سومار)	22	پاوه (باینگان) - ثلاث باباجانی - جوانرود (کلاشی) - قصرشیرین - گیلان غرب
1/10	سایر شهرستان های استان کرمانشاه	23	بویراحمد - کهگیلویه (سوق) - گچساران
1/14	بهرمنی (گرمسیری) - کهگیلویه (دیشموک - چاروسا)	24	بندر ترکمن (جزیره آشوراده)
1/10	سایر شهرستان های استان کهگیلویه و بویر احمد	25	گنبد کاووس (داشلی برون) - مراوه تپه - و مناطقی از سطح استان که در ارتفاعات بیش از 500 متر واقع اند
1/20	کلاله - گالیکش - گمیشان - آق قلا (وشمگیر)	26	سایر شهرستان های استان گلستان
1/18	رودسر (رحیم آباد)	27	ساری (چهار دانگه - دودانگه - کلیجان) - آمل (لاریجان) - بابل (بند پی) - کلاردشت - نکا (هزا رجریب) - نوشهر (کجور) - بهشهر (پانه سر) - نور (بلده)
1/13	رودبار (عمارلو) - سیاهکل (دیلمان) - فومن (سردار جنگل) - سایر شهرستان های استان گیلان	28	سایر شهرستان های استان مازندران
1/10	سایر شهرستان های استان گلستان	29	اراک - ساوه - زرندیه
1/08	سایر شهرستان های استان لرستان		مرکزی
1/19	سایر شهرستان های استان مرکزی		هرمزگان
1/16	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/11	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/10	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/15	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/13	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/12	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/13	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/09	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/04	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/12	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/09	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/10	سایر شهرستان های استان هرمزگان		

1/24	ابوموسی - بشاگرد	هرمزگان	29
1/21	پارسیان - جاسک		
1/16	سایر شهرستان های استان هرمزگان		
1/11	تویسرکان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - کبودرآهنگ(شیرین سو) - نهاوند(زرین دشت)	همدان	30
1/07	سایر شهرستان های استان همدان		
1/18	ابرکوه(بهمن) - بهاباد(آسفیج)	یزد	31
1/09	یزد - اشکذر		
1/15	ابرکوه - بهاباد - خاتم		
1/12	سایر شهرستان های استان یزد		

در پیمان‌هایی که برای تهیه برآورد هزینه اجرای آنها، از این فهرست‌ها استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، اجرای کارهایی لازم شود که برای آنها مقدار در برآورد هزینه اجرای کار موجود نباشد، برای تعیین بهای واحد این نوع کارها به شرح زیر عمل خواهد شد:

1- در صورتی که ردیف کارهای یاد شده (شرح و بهای واحد) در این فهرست‌ها (که برآورد هزینه اجرای کار با استفاده از آن تهیه شده است) موجود باشد، از ردیف‌های موجود این فهرست‌ها، به عنوان قیمت جدید استفاده خواهد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها، نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

تبصره: چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این بند، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آنها، با پیمانکار توافق خواهد شد. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایید معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری، قابل پرداخت خواهد بود.

2- ردیف‌هایی که قیمت آنها طبق بند 1 تعیین می‌شود، مشابه ردیف‌های این فهرست‌ها، مشمول اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) می‌باشد.

3- در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر کار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود.

